

Bílá voda, oprava koryta - výkaz výměr pro situaci č.1
Příloha č. 9

Číslo popisu v situaci	Popis prací	Výpočet množství	Převedení vody	Položka celkem
1	Spárování zdiva	4x0,5	7m+ hrázka	2m ²
2	Doplnění zdiva LK na CM	5x0,5x0,5	8m+ hrázka	1,25 m ³
3	Spárování zdiva,	8x0,4	11m + hrázka	3,2 m ²
4	Spárování zdiva , odvodnění 10 m	8x0,4	11m + hrázka	3,2 m ²
4	Doplnění zdiva LK na CM	0,5x0,5x0,4		0,1 m ²
5	Spárování zdiva, odvodnění 5 m	3x0,4	6m + hrázka	1,2 m ²
6	Doplnění zdiva, odvodnění 12 m	1x1x9	15m + hrázka	9 m ³
7	Oprava prahu kulatinou pr 30-40 cm	3,5x0,6	4m + hrázka	4,1 m
7	Bourání zdiva (kapsy pro kulatinu)	0,5x0,5x0,5x2		0,25 m ³
7	Doplnění zdiva LK na CM (obezdění kul.)	0,2x0,2x0,5x2		0,04 m ³
7	Doplnění dna u prahu kam. rovinaninou	3x2x0,5		3 m ³
8	Spárování zdiva	7x0,4	10m + hrázka	3,2 m ²
8	Kamenná rovinanina (pod prahem)	4x2x0,5		4 m ³
9	Oprava prahu kulatinou pr 30-40 cm	3,5x0,6	4m + hrázka	4,1 m
9	Bourání zdiva (kapsy pro kulatinu)	0,5x0,5x0,5x2		0,25 m ³
9	Doplnění zdiva LK na CM (obezdění kul.)	0,2x0,2x0,5x2		0,04 m ³
9	Doplnění dna u prahu kam. rovinaninou	3x2x0,5		3 m ³
10	Spárování zdiva	20x0,3	23 m+ hrázka	6 m ²
11	Doplnění zdiva LK na CM	6x0,5x0,5	9 m+ hrázka	1,5 m ³
11	Spárování zdiva	5x0,3		1,5 m ²
12	Spárování zdiva	3x0,8	6 m+hrázka	2,4 m ²
13	Odstranění náplavu u mostu a pod m.	2x3x0,5		3 m ³
13	Přemístění a uložení náplavu na skládku	2x3x0,5		3 m ³
14	Odstranění náplavu	10x1x0,4		4 m ³
14	Přemístění a uložení náplavu na skládku	10x1xx0,4		4 m ³
15	Odstranění náplavu	2x2x0,5		2 m ³
15	Přemístění a uložení náplavu na skládku	2x2x0,5		2 m ³
16	Spárování zdiva	3x0,4	6 m+hrázka	1,2 m ²
16	Odstranění náplavu	8x1x0,7		5,6 m ³
16	Přemístění a uložení náplavu na skládku	8x1x0,7		5,6 m ³