

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2016_2015_026_002_01

Stavba: Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích - VP a MP 002

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.4.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

253 316,45

0,00

Cena bez DPH

253 316,45

DPH základní 21,00% ze

253 316,45

snížená 15,00% ze

0,00

53 196,45

Cena s DPH

v

CZK

0,00

306 512,90

Projektant



Datum a podpis: 19.5.2016 Razítko

Zpracovatel



Chiádek & Tintěra a. s.

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881

www.cht.cz

- 23 -

Datum a podpis: 19.5.2016 Razítko

Objednavatel

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
regionální pracoviště Ústecko
oddělení Správa chráněné krajinné oblasti
České středohoří
Michalská 260/14
412 01 Litoměřice

Datum a podpis: 19.5.2016 N.1. Razítko

Zhotovitel



Chiádek & Tintěra a. s.

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881

www.cht.cz

- 23 -

Datum a podpis: 19.5.2016 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

2016_2015_026_002_01

Stavba:

Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích - VP a MP 002

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

13.4.2016

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů			
001	Vlastní objekt	253 316,45	306 512,90
002	Oplocení	66 311,39	80 236,78
003	VZT m.č. 0.1 a 0.4 v 1.PP	-58 821,15	-71 173,59
004	Komín	23 581,41	28 533,51
005	Předstěna - odvlhčení zdiva průjezdu	13 784,00	16 678,64
006	Střecha	38 099,99	46 100,99
007	Elektro - silnoproud - čerpací zařízení a skříně	68 415,74	82 783,05
008	Drenáže, anglický dvorek	18 766,78	22 707,80
009	Okna podkroví a 2 NP	-4 021,12	-4 865,56
010	Nátěr podkrovních vikýřů	52 398,00	63 401,58
011	Chráníčka optického kabelu	23 761,92	28 751,92
		11 039,49	13 357,78
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		253 316,45	306 512,90

ZMĚNOVÝ LIST č. 001 – VLASTNÍ OBJEKT

K provedení stavby „Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích (S CHKO České středohoří)“

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

- Krycí list rozpočtu, Rekapitulace rozpočtu, Položkový rozpočet – příloha č.1, 001 – Vlastní objekt

Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

- vybourání, zazdívka a omítka starého velkého rozvaděče v místnosti číslo 1.7 1.NP spojovací chodba - nahrazen dvěma novými rozvaděči (rozvaděč elektroměrový a rozvaděč budovy pojistkový), které vyhovují aktuálním normám
- demontáž SDK kastlíku a zazdění otvorů po demontáži nevyhovující VZT (viz.Změnový list č.003 – VZT),místnost číslo 0.4 1.PP sociální zařízení, včetně opravy vlhké omítky
- zazdění otvoru v příčce místnost číslo 0.1 zasedací místnost 1.PP u dveří včetně opravy omítky
- oprava vnitřních stěn před malováním celého objektu : 12% oprava štuky, 5% oprava VC omítky - nutnost oprav dle stavu vnitřních povrchů
- vyrovnaní podkladu cementovým potěrem pod nové vnitřní parapety - po demontáži původních parapetů nebyl proveden betonový podklad
- oprava čistícího kusu stoupačky svislé kanalizace za SDK předstěnou v místnosti číslo 0.4 1.PP zasedací místnost včetně plast dvířek
- odečet zasíťování lešení a doplnění výměry lešení (nesprávně odečet oken ve vv)
- obroušení plochy vnitřních omítek stěn a stropů 35%, odstranění malby oškrábáním 65% - změna technologie dle nutnosti oprav vnitřních povrchů
- oprava dlažby po demontáži prahů dveří 1.NP, nutno zdemontovat pro provedení PVC a stěrky v místnostech 1.NP

Podklady k návrhu změny:

- Krycí list rozpočtu, Rekapitulace rozpočtu, Položkový rozpočet – příloha č.1, 001 – Vlastní objekt


Stanovisko zhotovitele stavby:

Změny nemají vliv na předmět plnění a harmonogram akce.

Rekapitulace nákladů:

Popis změny	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	6 403,90	7 748,72
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	72 715,29	87 985,50

Změnový list slouží jako podklad pro uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě.

Objednavatel  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR regionální pracoviště pro Středočeský územní úřad oddělení Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří Míchašská 282/14 412 01 Litoměřice 19.5.16	Zhotovitel  Chládek & Tintěra a.s. Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669 IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881 www.cht.cz - 23 19.5.16
AD doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit  19.5.16	TDS doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit.  19.5.16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích - VP a MP 002

Objekt:

001 - Vlastní objekt

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.4.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

66 311,39

0,00

Cena bez DPH

66 311,39

DPH základní
snížená

21,00%

ze

66 311,39

15,00%

ze

0,00

13 925,39

Cena s DPH

0,00

v CZK

80 236,78

Projektant



Datum a podpis: 19.5.16 Razítko

Zpracovatel



Chládek & Tintěra a. s.

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881

www.cht.cz

Datum a podpis: 19.5.16 Razítko

Objednavatel

Agencia ochrany přírody a krajiny ČR
regionální pracoviště Litoměřice
oddělení Správa chráněné krajinné oblasti
České středohoří
Michalská 260/14
412 01 Litoměřice

IV.1.

Datum a podpis: 19.5.16 Razítko

Zhotovitel



Chládek & Tintěra a. s.

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881

www.cht.cz

Datum a podpis: 19.5.16 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích - VP a MP 002

Objekt: 001 - Vlastní objekt

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

13.4.2016

Projektant:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	66 311,39
3 - Svislé a kompletní konstrukce	70 167,89
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 835,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	49 958,52
94 - Lešení a stavební výtahy	5 735,91
998 - Přesun hmot	2 417,74
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 132,98
PSV - Práce a dodávky PSV	6 087,74
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	-3 856,50
763 - Konstrukce suché výstavby	1 233,60
771 - Podlahy z dlaždic	47,20
776 - Podlahy povlakové	1 266,60
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
	-6 403,90

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

66 311,39

ROZPOČET

Stavba:

Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích - VP a MP 002

Objekt:

001 - Vlastní objekt

Místo:

Datum:

13.4.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

66 311,39

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

70 167,89

1	K	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,120	3 850,00	4 312,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

vyzdění po vybourání rozvaděče mezi chodbou a schodištěm

1,40*2,00*0,40

1,120

Součet

1,120

2	K	340236212	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	3,000	114,00	342,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

zazdění otvoru pro ventilátor v přičce m.č. 0.4

1

1,000

na stěně 2x m.č. 0.4

2

2,000

Součet

3,000

3	K	340237212	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	1,000	181,00	181,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

zazdění otvoru v přičce m.č. 0,1 u dveří 40/40 cm tl 15 cm

1

1,000

Součet

1,000

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	169,944	43,10	7 324,59
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

oprava štuků stěn z 12 %

1416,20*0,12

169,944

Součet

169,944

5	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	169,944	98,50	16 739,48
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

oprava štuků stěn z 12 %

1416,20*0,12

169,944

Součet

169,944

6	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	70,810	149,00	10 550,69
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

oprava omítek stěn z 5 %

1416,20*0,05

70,810

Součet

70,810

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	3,000	380,00	1 140,00

oprava omítky po demontáži zakrytí VZT

1

1,000

omítka po zazdění otvoru v přičce oboustranně

2

2,000

Součet

3,000

9	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	2,000	1 350,00	2 700,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

omítka vyzdívky po zadění otvoru mezi průjezdem a schodištěm (1,40*2*2) m.č. 1,4 - 1.7 (zrušení rozvaděče)

2

2,000

Součet

2,000

11	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	20,537	553,00	11 356,96
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

vyrovnání vnitřních podkladů pod parapety

O/03

1,15*0,92*3

3,174

O/04

1,20*0,45*20

10,800

O/06

1,25*0,25*3

0,938

O/07

1,25*0,30*3

1,125

O/08

1,00*0,45*10

4,500

Součet

20,537

12	K	644941112	Osazování plastových dvířek velikostí do 300 x 300 mm	kus	1,000	53,50	53,50
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	-------

v 1 PP m.č. 0.1

1

1,000

Součet

1,000

13	M	562457220	dvířka vanová DV 200x300 B - bílá	kus	1,000	93,30	93,30
----	---	-----------	-----------------------------------	-----	-------	-------	-------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14	K	330510152	Demontáž rozvaděče nebo stykačové skříně	kus	1,000	2 160,00	5 735,91
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

vybourání elektrorozvodné skříně mezi průjezdem a schodištěm

1

1,000

Součet

1,000

15	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu	m2	70,810	50,50	3 575,91
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

oprava omítek stěn z 5 % (drobné poruchy, odpadnutí omítek)

1416,20*0,05

70,810

Součet

70,810

94 - Lešení a stavební výtahy

2 417,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	941221811U00	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	72,330	26,70	1 931,21
17	K	941321111U00	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	72,330	40,10	2 900,43

chyba ve výkaze výměr odečet otvorů

72,33

72,330

18	K	941321211U00	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1 ,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	3 037,860	1,21	3 675,81
19	K	944611111U00	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	-494,295	3,64	-1 799,23

odečet

-575,295

přípočet

9,00*9,00

Součet

-575,295

81,000

20	K	944611211U00	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	-20 760,390	0,12	-2 491,25
----	---	--------------	---	----	-------------	------	-----------

odečet

-575,295

přípočet

9,00*9,00

Součet

-575,295

81,000

21	K	944611811U00	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	-494,295	3,64	-1 799,23
----	---	--------------	---	----	----------	------	-----------

odečet

-575,295

přípočet

9,00*9,00

Součet

-575,295

81,000

-494,295

998 - Přesun hmot

22	K	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	6,549	173,00	1 132,98
----	---	--------------	--	---	-------	--------	----------

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot

23	K	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	3,844	132,00	507,41
24	K	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	3,844	233,00	895,65
25	K	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	11,532	97,20	1 120,91
26	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,844	138,00	530,47
27	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	38,440	6,01	231,02
28	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	3,844	729,00	2 802,28

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

-3 856,50

29	K	721170975	Potrubí z PVC krácení trub DN 125	kus	2,000	9,80	19,60
30	K	721171906	Potrubí z PP vsazení čistícího kusu do hrdla DN 125	kus	1,000	790,00	790,00

v 1 PP - montáž čistícího kusu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

1

1,000

Součet

1,000

31	M	286156040	čisticí tvarovka HTRE, DN 125	kus	1,000	424,00	424,00
----	---	-----------	-------------------------------	-----	-------	--------	--------

763 - Konstrukce suché výstavby

32	K	763221811	Demontáž sádrovláknité předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché	m2	1,000	47,20	47,20
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

demontáž kaslíku zakrytí potrubí VZT na schodišti

(0,15+0,20+0,15)*2

1,000

Součet

1,000

771 - Podlahy z dlaždic

33	K	771571916	Oprava podlah z keramických dlaždic rezných do malty do 25 ks/m2	kus	12,000	51,00	1 266,60
----	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------

doplnění dlažby místo prahů

0,80/0,2*3

12,000

Součet

12,000

34	M	597611100	dlaždice totožné s původními	m2	1,100	450,00	495,00
35	K	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	12,000	13,30	159,60

3 x dveře 800

3*4

12,000

Součet

12,000

776 - Podlahy povlakové

36	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	0,000	99,30	0,00
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	-------	------

přechodová lišta do záruň 800 mm

0,80

0,000

Součet

0,800

37	M	CEMIX451	Přechodová lišta,	m	0,000	225,00	0,00
----	---	----------	-------------------	---	-------	--------	------

783 - Dokončovací práce - nátěry

38	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	0,000	40,50	0,00
----	---	-----------	---	----	-------	-------	------

pro obnovu povrchové úpravy prahů 1 NP

0,60*0,15*2

0,180

Součet

0,180

39	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	0,000	73,80	0,00
----	---	-----------	--	----	-------	-------	------

obnova povrchové úpravy prahů 1 NP

0,60*0,15*2

0,180

Součet

0,180

40	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	0,000	140,00	0,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	------

obnova povrchové úpravy prahů 1 NP

0,60*0,15*2

0,180

Součet

0,180

43	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,000	45,00	0,00
----	---	-----------	--	----	-------	-------	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

zárubně ocelové

$((2*2+0,80)*(0,11+2*0,05))*(3+4)$

7,056

$((2*2+0,60)*(0,11+2*0,05))*(4+1)$

4,830

Součet

11,886

44	K	783315101	Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,000	60,60	0,00
----	---	-----------	--	----	-------	-------	------

zárubně ocelové

$((2*2+0,80)*(0,11+2*0,05))*(3+4)$

7,056

$((2*2+0,60)*(0,11+2*0,05))*(4+1)$

4,830

Součet

11,886

45	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,000	80,40	0,00
----	---	-----------	--	----	-------	-------	------

zárubně ocelové

$((2*2+0,80)*(0,11+2*0,05))*(3+4)$

7,056

$((2*2+0,60)*(0,11+2*0,05))*(4+1)$

4,830

Součet

11,886

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

46	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	592,954	11,10	-6 403,90
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Obroušení plochy z 35% plochy

1694,155*0,35

592,954

Součet

592,954

47	K	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	-592,954	21,90	-12 985,69
----	---	--------------	--	----	----------	-------	------------

odečet dle rozpočtu

-1694,155

-1 694,155

připočet dle skutečnosti 65%

1694,155*0,65

1 101,201

Součet

-592,954

ZMĚNOVÝ LIST č. 002 – OPLOCENÍ

K provedení stavby „Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích (S CHKO České středohoří)“

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

- Krycí list rozpočtu, Rekapitulace rozpočtu, Položkový rozpočet – příloha č.1, 002 – Oplocení

Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Dle jednání se zástupcem odboru státní památkové péče byla stanovena odlišná technologie provedení opravy omítek zdí oplocení :

- zeď se nebude čistit tlakovou vodou, neprovede se štuková 2 -vrstvá omítka se silikátovým nátěrem (odečty)
- místo toho se provede očištění po odstranění původní nesoudržné omítky ocelovým kartáčem, dále vyškrábání spar cihelného zdiva, bude provedeno lokální doplnění plochy zdiva cihelnými úlomky, proveden hrubý prohoz povrchu stěn a následně provedena jednovrstvá hrubá zatřená omítka bez vrchního nátěru (přípočty)

- dle stavu cementového postřiku na zdi v části B (nad garážemi), který vykazoval výbornou přídržnost k původnímu kamennému zdivu bylo dohodnuto rovněž po odsouhlasení odboru památkové péče, že se tento povrch ponechá v původním stavu (odečty)

- horní plocha stříšky zdi oplocení bude celá očištěna a doplněno spárování – havarijní stav, hrozí odpadávání částí zdiva na komunikaci

- po osekání pův. nesoudržných omítek je nutné doplnit mezeru mezi zdí a okapovým chodníkem, rovněž bude provedena mezera v omítce

- po osekání omítky pilířů vjezdové brány byl zjištěn výborný stav obou pilířů a bylo upuštěno od jejich zbourání (odečty)

Podklady k návrhu změny:

- Krycí list rozpočtu, Rekapitulace rozpočtu, Položkový rozpočet – příloha č.1, 002 – Oplocení


Stanovisko zhotovitele stavby:

Změny nemají vliv na předmět plnění a harmonogram akce.

Rekapitulace nákladů:

Popis změny	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	58 821,15	71 173,59
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	0	0

Změnový list slouží jako podklad pro uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě.

Objednavatel  Ministerstvo životního prostředí a krajiny ČR regionální pracoviště Středočeský územní úřad oddělení Správa chráněné krajinné oblasti Česká středohoří Michalská 260/14 412 01 Litoměřice IV.1. 19.5.16	Zhotovitel  Chládek & Tintěra a. s. Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669 IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881 www.cnt.cz - 23 - 19.5.16
AD doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit  19.5.16	TDS doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit.  19.5.16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích - VP a MP 002

Objekt: 002 - Oplocení

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.4.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

-58 821,15
0,00

Cena bez DPH

-58 821,15

DPH základní	21,00%	ze	-58 821,15
snížená	15,00%	ze	0,00

-12 352,44
0,00

Cena s DPH

v CZK

-71 173,59

Projektant



Datum a podpis: 17.5.16 Razítko

Zpracovatel



Chládek & Tintěra s. s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881
www.cht.cz

-23-

Datum a podpis: 17.5.16 Razítko

Objednavatel

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
regionální pracoviště
oddělení Správa ochranné krajinné oblasti
Česká středohorá
Michalská 260/14
412 01 Litoměřice

Datum a podpis: 17.5.16 Razítko

Zhotovitel



Chládek & Tintěra s. s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881
www.cht.cz

-23-

Datum a podpis: 17.5.16 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích - VP a MP 002

Objekt: 002 - Oplocení

Místo:

Datum: 13.4.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	-58 821,15
2 - Zakládání	-58 821,15
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-15 258,60
62 - Úprava povrchů vnějších	-8 859,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-48 273,33
94 - Lešení a stavební výtahy	18 017,48
96 - Bourání konstrukcí	-1 278,13
99 - Přesuny hmot a sutí	-1 895,20
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 047,95
	-3 321,99

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-58 821,15

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích - VP a MP 002

Objekt: 002 - Oplocení

Místo:

Datum: 13.4.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-58 821,15

HSV - Práce a dodávky HSV

-58 821,15

2 - Zakládání

1	K	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn	m2	-370,760	36,20	-15 258,60
			neprovádí se výměra dle výkazu výměr				-13 421,51

-370,76

-370,760

Součet

-370,760

2	K	602016195R00	Penetrace zdi, část B	m2	-57,770	31,80	-1 837,09
			neprovádí se výměra dle výkazu výměr				

-57,77

-57,770

Součet

-57,770

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3	K	331231134R00	Zdivo piliřů cihelné z CP 25 cm P15 na MVC vyzdění sloupů oplocení, část C	m3	-1,707	5 190,00	-8 859,33
			neprovádí se výměra dle výkazu výměr				-8 859,33

-1,7067

-1,707

Součet

-1,707

62 - Úprava povrchů vnějších

4	K	622412212R00	Nátěr stěn vnějších, slož.1-2, silikátový vč. penetrace podkladu	m2	-370,760	125,00	-48 273,33
			neprovádí se výměra dle výkazu výměr				-46 345,00

-370,76

-370,760

Součet

-370,760

5	K	622421143R00	Omítka vnější stěn, MV, štuková, složitost 1-2	m2	-370,760	295,00	-109 374,20
			neprovádí se výměra dle výkazu výměr				

-370,76

-370,760

Součet

-370,760

6	K	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	-57,770	99,10	-5 725,01
			neprovádí se výměra dle výkazu výměr				

-57,77

-57,770

Součet

-57,770

7	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	312,990	189,00	59 155,11
			náhrada za dvouvrstvou štukovou omítku				

370,76-57,77

312,990

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					312,990		
8	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	938,970	52,30	49 108,13
náhrada za dvouvrstvou štukovou omítku							
dopočet na potřebnou vrstvu omítky (průměrná tloušťka omítky 35 mm)							
(370,76-57,77)*3					938,970		
Součet					938,970		
9	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,536	3 780,00	2 026,08
doplnění okapového chodníku do 10 cm							
0,10*53,6*0,10					0,536		
Součet					0,536		
10	K	99002	očistění cihené stříšky plotové zdi s doplněním spar do 10 %	m2	17,464	165,00	2 881,56
plocha stříšky							
(0,30*2+0,07*2)*23,60					17,464		
Součet					17,464		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							
11	K	974082114	Vysekání rýh v omítce MV nebo MVC stěn š do 70 mm	m	53,600	32,50	1 742,00
vytvoření spáry pro snížení možnosti násáknutí omítky							
53,60					53,600		
Součet					53,600		
12	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	312,990	52,00	16 275,48
náhrada za dvouvrstvou štukovou omítku							
370,76-57,77					312,990		
Součet					312,990		
94 - Lešení a stavební výtahy							
13	K	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	-23,980	53,30	-1 278,13
neprovádí se výměra dle výkazu výměr							-1 278,13
-23,98					-23,980		
Součet					-23,980		
96 - Bourání konstrukcí							
14	K	962032314R00	Bourání pilířů cihelných	m3	-1,770	784,00	-1 387,68
neprovádí se výměra dle výkazu výměr							-1 387,68
-1,77					-1,770		
Součet					-1,770		
15	K	968072559R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2	m2	-7,530	67,40	-507,52
neprovádí se výměra dle výkazu výměr							-507,52
-7,53					-7,530		
Součet					-7,530		

99 - Přesuny hmot a sutí

2 047,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	6,150	333,00	2 047,95

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

17	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-3,630	138,00	-3 321,99
			odborání sloupů				-500,94

-3,63

-3,630

Součet

-3,630

18	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-54,450	6,01	-327,24
19	K	979082312R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m	t	-3,630	363,00	-1 317,69
20	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	-3,630	105,00	-381,15
21	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-3,630	219,00	-794,97

ZMĚNOVÝ LIST č. 003 - VZT

K provedení stavby „Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích (S CHKO České středohoří)“

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

- Krycí list rozpočtu, Rekapitulace rozpočtu, Položkový rozpočet – příloha č.1, 003 – VZT

Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Vzhledem k nefunkčnosti odvětrání místnosti číslo 0.1 zasedací místnost 1.PP - ventilátor ve výklenku, je navrženo zrušení a nahrazení uzavírací klapkou, ochrannou vnitřní mřížkou a venkovní protidešťovou žaluzií.

Bylo zjištěno, že dešťová voda proniká do obvodového zdiva, v kterém je uloženo vzduchotechnické potrubí sociálního zařízení, místnost číslo 0.4 v 1.PP. Není zaručená předepsaná výměna vzduchu. Nové provedení bude vedeno vnitřkem sociálního zařízení.

Podklady k návrhu změny:

- Krycí list rozpočtu, Rekapitulace rozpočtu, Položkový rozpočet – příloha č.1, 003 – VZT

Stanovisko zhotovitele stavby:

Změny nemají vliv na předmět plnění a harmonogram akce.

Rekapitulace nákladů:

Popis změny	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	0	0
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	23 581,41	28 533,51

Změnový list slouží jako podklad pro uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě.

Objednavatel Státní správa přírody a krajiny ČR Úřad pro ochranu přírody a krajiny oddělení Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří Michalská 280/14 412 01 Litoměřice IV.1. 19.5.16	Zhotovitel  Chládek & Tintěra a.s. Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice Tel.: 416 741 660, Fax: 416 741 669 IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881 www.cht.cz - 23 - 19.5.16
AD doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit 19.5.16	TDS doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit. 19.5.16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích - VP a MP 002

Objekt:

003 - VZT (úprava vzt ve výklenku m.č. 0.1 a vzt v m.č.0.4 v 1.PP)

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.4.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

23 581,41
0,00

Cena bez DPH

23 581,41

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

ze
ze

23 581,41
0,00

4 952,10
0,00

Cena s DPH

v CZK

28 533,51

Projektant



Datum a podpis: 19.5.16 Razítko

Zpracovatel



Chládek & Tintěra a. s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881
www.chlt.cz

Datum a podpis: 19.5.16 Razítko

Objednavatel

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
regionální pracoviště Ústecký kraj
oddělení Správa chráněné krajinné oblasti
České středohoří
Michalská 260/14
412 01 Litoměřice

IV.1.

Datum a podpis: 19.5.16 Razítko

Zhotovitel



Chládek & Tintěra a. s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881
www.chlt.cz
-23-

Datum a podpis: 19.5.2016 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích - VP a MP 002

Objekt:

003 - VZT (úprava vzt ve výklenku m.č. 0.1 a vzt v m.č.0.4 v 1.PP)

Místo:

Datum:

13.4.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

23 581,41

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 160,21

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

259,69

998 - Přesun hmot

1 136,70

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot

4,15

759,67

PSV - Práce a dodávky PSV

21 421,20

751 - Vzduchotechnika

21 374,00

001 - Sociální zařízení

8 230,00

002 - Zasedací místnost

6 294,00

003 - Montážní práce

6 850,00

763 - Konstrukce suché výstavby

47,20

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

23 581,41

ROZPOČET

Stavba:

Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích - VP a MP 002

Objekt:

003 - VZT (úprava vzt ve výklenku m.č. 0.1 a vzt v m.č.0.4 v 1.PP)

Místo:

Datum:

13.4.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 581,41

HSV - Práce a dodávky HSV

2 160,21

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,513	322,00	165,19
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

prostup a vedení potrubí z 1 PP do 1 NP pro V7T

0,25*0,25

0,063

1,50*0,3

0,450

Součet

0,513

2	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	1,000	94,50	94,50
---	---	-----------	---	-----	-------	-------	-------

omítka po zazdění ventilátoru

1

1,000

Součet

1,000

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 136,70

3	K	971026461	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MC tl do 600 mm	kus	1,000	696,00	696,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

vybourání otvoru v nosném zdivu pro odvětrání

1

1,000

Součet

1,000

4	K	974029154	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 100 mm š do 150 mm	m	1,500	271,00	406,50
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

rýha v obvodovém zdivu pro uložení VZT potrubí

1,50

1,500

Součet

1,500

5	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	0,300	114,00	34,20
---	---	-----------	--	----	-------	--------	-------

demntáž obkladu z opláštění VZT schodiště do 1 PP

2,00*0,15

0,300

Součet

0,300

998 - Přesun hmot

4,15

6	K	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,024	173,00	4,15
---	---	--------------	--	---	-------	--------	------

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot

759,67

7	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,444	138,00	61,27
8	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,660	6,01	40,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,444	132,00	58,61
10	K	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,444	233,00	103,45
11	K	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	1,776	97,20	172,63
12	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	0,444	729,00	323,68

PSV - Práce a dodávky PSV

751 - Vzduchotechnika

001 - Sociální zařízení

21 421,20

21 374,00

8 230,00

13	K	751 001	Demontáž stávající vzduchotechniky sociální zařízení	soub.	1,000	880,00	880,00
----	---	---------	--	-------	-------	--------	--------

1

1,000

Součet

1,000

14	K	751 002	VZT spiro potrubí, včetně spojek 100 sociální zařízení	m	4,000	649,00	2 596,00
----	---	---------	--	---	-------	--------	----------

4,00

4,000

Součet

4,000

15	K	751 003	Potrubní ventilátor TD 250/100 sociální zařízení	kus	1,000	3 140,00	3 140,00
----	---	---------	--	-----	-------	----------	----------

1,00

1,000

Součet

1,000

16	K	751 004	Protidešťová žaluzie PER100 sociální zařízení	kus	1,000	403,00	403,00
----	---	---------	---	-----	-------	--------	--------

1,00

1,000

Součet

1,000

17	K	751 005	Flexo hadice semiflex DN100 sociální zařízení	kus	1,000	73,00	73,00
----	---	---------	---	-----	-------	-------	-------

1,00

1,000

Součet

1,000

18	K	751 006	Talířový ventil IT100 sociální zařízení	kus	2,000	219,00	438,00
----	---	---------	---	-----	-------	--------	--------

2,00

2,000

Součet

2,000

19	K	751 006.1	mřížka pro přisávání vzduchu do dveří sociální zařízení	kus	2,000	350,00	700,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

2,00

2,000

Součet

2,000

002 - Zasedací místnost

6 294,00

20	K	751 007	Uzavírací klapka MSKGT DN400 zasedací místnost	kus	1,000	2 210,00	2 210,00
----	---	---------	--	-----	-------	----------	----------

1

1,000

Součet

1,000

21	K	751 008	Ochranná mřížka vnitřní SG400	kus	1,000	819,00	819,00
----	---	---------	-------------------------------	-----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
zasedací místnost							
		1			1,000		
		Součet			1,000		
22	K	751 009	Protidešťová žaluzie PRG400	kus	1,000	2 980,00	2 980,00
zasedací místnost							
		1			1,000		
		Součet			1,000		
23	K	751 010	Flexo hadice semiflex DN400	m	1,000	285,00	285,00
zasedací místnost							
		1			1,000		
		Součet			1,000		
003 - Montážní práce							
24	K	75 012	Montáž zařízení	soub	1,000	5 500,00	6 850,00
25	K	751 011	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,000	1 350,00	5 500,00
763 - Konstrukce suché výstavby							
26	K	763221811	Demontáž sádrovláknité předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché	m2	1,000	47,20	47,20
demontáž kaslíku zakrytí potrubí VZT na schodišti							
(0,15+0,20+0,15)*2							
		Součet			1,000		
					1,000		

ZMĚNOVÝ LIST č. 004 - KOMÍN

K provedení stavby „Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích (S CHKO České středohoří)“

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

- Krycí list rozpočtu, Rekapitulace rozpočtu, Položkový rozpočet – příloha č.1, 004 - Komín

Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Dle vyjádření odboru památkové péče a po dohodě s investorem bylo dohodnuto, že komínové zdívo z lícových bílých cihel bude omítnuto jednovrstvou hlazenou VC omítkou a hlava komína bude opatřena betonovou hlavicí.

Pro provedení omítky a betonové hlavy komína bylo nutno zbudovat pomocné lešení ke komínu.

Podklady k návrhu změny:

Krycí list rozpočtu, Rekapitulace rozpočtu, Položkový rozpočet – příloha č.1, 004 - Komín

Stanovisko zhotovitele stavby:

Změny nemají vliv na předmět plnění a harmonogram akce.

Rekapitulace nákladů:

Popis změny	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	0	0
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	13 784,00	16 678,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích - VP a MP 002
 Objekt: 004 - Komín - úprava povrchu dle požadavku ČSN a stanoviska MÚ

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.4.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
 Ostatní náklady

13 784,00
 0,00

Cena bez DPH

13 784,00

DPH základní
 snížená

21,00%

15,00%

ze

ze

13 784,00

0,00

2 894,64

0,00

Cena s DPH

v CZK

16 678,64

Projektant



Datum a podpis: 19.5.16 Razítko

Zpracovatel



Chládek & Tintěra a. s.
 Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
 Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
 IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881
 www.cht.cz
 - 23 -

Datum a podpis: 19.5.16 Razítko

Objednavatel

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
 regionální pracoviště Ústecko
 oddělení Správa chráněné krajinné oblasti
 České středohoří
 Michalská 260/14
 412 01 Litoměřice

IV.1

Datum a podpis: 19.5.16 Razítko

Zhotovitel



Chládek & Tintěra a. s.
 Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
 Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
 IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881
 www.cht.cz
 - 23 -

Datum a podpis: 19.5.16 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích - VP a MP 002

Objekt: 004 - Komín - úprava povrchu dle požadavku ČSN a stanoviska MÚ

Místo:

Datum: 13.4.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

13 784,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

12 479,45

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 424,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 853,45

998 - Přesun hmot

5 850,00

PSV - Práce a dodávky PSV

2 352,00

765 - Krytina skládaná

1 304,55

1 304,55



2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

13 784,00

Změnový list slouží jako podklad pro uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě.

Objednavatel  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR regionální pracoviště Ústecký kraj oddělení Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří Michalská 280/14 412 01 Litoměřice IV.1. 19.5.16	Zhotovitel  Chládek & Tintěra a. s. Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669 IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881 www.cht.cz - 23 - 19.5.16
AD doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit  19.5.16	TDS doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit.  19.5.16

ROZPOČET

Stavba:

Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích - VP a MP 002

Objekt:

004 - Komín - úprava povrchu dle požadavku ČSN a stanoviska MÚ

Místo:

Datum:

13.4.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 784,00

HSV - Práce a dodávky HSV

12 479,45

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 424,00

1	K	316381116	Komínové krycí desky tl do 100 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s přesahy do 70 mm	m2	2,000	712,00	1 424,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

ukončení komínového tělesa betonovou hlavou

2,50*0,80

2,000

Součet

2,000

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 853,45

2	K	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	5,100	99,10	505,41
---	---	--------------	---------------------------------	----	-------	-------	--------

komínové těleso

5,10

5,100

Součet

5,100

3	K	623131101	Cementový postřik vnějších pílířů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně	m2	5,100	63,10	321,81
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

komínové těleso

5,10

5,100

Součet

5,100

4	K	623321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších pílířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	5,100	254,00	1 295,40
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

komínové těleso

5,10

5,100

Součet

5,100

5	K	623321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	10,200	60,40	616,08
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

větší vrstva o 2x 0,5 cm

5,10*2

10,200

Součet

10,200

6	K	629999042	Příplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění prací v nadstřešní části	m2	5,100	22,50	114,75
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

komínové těleso

5,10

5,100

Součet

5,100

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 850,00

7	K	941111111	Montáž a demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m včetně pronájmu	kpl	1,000	5 850,00	5 850,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			lešení ke komínu				
			(3,00+3,00+2,50)*2,5		1,000		
			Součet		1,000		

998 - Přesun hmot

10	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	2,240	1 050,00	2 352,00
							2 352,00

PSV - Práce a dodávky PSV

765 - Krytina skládaná

1 304,55

11	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy	m2	24,750	27,30	675,68
			zakrytí ploch střechy proti poškození při opravě komína				

5,5*4,5

24,750

Součet

24,750

12	M	693110410	geotextilie netkaná geoNetex M/B, 300 g/m2, šíře 300 cm	m2	24,750	24,20	598,95
13	K	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	0,022	1 360,00	29,92

ZMĚNOVÝ LIST č. 005 - PŘEDSTĚNA

K provedení stavby „Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích (S CHKO České středohoří)“

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

- Krycí list rozpočtu, Rekapitulace rozpočtu, Položkový rozpočet – příloha č.1, 005 – Předstěna

Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Po osekání vlhké omítky ve spojovací chodbě 1.NP místnosti číslo 1.7 byla zeď ponechaná, aby vyschla, bohužel se tak nestalo a zeď nebylo možno z venkovní strany ochránit před pronikáním zemní vlhkosti (při KD byla provedena prohlídka z prostoru Oblastního archivu)

Dle návrhu projektanta bylo rozhodnuto o provedení odvětrávané cihelné předstěny s větranou mezerou podle nákresu.

Podklady k návrhu změny:

- Krycí list rozpočtu, Rekapitulace rozpočtu, Položkový rozpočet – příloha č.1, 005 – Předstěna

Stanovisko zhotovitele stavby:

Změny nemají vliv na předmět plnění a harmonogram akce.

Rekapitulace nákladů:

Popis změny	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	0	0
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	38 099,99	46 100,99

Změnový list slouží jako podklad pro uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě.

Objednavatel Agentura ochrany přírody a krajiny ČR regionální pracoviště Ústecko oddělení Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří Michalská 280/14 412 01 Litoměřice IV.1. 19.5.16	Zhotovitel  Chládek & Tintěra a.s. Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669 IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881 www.chlt.cz 19.5.16
AD doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit  19.5.16	TDS doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit.  19.5.16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích - VP a MP 002
 Objekt: 005 - Předstěna - odvlhčení zdiva průjezdu m.č. 1.07 dle návrhu
 projektanta

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.4.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

38 099,99

0,00

Cena bez DPH

38 099,99

DPH základní

21,00%

ze

38 099,99

8 001,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

46 100,99

Projektant



Datum a podpis: 17.5.16 Razítko

Zpracovatel



Chládek & Tintěra a. s.

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881

www.cht.cz

- 23 -

Datum a podpis: 17.5.16 Razítko

Objednavatel

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
 regionální pracoviště Středočeský územní úřad
 oddělení Správa chráněné krajinné oblasti
 České středohoří
 Michalská 260/14
 412 01 Litoměřice

Datum a podpis: 17.5.16 Razítko

Zhotovitel



Chládek & Tintěra a. s.

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881

www.cht.cz

- 23 -

Datum a podpis: 17.5.16 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích - VP a MP 002
Objekt: 005 - Předstěna - odvlhčení zdiva průjezdu m.č. 1.07 dle návrhu projektanta
Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:

Datum: 13.4.2016
Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	38 099,99
3 - Svislé a kompletní konstrukce	38 099,99
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	16 747,59
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 329,27
94 - Lešení a stavební výtahy	2 556,36
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	631,61
99 - Přesuny hmot a suti	4 797,63
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	535,26
	2 502,27

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

38 099,99

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích - VP a MP 002

Objekt: 005 - Předstěna - odvlhčení zdiva průjezdu m.č. 1.07 dle návrhu projektanta

Místo:

Datum: 13.4.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 099,99

HSV - Práce a dodávky HSV

38 099,99

3 - Svislé a kompletní konstrukce

16 747,59

5	K	342248112	Příčky POROTHERM tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	26,228	578,00	15 159,78
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

předstěna zajišťující proudění vzduchu okolo vlhké stěny

7,90*3,32

26,228

Součet

26,228

6	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	7,900	78,00	616,20
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

zařazování předstěny ke stropu

7,90

7,900

Součet

7,900

7	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	9,996	97,20	971,61
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

ukotvení předstěny k stávající stěně svisle v pásech cca 2,50 m rozpon

3,332*3

9,996

Součet

9,996

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

10 329,27

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	0,764	554,00	423,26
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

omítka boků nové předstěny

0,115*3,32*2

0,764

Součet

0,764

2	K	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MV, štuková	m2	26,228	286,00	7 501,21
---	---	--------------	-----------------------------------	----	--------	--------	----------

omítka nové předstěny

7,90*3,32

26,228

Součet

26,228

3	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikostí do 150 x 150 mm	kus	6,000	42,80	256,80
---	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------

pomocné průvětrníky pro odvětrávání stěny

6

6,000

Součet

6,000

4	M	553414250.1	mřížka větrací nerezová 100 x 100 mm	kus	6,000	358,00	2 148,00
---	---	-------------	--------------------------------------	-----	-------	--------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 556,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,136	3 010,00	409,36

vybourání podkladu na výšku podkladní beton

7,90*0,215*0,08

0,136

Součet

0,136

10	K	965081333	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2	m2	1,699	102,00	173,30
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

mezi řezem podlahy a stěnou

7,90*0,215

1,699

Součet

1,699

8	K	977311111.1 R	sondy	kus	2,000	422,00	844,00
---	---	---------------	-------	-----	-------	--------	--------

provedení sond pro ověření existence podkladového betonu pro zjištění únosnosti podloží

2

2,000

Součet

2,000

11	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevytlučených hl do 100 mm	m	7,900	143,00	1 129,70
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

zařízení stávající dlažby pro založení nové předstěny

7,90

7,900

Součet

7,900

94 - Lešení a stavební výtahy

12	K	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m pro vnitřní vymalby, 1.PP - 3.NP	m2	11,850	53,30	631,61
----	---	--------------	---	----	--------	-------	--------

pro montáž předstěny a práce s tím spojené

1,50*7,90

11,850

Součet

11,850

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

13	K	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	14,378	50,50	726,09
----	---	--------------	---	----	--------	-------	--------

otlučení omítek mokré zdi vstupní chodba 1.17

7,90*3,320

26,228

odečet dle původního předpokladu

-(7,90*1,50)

-11,850

Součet

14,378

14	K	985142113.1	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdíva hl do 20 mm dl přes 12 m/m2	m2	26,268	155,00	4 071,54
----	---	-------------	--	----	--------	--------	----------

prošrábání a vyčištění spar v původní stěně

7,90*3,325

26,268

Součet

26,268

99 - Přesuny hmot a suti

21	K	998011003R00	Přesun hmot pro budovy výšky do 24 m	t	3,094	173,00	535,26
----	---	--------------	--------------------------------------	---	-------	--------	--------

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

18	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,534	272,00	417,25
19	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,204	11,80	108,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	1,534	132,00	202,49
16	K	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	1,534	233,00	357,42
17	K	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	3,068	97,20	298,21
20	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,534	729,00	1 118,29

ZMĚNOVÝ LIST č. 006 - STŘECHA

K provedení stavby „Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích (S CHKO České středohoří)“

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

- Krycí list rozpočtu, Rekapitulace rozpočtu, Položkový rozpočet – příloha č.1, 006 - Střecha

Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Po demontáži původní střešní krytiny bylo zjištěno, že krytina je položena přímo bez odvětrávací mezery na prkenné bednění, bylo dohodnuto, že skladba střešní krytiny bude provedena dle TP výrobce střešní krytiny, tzn., že na bednění bude provedena kontaktní pojistná střešní fólie na kontralatě, vytvořená vzduchová mezera bude opatřena v úžlabní části větrací mřížkou a ptáčnicí, v hřebenové části bude zajištěno odvětrání osazením větracích tašek vytvořených z Cu plechu dle doporučení výrobce střešní krytiny. Původní hydroizolační vrstva z papírové lepenky uchycená na prkenné bednění byla nefunkční, bylo rozhodnuto o jejím odstranění. Naopak stav prkenného bednění a stav dřevěného krovu byl zjištěn jako vyhovující a nijak nezasažený plísněmi nebo houbami.

Podklady k návrhu změny:

- Krycí list rozpočtu, Rekapitulace rozpočtu, Položkový rozpočet – příloha č.1, 003 – VZT


Stanovisko zhotovitele stavby:

Změny nemají vliv na předmět plnění a harmonogram akce.

Rekapitulace nákladů:

Popis změny	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	0	0
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	68 415,74	82 783,05

Změnový list slouží jako podklad pro uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě.

Objednavatel  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR regionální pracoviště Jstecko oddělení Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří Michalská 287/14 412 01 Litoměřice IV.1. 19.5.16	Zhotovitel  Chládek & Tintěra a. s. Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669 IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881 www.cht.cz - 23 - 19.5.16
AD doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit  19.5.16	TDS doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit.  19.5.16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích - VP a MP 002
 Objekt: 006 - Střecha - práce po demontáži střešní krytiny

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.4.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

68 415,74

0,00

Cena bez DPH

68 415,74

DPH základní

21,00%

ze

68 415,74

snížená

15,00%

ze

0,00

14 367,31

0,00

Cena s DPH

v CZK

82 783,05

Projektant



Datum a podpis: 19.5.2016 Razítko

Zpracovatel



Chládek & Tintěra a. s.

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881

www.cht.cz

- 23 -

Datum a podpis: 19.5.2016 Razítko

Objednavatel

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
 regionální pracoviště Ústecko
 oddělení Správa ochranné krajinné oblasti
 České středohoří
 Michalská 260/14
 412 01 Litoměřice

IV.1.

Datum a podpis: 19.5.2016 Razítko

Zhotovitel



Chládek & Tintěra a. s.

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881

www.cht.cz

- 23 -

Datum a podpis: 19.5.2016 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích - VP a MP 002

Objekt: 006 - Střecha - práce po demontáži střešní krytiny

Místo:

Datum:

13.4.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

68 415,74

762 - Konstrukce tesařské

68 415,74

764 - Konstrukce klempířské

5 862,57

765 - Krytina skládaná

26 915,12

35 638,05

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

68 415,74

ROZPOČET

Stavba:

Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích - VP a MP 002

Objekt:

006 - Střecha - práce po demontáži střešní krytiny

Místo:

Datum:

13.4.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

68 415,74

PSV - Práce a dodávky PSV

68 415,74

762 - Konstrukce tesařské

5 862,57

1	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	384,000	9,41	3 613,44
---	---	-----------	--	---	---------	------	----------

kontralatě

384

384,000

Součet

384,000

2	M	60510011	Lat střešní profil smrkový 40/60 mm	m	422,400	22,50	9 504,00
2a		762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 počítáno cca 5% výměna krovu	m	-23,250	121,00	-2 813,25

odečet za neprovedené práce dle rozpočtu

2b		762332932RT2	Doplnění částí střešní vazby z hranolků do 224 cm2 včetně dodávky hranolů 120 x 140 mm, cca 5% krovu	m	-23,250	194,00	-4 510,50
----	--	--------------	--	---	---------	--------	-----------

odečet za neprovedené práce dle rozpočtu

3	K	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,041	1 680,00	68,88
---	---	--------------	--	---	-------	----------	-------

764 - Konstrukce klempířské

26 915,12

4	K	764233451.1	odvětrávací taška atyp výrobek spodního prejzu	kus	18,000	1 490,00	26 820,00
5	K	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,082	1 160,00	95,12

765 - Krytina skládaná

35 638,05

6	K	765111201	Montáž krytiny keramické okapní větrací pás	m	48,000	41,10	1 972,80
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

okapní část střechy

48,00

48,000

Součet

48,000

7	M	596602320	pás ochranný větrací okapní plastový 500/10 cm (v barvě)	kus	10,560	116,00	1 224,96
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

specifikace materiálu

okapní část střechy

48,00*1,10/5

10,560

Součet

10,560

8	K	765111203	Montáž krytiny keramické okapní jednoduchá větrací mřížka	m	48,000	48,10	2 308,80
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

okapní část střechy

48,00

48,000

Součet

48,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	M	596602020	mřížka ochranná větrací jednoduchá 100/5,5 cm (černá)	kus	10,560	21,50	227,04
specifikace materiálu							
okapní část střechy							
48,00*1,10/5							
Součet							
					10,560		
10	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	464,723	25,50	11 850,44
plocha střechy							
464,7226							
Součet							
					464,723		
11	M	283292930	membrána podstřešní JUTADACH 115 g/m2, barva červená	m2	511,195	25,50	13 035,47
12	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°	m2	464,723	10,60	4 926,06
odstranění stávající vrstvy							
464,7226							
Součet							
					464,723		
13	K	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	0,068	1 360,00	92,48

ZMĚNOVÝ LIST č. 007 – ELEKTRO SILNOPROUD

K provedení stavby „Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích (S CHKO České středohoří)“

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

- Krycí list rozpočtu, Rekapitulace rozpočtu, Položkový rozpočet – příloha č.1, 007 – ELEKTRO
- silnoprud

Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Při provádění nových rozvodů silnoprudu bylo zjištěno, že stav elektroinstalace napojení čerpací stanice a stav elektroinstalace sklípku pod venkovním chodníkem již nevyhovuje a je potřeba provést rozvody elektroinstalace dle platných současných norem.

Podklady k návrhu změny:

- Krycí list rozpočtu, Rekapitulace rozpočtu, Položkový rozpočet – příloha č.1, 007 – ELEKTRO
- silnoprud

Stanovisko zhotovitele stavby:

Změny nemají vliv na předmět plnění a harmonogram akce.

Rekapitulace nákladů:

Popis změny	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	0	0
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	18 766,78	22 707,80

Změnový list slouží jako podklad pro uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě.

Objednavatel Agentura ochrany přírody a krajiny ČR regionální pracoviště Středočeský územní úřad oddělení Správa ochrany krajinné oblasti České středohoří Michalská 280/14 412 01 Litoměřice IV.1. 19.5.16	Zhotovitel  Chládek & Tintěra s.r.o. Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669 IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881 www.cht.cz - 23 -  19.5.16
AD doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit  19.5.16	TDS doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit.  19.5.16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích - VP a MP 002

Objekt:

007 - Elektro - silnoproud - napojení čerpacího zařízení (suterén) a rozvod elektr. skřínku nad chodníkem

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.4.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

18 766,78

0,00

Cena bez DPH

18 766,78

DPH základní

21,00%

ze

18 766,78

snížená

15,00%

ze

0,00

3 941,02

0,00

Cena s DPH

v CZK

22 707,80

Projektant



Datum a podpis: 19.5.16 Razítko

Zpracovatel



Chládek & Tintěra a. s.

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881

www.cht.cz

- 23 -

Datum a podpis: 19.5.16 Razítko

Objednavatel

Agentura ochrany přírody krajiny ČR
regionální pracoviště Ústecký kraj
oddělení Správa chráněné krajinné oblasti
České středohoří
Michalská 260/14
412 01 Litoměřice

IV.1.

Datum a podpis: 19.5.16 Razítko

Zhotovitel



Chládek & Tintěra a. s.

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881

www.cht.cz

- 23 -

Datum a podpis: 19.5.16 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích - VP a MP 002

Objekt:

007 - Elektro - silnoproud - napojení čerpacího zařízení (suterén) a rozvody elektro skřípku pod chodníkem

Místo:

Datum:

13.4.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

97 - Prorážení otvorů

18 766,78

M21 - Elektromontáže

1 390,50

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

17 376,28

211,08

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

18 766,78

ROZPOČET

Stavba:

Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích - VP a MP 002

Objekt:

007 - Elektro - silnoproud - napojení čerpacího zařízení (suterén) a rozvody elektro skřípku pod chodníkem

Místo:

Datum:

13.4.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 766,78

97 - Prorážení otvorů

1	K	974031153R00	Vysekání rýh - zdivo + doplnění	m	15,000	54,70	820,50
2	K	97100012	Vybourání otvoru ve zdivu kamenném	ks	2,000	285,00	570,00

1 390,50

M21 - Elektromontáže

3	K	210800101RT1	Kabel CYKY-O 2x1,5 mm2 montáž včetně dodávky kabelu	m	5,000	38,90	194,50
4	K	210810005R00	Kabel CYKY-O 3 x 1,5 mm2 montáž včetně dodávky kabelu	m	50,000	46,20	2 310,00
5	K	210810009R00	Kabel CYKY-J 3 x 2,5 mm2 montáž včetně dodávky kabelu	m	30,000	51,00	1 530,00
6	K	210850186R00	Kabel CYKY-J 5x2,5 montáž včetně dodávky kabelu	m	56,000	61,30	3 432,80
7	K	21010001	D+M Jednofázový jistič LSN 16B/1 16A	ks	4,000	182,00	728,00
8	K	21010002	D+M Jednofázový jistič LSN 6/B/1 6A	ks	1,000	182,00	182,00
9	K	21010006	D+M proudový chránič FI25-2p/0,03 I _{rez} =30mA RP1-4 včetně	ks	1,000	1 520,00	1 520,00
10	K	21010009	D+M jednofázový stykač EATON Z-R230/S 20A RP2, RP3	ks	1,000	632,00	632,00
11	K	21010011	D+M lišta DIN TS 35/15 délka 1m RP1-5 včetně	m	1,000	60,70	60,70
12	K	21010012	D+M propojovací lišta G-3L-1000/10C RP1-5 včetně	ks	1,000	140,00	140,00
13	K	21010031	D+M plastová rozvodnice sklep	ks	1,000	1 450,00	1 450,00
14	K	21010040	D+M stropní svítidlo-40W/230V IP54	ks	4,000	722,00	2 888,00
15	K	21010049	Přesun hmot elektroinstalace	t	0,100	972,00	97,20
16	K	Pol1	demontáž el sklep, připojení ventilátoru, přečerpávání	hod	8,000	250,00	2 000,00

17 376,28

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

17	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,300	182,00	54,60
18	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,800	12,10	21,78
19	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,300	182,00	54,60
20	K	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	0,300	267,00	80,10

211,08

ZMĚNOVÝ LIST č. 008 – DRENÁŽ ODVODNĚNÍ SUTERÉNU

K provedení stavby „Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích (S CHKO České středohoří)“

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

- Krycí list rozpočtu, Rekapitulace rozpočtu, Položkový rozpočet – příloha č.1, 008 – Drenáž odvodnění suterénu

Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Při provádění drenáže a odvodnění suterénu dle PD bylo zjištěno, že v části rovného zdiva je provedení odvodnění suterénu ve vyhovujícím stavu, zde bude provedena jen oprava vrchní části tj. okapový chodník.

V obloukové části nebyla provedena žádná ochrana zdiva suterénu, výkop kolem této části objektu byl zasypán nevhodně stavební sutí, kterou bylo potřeba zlikvidovat, rovněž zde bylo nalezeno zdivo původní jímky, které bylo nutno vybourat a zlikvidovat, rovněž je nutné zrušit obezdívku odvětrání suterénu se stříškou a nahradit ji anglickým dvorkem.

Podklady k návrhu změny:

- Krycí list rozpočtu, Rekapitulace rozpočtu, Položkový rozpočet – příloha č.1, 008 – Drenáž odvodnění suterénu


Stanovisko zhotovitele stavby:

Změny nemají vliv na předmět plnění a harmonogram akce.

Rekapitulace nákladů:

Popis změny	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	34 653,92	41 931,24
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	30 632,80	37 065,69

Změnový list slouží jako podklad pro uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě.

Objednavatel Agencie ochrany přírody a krajiny ČR regionální pracoviště Ústecký kraj oddělení Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří Michalská 260/14 412 01 Litoměřice  IV.1. 19.5.16	Zhotovitel  Chládek & Tintěra a. s. Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669 IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881 www.cht.cz - 23 -  19.5.16
AD doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit  19.5.16	TDS doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit.  19.5.16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích - VP a MP 002
 Objekt: 008 - Drenáž odvodnění suterénu, anglický dvorek

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.4.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
 Ostatní náklady

-4 021,12
 0,00

Cena bez DPH

-4 021,12

DPH základní 21,00% ze -4 021,12
 snížená 15,00% ze 0,00

-844,44
 0,00

Cena s DPH

v CZK

-4 865,56

Projektant



Datum a podpis: 19.5.16 Razítko

Zpracovatel



Chládek & Tintěra a. s.
 Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
 Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
 IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881
 www.cht.cz
 - 23 -

Datum a podpis: 19.5.16 Razítko

Objednavatel: Ochrana přírody a krajiny ČR
 regionální pracoviště Ústecký kraj
 oddělení Správa chráněné krajinné oblasti
 České středohoří
 Michalská 260/14
 412 01 Litoměřice

W.1.

Datum a podpis: 19.5.16 Razítko

Zhotovitel



Chládek & Tintěra a. s.
 Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
 Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
 IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881
 www.cht.cz
 - 23 -

Datum a podpis: 19.5.16 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích - VP a MP 002
Objekt: 008 - Drenáž odvodnění suterénu, anglický dvorek

Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:

Datum: 13.4.2016
Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-4 021,12
1 - Zemní práce	-17 419,12
2 - Zakládání	-3 712,96
4 - Vodorovné konstrukce	-91,55
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-10 929,25
8 - Trubní vedení	3 569,19
99 - Přesuny hmot a suti	3 448,13
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	16 115,48
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-2 501,04
PSV - Práce a dodávky PSV	7 500,00
761 - Konstrukce prosvětlovací	7 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-4 021,12

ROZPOČET

Stavba:

Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích - VP a MP 002

Objekt:

008 - Drenáž odvodnění suterénu, anglický dvorek

Místo:

Datum:

13.4.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-4 021,12

1 - Zemní práce

-17 419,12

1	K	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo	m3	1,500	5 520,00	8 280,00
2	K	162201261	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,500	107,00	160,50

1,50

1,500

Součet

1,500

3	K	162201269	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	13,500	99,10	1 337,85
4	K	131303119R00	Příplatek za lepivost - hloubení jam v hor.3 20% výkopku	m3	-4,560	43,49	-198,31

skutečnost

4,50

4,500

původní

-9,06

-9,060

Součet

-4,560

5	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 šířka výkopu do 100cm	m3	-33,360	803,01	-26 788,41
---	---	--------------	---	----	---------	--------	------------

skutečnost

13,00

13,000

původní

-46,36

-46,360

Součet

-33,360

6	K	151101102R00	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m, jednostranné pažení	m2	-47,040	137,12	-6 450,12
---	---	--------------	---	----	---------	--------	-----------

skutečnost

0

0,000

původní

-47,04

-47,040

Součet

-47,040

7	K	151101112R00	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m, jednostranné pažení	m2	-47,040	63,56	-2 989,86
---	---	--------------	--	----	---------	-------	-----------

skutečnost

0

0,000

původní

-47,04

-47,040

Součet

-47,040

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	161101551	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v horně tř. 5 až 7	m3	1,500	1 080,00	1 620,00
9	K	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,990	177,95	1 421,82
			skutečnost				
			9,50		9,500		
			původní				
			-1,51		-1,510		
			Součet		7,990		
10	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	49,450	13,79	681,92
			skutečnost				
			57,00		57,000		
			původní				
			-7,55		-7,550		
			Součet		49,450		
11	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,278	153,00	807,53
			9,50/1,8		5,278		
			Součet		5,278		
12	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	5,278	77,60	409,57
13	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	47,502	70,70	3 358,39
14	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	7,990	141,40	1 129,79
			skutečnost				
			9,50		9,500		
			původní				
			-1,51		-1,510		
			Součet		7,990		
15	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,990	11,59	92,60
			skutečnost				
			9,50		9,500		
			původní				
			-1,51		-1,510		
			Součet		7,990		
16	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-35,100	70,28	-2 466,83
			skutečnost				
			8,75		8,750		
			původní				
			-43,85		-43,850		
			Součet		-35,100		
17	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	5,278	260,00	1 372,28
18	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny obsyp DN 110	m3	-0,760	377,82	-287,14
			skutečnost				
			0,75		0,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			původní				
			-1,51		-1,510		
			Součet		-0,760		
19	K	997221855U00	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné), výkopek	t	11,343	157,93	1 791,40

skutečnost

13,91

13,910

původní

-2,567

-2,567

Součet

11,343

20	M	583418004	Kamenivo drcené frakce 16/32 pro obsyp drenážního potrubí	T	-1,420	494,44	-702,10
----	---	-----------	---	---	--------	--------	---------

skutečnost

1,45

1,450

původní

-2,87

-2,870

Součet

-1,420

2 - Zakládání

-3 712,96

21	K	212755114RX1	Trativody z drenážních trubek DN 110 mm bez lože PVC	m	-9,980	88,23	-880,54
----	---	--------------	--	---	--------	-------	---------

skutečnost

8,50

8,500

původní

-18,48

-18,480

Součet

-9,980

22	K	212971110R00	Opláštění drenáž. potrubí z geotextilie	m2	-9,160	32,36	-296,42
----	---	--------------	---	----	--------	-------	---------

skutečnost

11,00

11,000

původní

-20,16

-20,160

Součet

-9,160

23	K	216904112R00	Očištění zdíva stěn, ruční	m2	-21,000	105,69	-2 219,49
----	---	--------------	----------------------------	----	---------	--------	-----------

skutečnost

21,00

21,000

původní

-42,00

-42,000

Součet

-21,000

24	M	28697933	Geotextilie 300 g/m2	m2	-11,180	28,31	-316,51
----	---	----------	----------------------	----	---------	-------	---------

skutečnost

12,00

12,000

původní

-23,18

-23,180

Součet

-11,180

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

4 - Vodorovné konstrukce

-91,55

25	K	452311131R00	Betonové lože pod drenážní potrubí v tl. 5cm otevřený výkop	m3	-0,037	2 474,39	-91,55
			skutečnost				
			8,5*0,5*0,05		0,213		
			původní				
			-0,25		-0,250		
			Součet		-0,037		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-10 929,25

26	K	622422511R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 50 mm	m2	-45,900	238,11	-10 929,25
			skutečnost				
			0		0,000		
			původní				
			-45,90		-45,900		
			Součet		-45,900		

8 - Trubní vedení

3 569,19

27	M	28611140.A	Trubka PVC kanalizační hladká d 110x3,2x 500mm SN4 větrací potrubí	kus	2,000	915,99	1 831,98
			skutečnost				
			4		4,000		
			původní				
			-2		-2,000		
			Součet		2,000		
28	M	28651654.A	Koleno kanalizační KGB 110/ 87° PVC větrací potrubí	kus	2,000	230,82	461,64
			skutečnost				
			3		3,000		
			původní				
			-1		-1,000		
			Součet		2,000		
29	K	877275211U00	MTŽ tvar PVC-syst KG jednoos DN110 větrací potrubí - koleno	kus	3,000	425,19	1 275,57
			skutečnost				
			4		4,000		
			původní				
			-1		-1,000		
			Součet		3,000		

99 - Přesuny hmot a suti

3 448,13

30	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	5,843	590,13	3 448,13
----	---	--------------	--	---	-------	--------	----------

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

16 115,48

31	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,890	272,12	4 596,11
----	---	--------------	--	---	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

skutečnost

17,10

17,100

původní

-0,21

-0,210

Součet

16,890

32	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	99,490	11,84	1 177,96
----	---	--------------	--	---	--------	-------	----------

skutečnost

102,60

102,600

původní

-3,11

-3,110

Součet

99,490

33	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	16,890	187,09	3 159,95
----	---	--------------	---	---	--------	--------	----------

skutečnost

17,10

17,100

původní

-0,21

-0,210

Součet

16,890

34	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	16,890	425,19	7 181,46
----	---	--------------	-----------------------------------	---	--------	--------	----------

skutečnost

17,10

17,100

původní

-0,21

-0,210

Součet

16,890

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-2 501,04

35	K	711132311R00	Prov. izolace novovou fólií svisle, vč. uchyc. prvků vč. větrací lišty	m2	-14,000	122,33	-1 712,62
----	---	--------------	--	----	---------	--------	-----------

skutečnost

28

28,000

původní

-42

-42,000

Součet

-14,000

36	M	28324274.A	Fólie novová, nopy 20 mm	m2	-15,400	50,54	-778,32
----	---	------------	--------------------------	----	---------	-------	---------

skutečnost

30,80

30,800

původní

-46,20

-46,200

Součet

-15,400

37	K	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	-0,020	505,19	-10,10
----	---	--------------	--	---	--------	--------	--------

skutečnost

00,03

0,030

původní

-0,05

-0,050

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					-0,020		

PSV - Práce a dodávky PSV

7 500,00

761 - Konstrukce prosvětlovací

7 500,00

38	K	761661001	Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) hloubky do 0,60 m, šířky do 1,0 m	kus	1,000	680,00	680,00
39	M	562452600	světlík sklepní ACO Allround® včetně odvodňovacího prvku, rošt mřížkový, oka 30/30, 80x60x40 cm	kus	1,000	6 820,00	6 820,00

ZMĚNOVÝ LIST č. 009 – OKNA PODKROVÍ A 2.NP

K provedení stavby „Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích (S CHKO České středohoří)“

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

- Krycí list rozpočtu, Rekapitulace rozpočtu, Položkový rozpočet – příloha č.1, 009 – Okna v podkroví a 2.NP

Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

- Při odsouhlasování Odborem památkové péče ohledně členění oken bylo zjištěno, že původní členění (jednokřídlé) není vhodné pro tento objekt a je vhodné provést okna jako dvoukřídlá. Jedná se o okna poz. č. O6, O7, O8.
- U obloukových nadpraží oken dochází vzhledem k tvaru vnitřního ostění při otevírání oken k nežádoucímu kontaktu rámu okenních křídel s ostěním a tím k případnému poškození oken a omítky ostění. Bylo proto dohodnuto, že v horní části budou osazeny zarážky.

Podklady k návrhu změny:

- Krycí list rozpočtu, Rekapitulace rozpočtu, Položkový rozpočet – příloha č.1, 009 – Okna v podkroví a 2.NP

Stanovisko zhotovitele stavby:



Změny nemají vliv na předmět plnění a harmonogram akce.

Rekapitulace nákladů:

Popis změny	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	0	0
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	52 398,00	63 401,58

Změnový list slouží jako podklad pro uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě.

Změnový list slouží jako podklad pro uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě.

Objednavatel  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR regionální pracoviště Středočeský územní úřad oddělení Správa chráněné krajinné oblasti Česko středohoří Michalská 260/14 412 01 Litoměřice IV.1. 19.5.16	Zhotovitel  Chládek & Tintěra a. s. Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669 IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881 www.cht.cz - 23 -  19.5.16
AD doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit  19.5.16	TDS doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit.  19.5.16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích - VP a MP 002

Objekt: 009 - Okna podkroví a 2 NP

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.4.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

52 398,00

0,00

Cena bez DPH

52 398,00

DPH základní
snížená

21,00%
15,00%

ze
ze

52 398,00
0,00

11 003,58
0,00

Cena s DPH

v CZK

63 401,58

Projektant



Datum a podpis: 19.5.16 Razítko

Zpracovatel



Chládek & Tintěra s. s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881
www.cht.cz
- 23 -

Datum a podpis: 19.5.16 Razítko

Objednavatel

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
regionální pracoviště Ústecký územní úřad
oddělení Správa chráněné krajinné oblasti
České středohoří
Michalská 260/14
412 01 Litoměřice

Datum a podpis: 19.5.16 Razítko

Zhotovitel



Chládek & Tintěra s. s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881
www.cht.cz
- 23 -

Datum a podpis: 19.5.16 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích - VP a MP 002

Objekt: 009 - Okna podkroví a 2 NP

Místo:

Datum:

13.4.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

52 398,00

PSV - Práce a dodávky PSV

52 398,00

766 - Konstrukce truhlářské

49 022,50

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

52 398,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích - VP a MP 002

Objekt:

009 - Okna podkroví a 2 NP

Místo:

Datum:

13.4.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

52 398,00

PSV - Práce a dodávky PSV

52 398,00

766 - Konstrukce truhlářské

49 022,50

1	K	766001	změna okna jednokřídlého na dvoukřídlé	kus	16,000	1 931,00	30 896,00
2	K	766002	ostění oken - překrytí dřevěným obkladem	kus	10,000	1 704,00	17 040,00
6		620991121R00	Začištění omítek kolem oken (položka rozpočtu)	MJ	-43,000	78,50	-3 375,50
3	K	766003	zarážky oken	pár	23,000	194,00	4 462,00

ZMĚNOVÝ LIST č. 010 – NÁTĚR PODKROVNÍCH VIKÝŘŮ

K provedení stavby „Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích (S CHKO České středohoří)“

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

- Krycí list rozpočtu, Rekapitulace rozpočtu, Položkový rozpočet – příloha č.1, 010 – Nátěr podkrovních vikýřů

Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

- Po postavení fasádního lešení a kontrole stavu venkovního dřevěného obkladu půdních vikýřů bylo zjištěno, že je potřeba provést nový ochranný syntetický nátěr tohoto dřevěného obkladu. K provedení nátěru střešních arkýřů je potřeba provést navýšení fasádního lešení o 2 m po celé délce objektu vyjma štítu.

Podklady k návrhu změny:

- Krycí list rozpočtu, Rekapitulace rozpočtu, Položkový rozpočet – příloha č.1, 010 – Nátěr podkrovních vikýřů


Stanovisko zhotovitele stavby:

Změny nemají vliv na předmět plnění a harmonogram akce.

Rekapitulace nákladů:

Popis změny	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	0	0
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	23 761,92	28 751,92

Změnový list slouží jako podklad pro uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě.

Objednavatel ochrany přírody a krajiny ČR regionální pracoviště Ústecko oddělení Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří Michalská 260/14 412 01 Litoměřice IV.1. 19.5.16	Zhotovitel  Chládek & Tintěra a. s. Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669 IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881 www.chl.cz 19.5.16
AD doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit  19.5.16	TDS doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit.  19.5.16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích - VP a MP 002

Objekt: 010 - Nátěr podkrovních vikýřů

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.4.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

23 761,92

0,00

Cena bez DPH

23 761,92

DPH základní

21,00%

ze

23 761,92

4 990,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

28 751,92

Projektant



Datum a podpis: 19.5.16 Razítko

Zpracovatel



Chládek & Tintěra a. s.

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881

www.cht.cz

- 23 -

Datum a podpis: 19.5.16 Razítko

Objednavatel

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
regionální pracoviště Litoměřice
oddělení Správa chráněné krajinné oblasti
České středohoří
Michalská 260/14
412 01 Litoměřice

Datum a podpis: 19.5.16 Razítko

Zhotovitel



Chládek & Tintěra a. s.

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881

www.cht.cz

- 23 -

Datum a podpis: 19.5.16 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích - VP a MP 002

Objekt: 010 - Nátěr podkrovních vikýřů

Místo:

Datum:

13.4.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

23 761,92

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 157,12

PSV - Práce a dodávky PSV

15 604,80

783 - Dokončovací práce - nátěry

15 604,80

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

23 761,92

ROZPOČET

Stavba:

Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích - VP a MP 002

Objekt:

010 - Nátěr podkrovních vikýřů

Místo:

Datum:

13.4.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 761,92

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 157,12

1	K	941221811U00	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	96,000	26,73	2 566,08
---	---	--------------	--	----	--------	-------	----------

lešení k vikýřům

96,00

96,000

Součet

96,000

2	K	941321111U00	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	96,000	40,09	3 848,64
3	K	941321211U00	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1 ,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	1 440,000	1,21	1 742,40

PSV - Práce a dodávky PSV

15 604,80

783 - Dokončovací práce - nátěry

15 604,80

4	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	48,000	44,60	2 140,80
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

podkrovní vikýře

48,00

48,000

Součet

48,000

5	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	48,000	66,00	3 168,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

podkrovní vikýře

48,00

48,000

Součet

48,000

6	K	783118201	Lakovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	144,000	71,50	10 296,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

podkrovní vikýře 3 X

48,00*3

144,000

Součet

144,000

ZMĚNOVÝ LIST č. 011 – CHRÁNIČKA OPTICKÉHO KABELU

K provedení stavby „Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích (S CHKO České středohoří)“

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

- Krycí list rozpočtu, Rekapitulace rozpočtu, Položkový rozpočet – příloha č.1, 011 – Chránička optického kabelu

Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Při návštěvě pracovníka firmy zajišťující pro investora telekomunikační služby byl investor informován, že v dohledné době 1-2 let bude tento objekt připojen optickým kabelem. Pro tento kabel bylo dohodnuto, že zhotovitel provede osazení chráničky kabelu, kterou bude tento kabel přiveden po fasádě v rýze do prostoru serverovny, aby nebyl v budoucnu narušen opravený povrch fasády.

Podklady k návrhu změny:

- Krycí list rozpočtu, Rekapitulace rozpočtu, Položkový rozpočet – příloha č.1, 011 – Chránička optického kabelu


Stanovisko zhotovitele stavby:

Změny nemají vliv na předmět plnění a harmonogram akce.

Rekapitulace nákladů:

Popis změny	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	0	0
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	11 039,49	13 357,78

Změnový list slouží jako podklad pro uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě.

Objednavatel Agentura ochrany přírody a krajiny ČR regionální pracoviště Středočeský územní úřad oddělení Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří Michalská 260/14 412 01 Litoměřice N.1. 19.5.16	Zhotovitel  Chládek & Tintěra a.s. Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669 IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881 www.cht.cz - 29 - 19.5.16
AD doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit  19.5.16	TDS doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit.  19.5.16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích - VP a MP 002
 Objekt: 011 - Chránička optického kabelu

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.4.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
 Ostatní náklady

11 039,49
 0,00

Cena bez DPH

11 039,49

DPH základní	21,00%	ze	11 039,49
snížená	15,00%	ze	0,00

2 318,29
 0,00

Cena s DPH

v CZK

13 357,78

Projektant



Datum a podpis: 19.5.16 Razítko

Zpracovatel



Chládek & Tintěra a.s.
 Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
 Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
 IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881
 www.cht.cz
 - 23 -

Datum a podpis: 19.5.16 Razítko

Objednavatel

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
 regionální pracoviště Litoměřice
 oddělení Správa chráněné krajinné oblasti
 Česká středohoří
 Michalská 260/14
 412 01 Litoměřice

Datum a podpis: 19.5.16 Razítko

Zhotovitel



Chládek & Tintěra a.s.
 Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
 Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
 IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881
 www.cht.cz
 - 23 -

Datum a podpis: 19.5.16 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích - VP a MP 002

Objekt: 011 - Chránička optického kabelu

Místo:

Datum: 13.4.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

11 039,49

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 304,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 213,20

998 - Přesun hmot

1 848,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

16,95

M - Práce a dodávky M

225,85

21-M - Elektromontáže

7 735,49

7 735,49

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

11 039,49

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce objektu Michalská 260/14 v Litoměřicích - VP a MP 002

Objekt: 011 - Chránička optického kabelu

Místo:

Datum: 13.4.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 039,49

HSV - Práce a dodávky HSV

3 304,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 213,20

1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,200	322,00	386,40
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

výplň rýhy okolo chráničky

12*0,10

1,200

Součet

1,200

2	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	1,200	689,00	826,80
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

omítka rýh po osazení chráničky

12*0,10

1,200

Součet

1,200

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 848,00

3	K	974029142	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 70 mm š do 70 mm	m	12,000	154,00	1 848,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

pro chráničku

12

12,000

Součet

12,000

998 - Přesun hmot

16,95

4	K	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,098	173,00	16,95
---	---	--------------	--	---	-------	--------	-------

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot

225,85

5	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,132	138,00	18,22
6	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,980	6,01	11,90
7	K	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,132	132,00	17,42
8	K	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	0,132	233,00	30,76
9	K	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	0,528	97,20	51,32
10	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,132	729,00	96,23

M - Práce a dodávky M

7 735,49

21-M - Elektromontáže

7 735,49

11	M	345715440	skříň rozvodná KT 250	kus	2,000	175,20	350,40
12	M	345713520	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063	m	12,000	42,60	511,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	460680523	Vysekání rýh pro mont trubek ve zdivu kamenném hl do 7cm a šíř do 7cm	m	12,000	221,00	2 652,00
14	K	460680632	Vybourání otvoru ve zdivu kamenném tl do 90cm	ks	1,000	1 170,00	1 170,00
15	K	460710054	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 10 cm	m	12,000	88,20	1 058,40
16	K	742333110	Montáž skříní kabelová typ Ks I zapuštěná do zdiva cihelného	kus	2,000	550,00	1 100,00
17	K	743124321	Montáž trubka pancéřová kovová ohebná D 65 mm uložená pod omítku	m	12,000	40,20	482,40
18	K	D	Doprava	%	7,180	1,92	13,79
19	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	6,000	61,91	371,45
20	K	V	Pomocný materiál	%	7,180	3,60	25,85