

akce:

Manipulační plocha "Žlutá cesta"

číslo položky
KROS

V ý p o č e t v ý m ě r

1. (112-20-1101) Odstranění pařezů do 30 cm: (sečteno na místě) = 2 ks

2. (112-20-1102) Odstranění pařezů do 50 cm: (sečteno na místě) = 1 ks

3. (121-10-1101) Odstranění vrstvy skývky:

pf 0 - 1 :	(0,00 + 0,72)	x	0,5	x	5,00	=	1,80
pf 1 - 2 :	(0,72 + 1,18)	x	0,5	x	5,00	=	4,75
pf 2 - 3 :	(1,18 + 1,95)	x	0,5	x	5,00	=	7,83
pf 3 - 4 :	(1,95 + 2,40)	x	0,5	x	5,00	=	10,88
pf 4 - 5 :	(2,40 + 1,78)	x	0,5	x	5,00	=	10,45
pf 5 - 6 :	(1,78 + 3,40)	x	0,5	x	5,00	=	12,95
pf 6 - 7 :	(3,40 + 1,32)	x	0,5	x	5,00	=	11,80
pf 7 - 8 :	(1,32 + 0,00)	x	0,5	x	5,00	=	3,30

Odstranění skývky - c e l k e m : 63,75 m³

4. (122-30-2201) Odkopávky - manipulační plocha:

pf 0 - 1 :	(0,00 + 0,80)	x	0,5	x	5,00	=	2,00
pf 1 - 2 :	(0,80 + 0,60)	x	0,5	x	5,00	=	3,50
pf 2 - 3 :	(0,60 + 1,00)	x	0,5	x	5,00	=	4,00
pf 3 - 4 :	(1,00 + 3,30)	x	0,5	x	5,00	=	10,75
pf 4 - 5 :	(3,30 + 5,50)	x	0,5	x	5,00	=	22,00
pf 5 - 6 :	(5,50 + 4,20)	x	0,5	x	5,00	=	24,25
pf 6 - 7 :	(4,20 + 0,80)	x	0,5	x	5,00	=	12,50
pf 7 - 8 :	(0,80 + 0,00)	x	0,5	x	5,00	=	2,00

Odkopávky plochy - c e l k e m : 81,00 m³

5. (124-20-3101) Vykopávky v místě prameniště:

pf A - A :	2,00	x	3,00	=	6,00
pf B - B :	2,00	x	4,00	=	8,00

Vykopávky v místech prameniště - c e l k e m : 14,00 m³6. (124-20-3109) Příplatek za lepidlost: (50 % množství) 14,00 x 0,5 = 7,00 m³

7. (182-10-1101) Svahování zářezů:

pf 0 - 1 :	(0,00 + 2,20)	x	0,5	x	5,00	=	5,50
pf 1 - 2 :	(2,20 + 1,70)	x	0,5	x	5,00	=	9,75
pf 2 - 3 :	(1,70 + 1,80)	x	0,5	x	5,00	=	8,75
pf 3 - 4 :	(1,80 + 2,20)	x	0,5	x	5,00	=	10,00
pf 4 - 5 :	(2,20 + 1,90)	x	0,5	x	5,00	=	10,25
pf 5 - 6 :	(1,90 + 1,20)	x	0,5	x	5,00	=	7,75
pf 6 - 7 :	(1,20 + 0,00)	x	0,5	x	5,00	=	3,00
pf 7 - 8 :	(0,00 + 0,00)	x	0,5	x	5,00	=	0,00

Svahování zářezů - c e l k e m : 55,00 m²

8. (182-20-1101) Svahování násypů:

pf 0 - 1 :	(0,00 + 0,00)	x	0,5	x	5,00	=	0,00
pf 1 - 2 :	(0,00 + 0,40)	x	0,5	x	5,00	=	1,00
pf 2 - 3 :	(0,40 + 0,60)	x	0,5	x	5,00	=	2,50
pf 3 - 4 :	(0,60 + 0,40)	x	0,5	x	5,00	=	2,50
pf 4 - 5 :	(0,40 + 0,50)	x	0,5	x	5,00	=	2,25
pf 5 - 6 :	(0,50 + 3,00)	x	0,5	x	5,00	=	8,75
pf 6 - 7 :	(3,00 + 1,00)	x	0,5	x	5,00	=	10,00
pf 7 - 8 :	(1,00 + 0,00)	x	0,5	x	5,00	=	2,50

Svahování násypů - c e l k e m : 29,50 m²

9. (181-95-1102) **Úprava pláň se zhuťněním:**

pf 0 - 1 :	(0,00 + 3,00)	x	0,5	x	5,00	=	7,50
pf 1 - 2 :	(3,00 + 5,70)	x	0,5	x	5,00	=	21,75
pf 2 - 3 :	(5,70 + 10,00)	x	0,5	x	5,00	=	39,25
pf 3 - 4 :	(10,00 + 13,70)	x	0,5	x	5,00	=	59,25
pf 4 - 5 :	(13,70 + 16,00)	x	0,5	x	5,00	=	74,25
pf 5 - 6 :	(16,00 + 18,00)	x	0,5	x	5,00	=	85,00
pf 6 - 7 :	(18,00 + 12,70)	x	0,5	x	5,00	=	76,75
pf 7 - 8 :	(12,70 + 0,00)	x	0,5	x	5,00	=	31,75

Úprava pláň - c e l k e m : 395,50 m²

10. (167-10-1151) **Nakládání balvanů pro ukončení plochy (hor. 5 - 7):**

(celkem cca 10 ks balvanů velikosti 0,25 m³) 0,25 x 10,00 = **2,50 m³**

11. (167-10-1155) **Uložení balvanů pro ukončení plochy (hor. 5 - 7):**

(celkem cca 10 ks balvanů velikosti 0,25 m³) 0,25 x 10,00 = **2,50 m³**

12. (162-50-1152) **Vodorovné přemístění balvanů - do 3 km (z Eliščina údolí):**

(celkem cca 10 ks balvanů velikosti 0,25 m³) 0,25 x 10,00 = **2,50 m³**

13. (171-10-1102) **Uložení sypaniny do zhuťněných násypů:**

pf 0 - 1 :	(0,00 + 0,00)	x	0,5	x	5,00	=	0,00
pf 1 - 2 :	(0,00 + 0,60)	x	0,5	x	5,00	=	1,50
pf 2 - 3 :	(0,60 + 0,70)	x	0,5	x	5,00	=	3,25
pf 3 - 4 :	(0,70 + 1,00)	x	0,5	x	5,00	=	4,25
pf 4 - 5 :	(1,00 + 1,00)	x	0,5	x	5,00	=	5,00
pf 5 - 6 :	(1,00 + 5,40)	x	0,5	x	5,00	=	16,00
pf 6 - 7 :	(5,40 + 2,40)	x	0,5	x	5,00	=	19,50
pf 7 - 8 :	(2,40 + 0,00)	x	0,5	x	5,00	=	6,00

Zhuťněný násyp - c e l k e m : 55,50 m³

14. (569-90-3311) **Krajnice ze zeminy - se zhuťněním:**

pf 0 - 1 :	(0,00 + 0,24)	x	0,5	x	5,00	=	0,60
pf 1 - 2 :	(0,24 + 0,26)	x	0,5	x	5,00	=	1,25
pf 2 - 3 :	(0,26 + 0,23)	x	0,5	x	5,00	=	1,23
pf 3 - 4 :	(0,23 + 0,23)	x	0,5	x	5,00	=	1,15
pf 4 - 5 :	(0,23 + 0,23)	x	0,5	x	5,00	=	1,15
pf 5 - 6 :	(0,23 + 0,36)	x	0,5	x	5,00	=	1,48
pf 6 - 7 :	(0,36 + 0,27)	x	0,5	x	5,00	=	1,58
pf 7 - 8 :	(0,27 + 0,00)	x	0,5	x	5,00	=	0,68

Krajnice - c e l k e m : 9,10 m³

15. (171-20-1101) **Uložení sypaniny do nezhuťněných násypů (rozhrnutí výkopku):**

- přebytky z odkopávek	81,00 - 55,50	=	25,50
- odstraněná skrývka:		=	63,75
- odstraněný výkopek v místě prameništ':		=	14,00
- odpočet kubatury zeminy pro krajnici:		=	-9,10

Násypy nezhuťněné - c e l k e m : 94,15 m³

16. (113-10-8442) **Rozrytí povrchu se živičným pojivem:**

pf 0 - 1 :	(2,50 + 2,50)	x	0,5	x	5,00	=	12,50
pf 1 - 2 :	(2,50 + 2,50)	x	0,5	x	5,00	=	12,50
pf 2 - 3 :	(2,50 + 2,50)	x	0,5	x	5,00	=	12,50
pf 3 - 4 :	(2,50 + 2,50)	x	0,5	x	5,00	=	12,50
pf 4 - 5 :	(2,50 + 2,50)	x	0,5	x	5,00	=	12,50
pf 5 - 6 :	(2,50 + 2,50)	x	0,5	x	5,00	=	12,50
pf 6 - 7 :	(2,50 + 2,50)	x	0,5	x	5,00	=	12,50
pf 7 - 8 :	(2,50 + 2,50)	x	0,5	x	5,00	=	12,50

Rozrytí povrchu - c e l k e m : 100,00 m²

17. (566-40-1111) Úprava krytu s doplněním kameniva 0,08 m³/m²:

pf 0 - 1 :	(2,50 + 2,50) x 0,5 x 5,00 =	12,50
pf 1 - 2 :	(2,50 + 2,50) x 0,5 x 5,00 =	12,50
pf 2 - 3 :	(2,50 + 2,50) x 0,5 x 5,00 =	12,50
pf 3 - 4 :	(2,50 + 2,50) x 0,5 x 5,00 =	12,50
pf 4 - 5 :	(2,50 + 2,50) x 0,5 x 5,00 =	12,50
pf 5 - 6 :	(2,50 + 2,50) x 0,5 x 5,00 =	12,50
pf 6 - 7 :	(2,50 + 2,50) x 0,5 x 5,00 =	12,50
pf 7 - 8 :	(2,50 + 2,50) x 0,5 x 5,00 =	12,50

Úprava krytu - c e l k e m : 100,00 m²

18. (919-72-6123) Uložení netkané geotextilie - hm. min. 400 g/m²:

pf 0 - 1 :	(0,00 + 2,50) x 0,5 x 5,00 =	6,25
pf 1 - 2 :	(2,50 + 4,50) x 0,5 x 5,00 =	17,50
pf 2 - 3 :	(4,50 + 7,00) x 0,5 x 5,00 =	28,75
pf 3 - 4 :	(7,00 + 8,00) x 0,5 x 5,00 =	37,50
pf 4 - 5 :	(8,00 + 8,00) x 0,5 x 5,00 =	40,00
pf 5 - 6 :	(8,00 + 10,40) x 0,5 x 5,00 =	46,00
pf 6 - 7 :	(10,40 + 11,20) x 0,5 x 5,00 =	54,00
pf 7 - 8 :	(11,20 + 0,00) x 0,5 x 5,00 =	28,00

Geotextilie - c e l k e m : 258,00 m²

19. (564-67-1111) Podklad z HDK fr. 63-125 - tl. 250 mm:

pf 0 - 1 :	(0,00 + 2,40) x 0,5 x 5,00 =	6,00
pf 1 - 2 :	(2,40 + 4,40) x 0,5 x 5,00 =	17,00
pf 2 - 3 :	(4,40 + 6,80) x 0,5 x 5,00 =	28,00
pf 3 - 4 :	(6,80 + 7,80) x 0,5 x 5,00 =	36,50
pf 4 - 5 :	(7,80 + 7,80) x 0,5 x 5,00 =	39,00
pf 5 - 6 :	(7,80 + 10,20) x 0,5 x 5,00 =	45,00
pf 6 - 7 :	(10,20 + 11,00) x 0,5 x 5,00 =	53,00
pf 7 - 8 :	(11,00 + 0,00) x 0,5 x 5,00 =	27,50

Podkladní vrstva z HDK 250 mm - c e l k e m : 252,00 m²

20. (564-76-1111) Podklad z HDK fr. 32-63 - tl. 200 mm:

pf 0 - 1 :	(0,00 + 1,30) x 0,5 x 5,00 =	3,25
pf 1 - 2 :	(1,30 + 4,40) x 0,5 x 5,00 =	14,25
pf 2 - 3 :	(4,40 + 8,90) x 0,5 x 5,00 =	33,25
pf 3 - 4 :	(8,90 + 12,40) x 0,5 x 5,00 =	53,25
pf 4 - 5 :	(12,40 + 15,50) x 0,5 x 5,00 =	69,75
pf 5 - 6 :	(15,50 + 16,20) x 0,5 x 5,00 =	79,25
pf 6 - 7 :	(16,20 + 11,20) x 0,5 x 5,00 =	68,50
pf 7 - 8 :	(11,20 + 0,00) x 0,5 x 5,00 =	28,00

Podkladní vrstva z HDK 200 mm - c e l k e m : 349,50 m²

21. (564-85-1111) Krycí vrstva ze ŠD - tl. 150 mm:

pf 0 - 1 :	(0,00 + 0,00) x 0,5 x 5,00 =	0,00
pf 1 - 2 :	(0,00 + 1,10) x 0,5 x 5,00 =	2,75
pf 2 - 3 :	(1,10 + 3,10) x 0,5 x 5,00 =	10,50
pf 3 - 4 :	(3,10 + 5,50) x 0,5 x 5,00 =	21,50
pf 4 - 5 :	(5,50 + 9,00) x 0,5 x 5,00 =	36,25
pf 5 - 6 :	(9,00 + 7,70) x 0,5 x 5,00 =	41,75
pf 6 - 7 :	(7,70 + 1,60) x 0,5 x 5,00 =	23,25
pf 7 - 8 :	(1,60 + 0,00) x 0,5 x 5,00 =	4,00

Štěrkodrt' tl. 150 mm - c e l k e m : 140,00 m²

22. (564-83-1111) Krycí vrstva ze ŠD - tl. 100 mm:

pf 0 - 1 :	(2,60 + 3,60) x 0,5 x 5,00 =	15,50
pf 1 - 2 :	(3,60 + 5,60) x 0,5 x 5,00 =	23,00
pf 2 - 3 :	(5,60 + 8,10) x 0,5 x 5,00 =	34,25
pf 3 - 4 :	(8,10 + 9,10) x 0,5 x 5,00 =	43,00
pf 4 - 5 :	(9,10 + 9,20) x 0,5 x 5,00 =	45,75
pf 5 - 6 :	(9,20 + 11,10) x 0,5 x 5,00 =	50,75
pf 6 - 7 :	(11,10 + 12,10) x 0,5 x 5,00 =	58,00
pf 7 - 8 :	(12,10 + 2,60) x 0,5 x 5,00 =	36,75

Štěrkodrt' tl. 100 mm - c e l k e m : 307,00 m²

23. (571-90-7116) **Posyp krytu drobným drc.kamenivem . 60 kg/m²:**

pf 0 - 1 :	(2,50 + 3,50) x 0,5 x 5,00 =	15,00
pf 1 - 2 :	(3,50 + 7,35) x 0,5 x 5,00 =	27,13
pf 2 - 3 :	(7,35 + 11,00) x 0,5 x 5,00 =	45,88
pf 3 - 4 :	(11,00 + 14,50) x 0,5 x 5,00 =	63,75
pf 4 - 5 :	(14,50 + 18,10) x 0,5 x 5,00 =	81,50
pf 5 - 6 :	(18,10 + 18,80) x 0,5 x 5,00 =	92,25
pf 6 - 7 :	(18,80 + 13,60) x 0,5 x 5,00 =	81,00
pf 7 - 8 :	(13,60 + 2,50) x 0,5 x 5,00 =	40,25

Posyp DDK - 60 kg/m² - c e l k e m : 446,75 m²

24. (462-51-3161) **Zához z kamene hmotnosti přes 200 kg:**

pf A - A :	1,96 x 3,00 =	5,88
pf B - B :	1,96 x 4,00 =	7,84

Zához z kamene - c e l k e m : 13,72 m³

25. (462-51-3169) **Příplatek za urovnání líce záhozu:**

pf A - A :	2,00 x 3,00 =	6,00
pf B - B :	2,00 x 4,00 =	8,00

Zához z kamene - c e l k e m : 14,00 m³

26. (998-22-5111) **Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva:** = **421,62 t**

27. (998-22-5191) **Příplatek za další 1 km přesunu hmot:** = **421,62 t**
(skládka materiálu na křižovatce lesních cest "Pod Jelenkou")