

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

G.4.

Stavba: Oprava a zpevnění manip.plochy u LC „Žlutá cesta“

Objekt:

Objednatel: Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí

Část:

Zhotovitel:

JKSO: 822 29 2

Datum:

Zak.č.: 09/15

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 161 003,11 119 298,95 280 302,06 421,624

1 Zemní práce 201,30 47 222,21 47 423,51 0,000

1	001	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	2,000	237,00	134,20	339,80	474,00	0,00008	0,000
2	001	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	1,000	460,00	67,10	392,90	460,00	0,00008	0,000
3	221	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem	m2	100,000	29,60	0,00	2 960,00	2 960,00	0,00000	0,000
4	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	63,750	28,20	0,00	1 797,75	1 797,75	0,00000	0,000
5	001	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	81,000	339,00	0,00	27 459,00	27 459,00	0,00000	0,000
6	001	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	14,000	132,00	0,00	1 848,00	1 848,00	0,00000	0,000
7	001	124203109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost	m3	7,000	11,90	0,00	83,30	83,30	0,00000	0,000
8	001	162501152	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	2,500	147,00	0,00	367,50	367,50	0,00000	0,000
9	001	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	2,500	198,00	0,00	495,00	495,00	0,00000	0,000
10	001	167101153	Překládání výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	2,500	133,00	0,00	332,50	332,50	0,00000	0,000
11	001	171101102	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 96 % PS	m3	55,500	40,70	0,00	2 258,85	2 258,85	0,00000	0,000
12	001	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezahutněných	m3	94,150	19,70	0,00	1 854,76	1 854,76	0,00000	0,000
13	001	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	395,500	10,00	0,00	3 955,00	3 955,00	0,00000	0,000
14	001	182101101	Svahování v záfezech v hornině tř. 1 až 4	m2	55,000	38,10	0,00	2 095,50	2 095,50	0,00000	0,000
15	001	182201101	Svahování násypů	m2	29,500	33,30	0,00	982,35	982,35	0,00000	0,000

4 Vodorovné konstrukce 12 800,76 8 893,64 21 694,40 27,467

16	312	462513161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů nad 200 kg bez výplně	m3	13,720	1 510,00	12 800,76	7 916,44	20 717,20	2,00200	27,467
17	312	462513169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového nad 200 kg	m2	14,000	69,80	0,00	977,20	977,20	0,00000	0,000

5 Komunikace pozemní 136 829,65 31 245,68 168 075,33 393,978

18	221	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	252,000	207,00	45 108,00	7 056,00	52 164,00	0,48090	121,187
19	221	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	349,500	162,00	48 231,00	8 388,00	56 619,00	0,38625	134,994

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	221	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	307,000	71,70	16 547,30	5 464,60	22 011,90	0,18907	58,044
21	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	140,000	101,00	11 172,00	2 968,00	14 140,00	0,27994	39,192
22	221	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,08 m3/m2	m2	100,000	64,90	4 960,00	1 530,00	6 490,00	0,13769	13,769
23	221	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	9,100	244,00	0,00	2 220,40	2 220,40	0,00000	0,000
24	221	571907116	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 60 kg/m2	m2	446,750	32,30	10 811,35	3 618,68	14 430,03	0,05997	26,792

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání****11 171,40****4 515,00****15 686,40****0,178**

25	221	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	258,000	60,80	11 171,40	4 515,00	15 686,40	0,00069	0,178
----	-----	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------	-----------	---------	-------

**998 Přesun hmot****0,00****27 422,42****27 422,42****0,000**

26	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	421,624	57,70	0,00	24 327,70	24 327,70	0,00000	0,000
27	221	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	421,624	7,34	0,00	3 094,72	3 094,72	0,00000	0,000

**Celkem****161 003,11****119 298,95****280 302,06****421,624**