

Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-103/2015 „PPO Úpravy Vavřincova potoka“ (dále jen „smlouva“)

který uzavřela:

Správa Krkonošského národního parku

Adresa: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

Zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Braunová Radka

Zástupce ve věcech technických: Ing. Novotný Radko

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

VH-stavební práce, s. r. o.

Adresa: Antala Staška 1565/30, 140 00 Praha 4, Krč

IČ: 28789202

DIČ: CZ28789202

Bankovní spojení: 197327268/0600

Zástupce ve věcech smluvních a technických: Vladimír Hek

Adresa pro doručování korespondence: čp. 427, 512 33 Studenec

(na straně druhé dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany)

1. V průběhu provádění díla byla zjištěna nutnost provést úpravy dle skutečného stavu, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci. Jedná se o prořezání břehového porostu včetně likvidace dřevní hmoty, oprava zdiva u poškozené části křídel mostu, oprava rovinaniny v místě břehové nátrže, vyčištění propustku včetně nátoky a výtoky. Tyto stavební práce a úpravy jsou podrobně popsány ve Změnovém listě č. 1. Vzhledem k těmto skutečnostem se smluvní strany shodly v souladu s čl. XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. Smlouvy o dílo na změně výše uvedené smlouvy takto:

Změna ceny díla dle změnového listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí:

Vícepráce ve výši: 39.982,40,- Kč bez DPH

Původní cena díla:

699 033,-	Kč bez DPH
146 797,-	DPH 21%
845 830,-	Kč včetně DPH

Nová cena díla:

739 015,40,-	Kč bez DPH
155 193,23,-	DPH 21%
894 208,63,-	Kč včetně DPH

2. Ostatní části zůstávají beze změny.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Příloha: Změnový list č. 1

Ve Vrchlabí, dne: - 2 -07- 2016,
Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3

543 01 VRCHLABÍ

IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455

- 8 -

Ing. Jan Hřebačka

V Černé Vodě, dne:

VH - stavební práce, s.r.o.
Antala Staška 1565/30
Praha 4 - Krč , 140 00

Provozovna: Studenec 427, 512 33

mobil : 603 576 965 IČO : 287 89 243

724 929 635 DIČ : CZ 287 89 243

e-mail : VH-stavebniprace@seznam.cz

Vladimír Hek

Za správnost: _____

č. 08: _____

ROZPOČET

Stavba: Úpravy Vavřincova potoka
Objekt: Celkové vícepráce

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval: Vladimír Hek
Datum: 2.5.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

HSV Objekt V01										
1	001	111201101	Odstředění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	40,000	18,90	0,00	756,00	756,00	0,000
2	001	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m ²	40,000	18,00	320,80	399,20	720,00	0,007
3	001	111211131	Spálení listnatého křeslu se snížením D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	7,000	31,50	36,05	184,45	220,50	0,001
4	001	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	7,000	66,60	0,00	466,20	466,20	0,000
					17 995,05			21 987,35	39 982,40	57,964

2 Objekt V02										
5	R	000000001	Čištění propustku s nátokem a odtokem	l. komp	1,000	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,000
7	321	321212225	Oprava zdiva z původ. kamene na MC - poškozené části křídel mostu	m ³	3,000	1 280,00	1 962,00	1 878,00	3 840,00	8,104
6	321	463212111	Rovnaní z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m ³	6,500	685,00	3 256,50	1 196,00	4 452,50	12,979
18	001	162201152	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	m ³	6,500	30,60	0,00	198,90	198,90	0,000
					5 218,50			7 772,90	12 991,40	21,084

3 Objekt V03										
17	211	463211111	Rovnaní z lomového kamene s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene - břehové nátrže - materiál odkopávky	m ³	6,500	924,00	4 602,00	1 404,00	6 006,00	14,365
19	001	162201152	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	m ³	6,500	30,60	0,00	198,90	198,90	0,000
					4 602,00			1 602,90	6 204,90	14,365

4 Objekt V05										
9	321	321212225	Oprava zdiva z původ. kamene na MC - poškozené části - prostř. most	m ³	3,000	1 280,00	1 962,00	1 878,00	3 840,00	8,104
					1 962,00			1 878,00	3 840,00	8,104

5	Objekt V06	4 602,00	2 007,40	6 609,40	14,365
----------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
10	211	463211111	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene - břehové nátrže - mater. odkopávky - prodloužení flušů/	m3	6,500	924,00	4 602,00	1 404,00	6 006,00	14,365
15	001	171101121	Uložení výkopku kamenitých do násypu valů ze vzdál. 20m, val dl. 10m	m3	14,000	43,10	0,00	603,40	603,40	0,000

6 Objekt V08

11	001	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	20,000	66,30	0,00	1 326,00	1 326,00	0,000
12	001	111211131	Spálení listnatého klesu se snížením D do 30 cm ve svalu do 1:3	kus	20,000	36,50	119,40	610,60	730,00	0,004
13	001	111201101	Odstanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	190,000	18,80	0,00	3 572,00	3 572,00	0,000
14	001	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	190,000	13,40	1 134,30	1 411,70	2 546,00	0,034

Celkem

17 995,05

21 987,35

39 982,40

57,964

VH - stavební práce, s.r.o.
 Aneta Štáňa 1565/30
 Praha 4 - Krč, 140 00
 IČO: 287 89 262
 mobil: 603 576 965
 DIČ: CZ 287 89 262
 e-mail: Vh-stavebni.prace@seznam.cz

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název projektu: Program 115V272 - Povodně 2013
Stavba: PPO - Úpravy Vavřincova potoka
Dodavatel: VH - stavební práce, s.r.o.

Pořadové číslo změnového listu:

1

Změna:

R

D - dokumentace
P - příprava
R - realizace

Datum vydání ZL:

20.5.2016

Stavební oddíl:		Číslo (pod)objektu:	Oprava rovnaniny z kamene a břehové zdi, prořezání břehového porostu
Popis změny:			
Prořezání břehového porostu včetně likvidace dřevní hmoty, oprava zdiva u poškozené části křídel mostu, oprava rovnaniny v místě břehové nátrže, vyčištění propustku včetně nátoky a výtoku.			
Zdůvodnění změny:			
Práce byly zjištěny v průběhu prací a nejsou obsaženy v PD.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:			
☒ souhlasí ☒ nesouhlasí 			
datum, podpis, razítko: 20/5/2016			
Dopady:			
do projektové dokumentace:			
do časového plánu:			
do ceny:	zvýšení	39.982,40	Kč
	snížení		
Změnový list celkem:		39.982,40	Kč