

## Demolice stávajících krmelců

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
<b>S: Demolice stávajících krmelců</b>						—		—
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>						—		—
1.	981011111	Demolice budov dřevěných, prováděné postupným rozebíráním - lehkých, jednostranně obitých <i>obestavěný prostor</i> <i>49+40+47+40+84+40+40+40+56+18+21+29+39+31</i>	m3	574,0		—		—
				—				
				574,0				
<b>099: Přesun hmot HSV</b>						—		—
2.	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,214		—		—
3.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km <i>25*2,214</i>	t	55,35		—		—
				55,35				
4.	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	2,214		—		—
5.	997131511	Odvoz demontovaných dřevěných konstrukcí na skládku s naložením na dopravní prostředek a se složením - do 1 km	m3	35,0		—		—
6.	997131519	Příplatek k odvozu demontovaných dřevěných konstrukcí na skládku - za každý další i započatý 1 km přes 1 km <i>9*35</i>	m3	315,0		—		—
				315,0				
7.	997221121	Vodorovná doprava suti nošením - z kusových materiálů, s naložením a se složením, na vzdálenost, do 50 m	t	24,6		—		—
8.	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,214		—		—
<b>712: Povlakové krytiny</b>						—		—
9.	712400831	Odstranění povlakové krytiny na střeších šikmých přes 10 do 30 ° - jednovrstvé <i>asfaltová lepenka na střeše</i> <i>32+26+30+26+47+26+26+26+33+16+17+20+23+21</i>	m2	369,0		—		—
				—				
				369,0				
<b>V2: Ostatní náklady</b>						—		—
10.	05	Mimořádně ztížené dopravní podmínky - ( ztížená doprava materiálu na stavbu )	kpl	1,0		—		—
11.	06	Doprava zaměstnanců dodávkami na pracoviště a zpět - ( ztížená doprava zaměstnanců na stavbu )	kpl	1,0		—		—
12.	07	Zařízení staveniště - ( zdroj el. energie, vody, sklad nářadí )	kpl	1,0		—		—