

LEGENDA:

NAVRŽENÝ ROZVOD STUDENÉ VODY – POLYPROPYLÉNOVÉ POTRUBÍ (PN 20)

NAVRŽENÝ ROZVOD TEPLÉ VODY – POLYPROPYLÉNOVÉ POTRUBÍ (PN 20)

STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

V1 NAVRŽENÉ STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU

PK NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM TV 46 LITRŮ, JMENOVITÝ VÝKON 3,2–19,0 kW

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ. VÝKRES D.1.4. ZT–8

VEŠKERÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY A TEPLÉ VODY VEDENÉ VE ZDECH A V PODLAZE BUDE OPATŘENO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL. 9 mm, OSTATNÍ POTRUBÍ VEDENÉ VOLNĚ PO STĚNÁCH BUDE OPATŘENO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL. 25 mm

POTRUBÍ VEDENÉ V PODLAZE BUDE ULOŽENO NAD VODOTĚSNOU IZOLACÍ

KU – KULOVÝ UZÁVĚR PLNOPRŮTOKOVÝ S KOULÍ "DADO", PN 42 DO 185°C S OVLÁDACÍ ČERVENOU PÁČKOU, NIKLOVANÝ
KV – KULOVÝ UZÁVĚR PLNOPRŮTOKOVÝ S KOULÍ "DADO" S VYPOUŠTĚNÍM, PN 42 DO 185°C – S OVLÁDACÍ ČERVENOU PÁČKOU, NIKLOVANÝ
VK – VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT PN 10
ZV – ZPĚTNÝ VENTIL VE 3030
PV – POJISTNÝ VENTIL SE ZPĚTNOU KLAPKOU
PŠ – PŘÍMÉ ŠROUBENÍ VE 4300

POZNÁMKA:
DRÁŽKY A PRŮRAZY PRO INSTALACE BUDOU PROVEDENY DLE TOHOTO VÝKRESU

VEDOUCÍ PROJEKTU	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. VLADISLAV JÁNA	MARIE DVOŘÁKOVÁ	MARIE DVOŘÁKOVÁ	ING.JAN PĚNČÍK

T-FESTING
TECHNICKÉ INSTALACE VE STAVEBNICTVÍ s.r.o.
SPOJENECKÁ 53, TRUTNOV, 541 01

INVESTOR:	SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU VRCHLABÍ		
OÚ:	VRCHLABÍ	KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ	FORMÁT: 2x A4
STAVBA:	ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY Č.P. 502 STAVIDLOVÝ VRCH, VRCHLABÍ		ÚČEL: DPS
OBJEKT:			ČÍSLO ZAKÁZKY: 216008.40
ČÁST:	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA		DATUM: 04/2016
OBSAH:	PŮDORYS 1.NP - VODOVOD		MĚŘÍTKO: 1 : 50
			Č. VÝKRESU: D.1.4. ZT-4