

PŘÍLOHA	NÁZEV	POČET A4
1.	<b>SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - REKAPITULACE</b>	<b>1 A4</b>
2.	<b>SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - POLOŽKY</b>	<b>2 A4</b>
<b>CELKEM:</b>		<b>3 A4</b>

VEDOUČÍ PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><b>T-FESTING</b> <small>TECHNICKÉ INSTALACE VE STAVEBNICTVÍ s. r. o.</small></div> <div>SPOJENECKÁ 53, TRUTNOV, 541 01</div>	
ING. VLADISLAV JÁNA	ING. JAN PĚNČÍK	ING. JAN PĚNČÍK			
INVESTOR: SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU VRCHLABÍ					
OÚ: VRCHLABÍ		KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ		FORMÁT	3 A4
STAVBA: <b>ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY</b> <b>Č.P. 502 STAVIDLOVÝ VRCH, VRCHLABÍ</b>				ÚČEL	DPS
				ČÍSLO ZAKÁZKY <b>216008.40</b>	
OBJEKT:					
ČÁST: VĚTRÁNÍ				DATUM	04/2016
OBSAH: <b>SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK</b>				MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
				<b>D.1.4.VZ-01A</b>	

## **SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK**

**Zakázka:** 216008.40

**Akce:** ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY  
Č.P. 502 STAVIDLOVÝ VRCH, VRCHLABÍ

**Část:** VĚTRÁNÍ

**Investor:** SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU VRCHLABÍ

### **REKAPITULACE OBJEKTU**

<b>Kód položky</b>	<b>popis</b>	<b>cena celkem</b>
800-751a	zařízení VZ1 - řízené rekuperační větrání	
800-751b	zařízení VZ2 - odtah par od varných zařízení	

**CELKOVÝ SOUČET ZA OBJEKT BEZ DPH**

*CELKOVÝ SOUČET ZA OBJEKT VČETNĚ DPH*      21%

v Trutnově, 04/2016

Vypracoval:

ING. JAN PĚNČÍK  
T-FESTING s.r.o. Trutnov

# SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

Zakázka: 216008.40

Akce: ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY

Č.P. 502 STAVIDLOVÝ VRCH, VRCHLABÍ

Část: VĚTRÁNÍ

Investor: SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU VRCHLABÍ

POZICE	POLOŽKA	MJ	POČET MJ	DODAVATEL
CELKEM BEZ DPH				
CELKEM VČETNĚ DPH			21%	

## 800-751a zařízení VZ1 - řízené rekuperační větrání

1.01	potrubní ventilátor plastový 2-stupňový D100, 230V - 100 m3/hod, 60 Pa	sou	1	Multivac
1.02	potrubní ventilátor plastový 2-stupňový D125, 230V - 200 m3/hod, 80 Pa	sou	1	Multivac
1.03	zpětná klapka mechanická Ø 125 mm s nastavitelnou polohou	sou	2	ATREA
1.04	talířový ventil vč. zděře - nerez D100 (odvodní)	ks	1	Multivac
1.05	talířový ventil vč. zděře - nerez D125 (odvodní)	ks	3	Multivac
1.06	krycí mřížka na potrubí nerezová D125	ks	1	montážní firma
1.07	úprava dveří pro proudění vzduchu - způsob upřesněn před realizací	sou	4	montážní firma
1.08	výfuková hlavice CAGI - VHO 125	sou	2	Multivac
1.09	střešní průchod + límec D125 + průchodka D125 dle krytiny	sou	2	montážní firma
plastové potrubí nebo SPIRO z pozink plechu				
1.10	kruhové potrubí z PVC - D100 - 100% tvarovek	m	0,5	
1.11	kruhové potrubí z PVC - D125 - 50% tvarovek	m	24	
potrubí flexibilní tepelně izolované				
1.12	hlukově izolované ohebné hliníkové s mikroperforacemi D127/25mm	m	6	montážní firma
tepelné izolace:				
1.13	izolační pás ze syntetického kaučuku K-FLEX H DUCT 25 mm samolepící	m2	7	montážní firma
1.14	K-Flex AL CLAD páska samolepící 25 mm - 25 m	ks	1	montážní firma
1.15	izolace z minerální vlny tl.20 mm	m2	1,5	montážní firma
odvod kondenzátu:				
1.16	nátrubek pro odvod kondenzátu D20	ks	4	montážní firma
1.17	odvod kondenzátu - potrubí z PP D20	m	12	montážní firma
1.18	návrhová izolační trubice z pěnového PE tl.20 mm - na potrubí D20	m	4	montážní firma
montáž	montáž větracího zařízení vč. izolací	%	25	montážní firma
	zaregulování systému	%	2	

## VZ - doplňkový materiál

spojovací materiál	%	1,5	
těsnící materiál	%	3,5	
tmel	%	0,1	
hadicová páska QIP	%	0,8	
samolepící páska	%	0,5	
upevnění a závěsy potrubí	%	5	

## VZ - doplňkové práce a příslušenství

stavební:				montážní firma
lešení pomocné do výšky 2,0 m	m2	10		
prostupy stěnou tl. 500, stropem	ks	3		
prostupy střechou pro potrubí D125	ks	2		
SDK obklady a podhledy - zakrytí potrubí VZ	m2	12		
elektro + regulace:				
- zapojení ventilátorů na EL a ovládání	sou	2		

POZICE	POLOŽKA	MJ	POČET MJ	DODAVATEL
800-751b <b>zařízení VZ2 - odtah par od varných zařízení</b>				
<b>2.01</b>	kuchyňská digestoř se zpětnou klapkou, horním odtahem D125	sou	2	
<b>2.02</b>	krycí mřížka se sítkou D125	sou	2	
<b>2.03</b>	kruhové potrubí z PVC - D125 - 50% tvarovek	m	2	
	spojovací materiál, těsnící materiál, upevnění potrubí	sou	1	montážní firma
tepelné izolace:				
<b>1.13</b>	izolační pás ze syntetického kaučuku K-FLEX H DUCT 15 mm samolepící	m2	1	montážní firma
<b>montáž</b>	montáž větracího zařízení vč. izolací	sou	2	montážní firma
<b>VZ - doplňkové práce a příslušenství</b>				montážní firma
stavební:				
	prostupy stěnou tl. 500	ks	2	
elektro + regulace:				
	- zapojení digestoří na EL		2	

v Trutnově, 04/2016

Vypracoval: ING. JAN PĚNČÍK  
T-FESTING s.r.o. Trutnov