

Výkaz výměr

Název stavby:	Oprava mostků Pec pod Sněžkou Zelený důl			Objednatel:			
Druh stavby:				Projektant:			
Lokalita:	Pec pod Sněžkou			Zhotovitel:			
Zpracoval:				Zpracováno dne:	9.9.2016		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství	Cenová soustava
1		139600012RAA	Ruční výkop v hornině 3 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m <i>RTS komentář: V položce není kalkulován poplatek za skládku zeminy. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek.</i>	m3	1,5*0,7*1,4*6	8,82	RTS I / 2016
2		277181111R00	Bárky dřevěné na pilotách D do 28 cm, přes 2 roky	m3	0,82 střední dřevěná podpěr	0,82	RTS I / 2016
3		317941128RR0	Osazení ocelových válcovaných nosníků HEA	t	6*19,9/1000 hea 120 21,56*35,5/1000 hea 180 27,56*42,3/1000 hea 200	2,06 0,77 1,17	RTS I / 2016
			<i>RTS komentář: V položkách není zakalkulována dodávka ocelových válcovaných nosníků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8% a kryje náklady na prořez (zbytkový odpad) a náklady na řezání příslušných délek.</i>				
4		322214511R00	Zdivo z lom.kam., na sucho 1 líc	m3	5,2	5,20	RTS I / 2016
5		428941119RR0	Dodávka a mont kotvení mostovky	kus	12	12,00	RTS I / 2016
6		421951117RR0	Dřevěný práh a mostnice z měkkých hranolů	m3	5,57+3,5*0,16*5+4*0,16*5 m 0,14*0,2*1,5*4+0,14*0,18*1,5	11,81 0,24	RTS I / 2016
7		421951189RR0	Dřevěný práh a mostnice příplatek za dubové řezivo	m3	11,81	11,81	RTS I / 2016
8		762710010RAB	Dodávka a mont. konstrukce zábradlí hranol10x10cm hranolky 10 x 10 cm	m	0,48/0,1/0,1	48,00	RTS I / 2016
9		762710010RAA	Dodávka a mont. konstrukce zábradlí hranol 6x15cm hranolky 6 x 15 cm	m	(3,62+10,75+14,4)*2	0,00 57,54	RTS I / 2016
10		762136115RR2	Montáž a dodávka bednění zábradlí včetně dodávky řeziva, hoblované prkna 3/15 cm	m2	(2,85+10,55+13,8)*0,15*10	40,80 40,80 0,00	RTS I / 2016
11		767996804R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 500 kg	kg	36,2*10,78*2	780,47	RTS I / 2016
12		767990099RRD	Ocelová žárově zinkovaná konstrukce včetně kotvení	kg	2060*1,08 HEA	2 423,49	RTS I / 2016
13		783710020RAC	Nátěr tesařských konstrukcí lazurovacím lakem trojnásobný Luxolem	m2	3,77*1,08*48,8 L50/50/5 (0,03+0,15)*2*(2,58+10,55+1: 0,03*0,15*20*3 (3,62+10,75+14,4)*2*(0,06+0,48*0,4 39,82+39,82+31,22+31,22+6, 5,57+3,5*0,16*5+4*0,16*5	198,69 289,63 0,27 24,17 19,20 149,04 11,57	RTS I / 2016
14		963065412R00	Bourání mostovek ze dřeva měkkého z hranolů	m3			RTS I / 2016

15	963065111R00	Bourání nosných kce bárek na pilotách ze dř. měkké	m3	0,82	0,82	RTS I / 2016
16	963065411R00	Bourání mostovek ze dřeva měkkého z kulatiny	m3	3*3,14*0,085*0,085*2 (10,47+13,82)*3,14*0,15*0,15	3,57 3,43	RTS I / 2016
17	963065711R00	Bourání zábradlí dřevěného vzdál. sloupků do 2,5 m	m	14,42+11,42+3,62	29,46	RTS I / 2016
18	961021112R00	Bourání mostních základů z kamene	m3	5,2	5,20	RTS I / 2016
19	967041111R00	Úprava úložné spáry úložného prahu do tl. 10 cm	m2	0,65*1,5*2+0,4*1,5	2,55	RTS I / 2016
20	979084113R00	Vodorovná doprava hmot po suchu do 1000 m	t	0,78+(11,57+0,52+3,57+86*0	9,04	RTS I / 2016
21	979084119R00	Příplatek k přesunu hmot za každých dalších 1000 m	t	9,04*25	226,00	RTS I / 2016
22	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	9,04	9,04	RTS I / 2016

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava mostků Pec pod Sněžkou	Objednatel:	IČ/DIČ:
	Zelený důl		
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Pec pod Sněžkou	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	9.9.2016	Konec výstavby:	Položek: 22
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 9.9.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		0,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 0,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH 0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Oprava mostků Pec pod Sněžkou	Objednatel:	IČ/DIČ:
	Zelený důl		
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Pec pod Sněžkou	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	9.9.2016	Konec výstavby:	Položek: 22
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 9.9.2016

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		1,50	0,00	0,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				0,00

Celkem VRN	0,00
-------------------	-------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				0,00

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Oprava mostků Pec pod Sněžkou Zelený důl	Objednatel:	
Druh stavby:		Projektant:	
Lokalita:	Pec pod Sněžkou	Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	9.9.2016

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	13	Hloubené vykopávky			0,00	0,00
	27	Základy			0,00	0,67
	31	Zdi podpěrné a volné			0,00	0,03
	32	Zdi přehradní a opěrné			0,00	10,42
	42	Vodorovné nosné konstrukce (pro inženýrské stavby)			0,00	14,81
	762	Konstrukce tesařské			0,00	0,88
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)			0,00	3,36
	783	Nátěry			0,00	0,12
	96	Bourání konstrukcí			0,00	23,49
	S	Přesuny sutí			0,00	0,00
Celkem:					0,00	

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava mostků Pec pod Sněžkou Zelený důl	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	9.9.2016	Projektant:	
Lokalita:	Pec pod Sněžkou	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	9.9.2016	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		13	Hloubené vykopávky				0,00	0,00	0,00		0,00	
1		139600012RAA	Ruční výkop v hornině 3 hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m	m3	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
			<i>RTS komentář: V položce není kalkulován poplatek za skládku zeminy. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek.</i>									
		27	Základy				0,00	0,00	0,00		0,67	
2		277181111R00	Bárky dřevěné na pilotách D do 28 cm, přes 2 roky	m3	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,67	RTS I / 2016
		31	Zdi podpěrné a volné				0,00	0,00	0,00		0,03	
3		317941128RR0	Osazení ocelových válcovaných nosníků HEA	t	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,03	RTS I / 2016
			<i>RTS komentář: V položkách není zakalkulována dodávka ocelových válcovaných nosníků. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8% a kryje náklady na prořez (zbytkový odpad) a náklady na řezání příslušných délek.</i>									
		32	Zdi přehradní a opěrné				0,00	0,00	0,00		10,42	
4		322214511R00	Zdivo z lom.kam., na sucho 1 líc	m3	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	10,42	RTS I / 2016
		42	Vodorovné nosné konstrukce (pro inženýrské stavby)				0,00	0,00	0,00		14,81	
5		428941119RR0	Dodávka a mont kotvení mostovky	kus	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,15	RTS I / 2016
6		421951117RR0	Dřevěný práh a mostnice z měkkých hranolů	m3	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	7,33	RTS I / 2016
7		421951189RR0	Dřevěný práh a mostnice příplatek za dubové řezivo	m3	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	7,33	RTS I / 2016
		762	Konstrukce tesařské				0,00	0,00	0,00		0,88	
8		762710010RAB	Dodávka a mont. konstrukce zábradlí hranol10x10cm	m	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,42	RTS I / 2016
			hranolky 10 x 10 cm									
9		762710010RAA	Dodávka a mont. konstrukce zábradlí hranol 6x15cm	m	57,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,43	RTS I / 2016
			hranolky 6 x 15 cm									
10		762136115RR2	Montáž a dodávka bednění zábradlí	m2	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	RTS I / 2016
			včetně dodávky řeziva, hoblované prkna 3/15 cm									
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	0,00	0,00		3,36	
11		767996804R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 500 kg	kg	780,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	RTS I / 2016
12		767990099RRD	Ocelová žárově zinkovaná konstrukce	kg	2 423,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	RTS I / 2016
			včetně kotvení									
		783	Nátěry				0,00	0,00	0,00		0,12	
13		783710020RAC	Nátěr tesařských konstrukcí lazurovacím lakem	m2	289,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	RTS I / 2016
			trojnásobný Luxolem									
		96	Bourání konstrukcí				0,00	0,00	0,00		23,49	
14		963065412R00	Bourání mostovek ze dřeva měkkého z hranolů	m3	11,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	6,54	RTS I / 2016
15		963065111R00	Bourání nosných kce bárek na pilotách ze dř. měkké	m3	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,46	RTS I / 2016
16		963065411R00	Bourání mostovek ze dřeva měkkého z kulatiny	m3	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	2,00	RTS I / 2016
17		963065711R00	Bourání zábradlí dřevěného vzdál. sloupků do 2,5 m	m	29,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,47	RTS I / 2016
18		961021112R00	Bourání mostních základů z kamene	m3	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	13,57	RTS I / 2016

19	967041111R00	Úprava úložné spáry úložného prahu do tl. 10 cm	m2	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,45	RTS I / 2016
S Přesuny sutí					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
20	979084113R00	Vodorovná doprava hmot po suchu do 1000 m	t	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
21	979084119R00	Příplatek k přesunu hmot za každých dalších 1000 m	t	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
22	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
Celkem:								0,00			

Poznámka: