

6150/13/2012

Smlouva o dílo

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Český hydrometeorologický ústav
Sídlo: Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4
Ředitel: ing. Václav Dvořák, Ph.D.
IČO: 20699
DIČ: není plátce DPH
Zástupce ve věcech smluvních: ing. Hana Návoiová
604 210 864, navojova@chmi.cz
Kontaktní osoba ve věcech technických: ing. Lukáš Tajbl
725 983 504, lukas.tajbl@chmi.cz
Ing. Ondřej Fibich
602 255 942, ondrej.fibich@chmi.cz
2. Zhotovitel: Martin Wetter
Sídlo: Velenova 12, 680 01 Boskovice
Zastupuje: Martin Wetter
Bank. Spojení: 152980001/5500
IČ: 47881224
DIČ: CZ7305243759
Tel.: 516 453 026, 602 539 880
E-mail: info@mw.cz

Zapsán v ŽR Okresního živnostenského úřadu Boskovice dne 15.9.1993

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou uskutečnit „Revitalizaci ochozu radiolokační stanice Skalky“ v lokalitě Benešov u Boskovic dle nabídky zhotovitele č. NAB21200027.

III. Doba a místo plnění

1. Předpokládané nejčasnější zahájení: červen 2012

Předpokládané nejpozdější dokončení: listopad 2012

Průběh revitalizace bude probíhat v závislosti na povětrnostních podmínkách a provozu radaru. V případě vážných meteorologických jevů a s tím souvisejícího omezení montážních prací se může harmonogram postupu prací i doba plnění měnit. V takovém případě bude postup prací konzultován s odpovědným pracovníkem ČHMÚ. V případě, že nebude možné získat příslušná povolení pro provedení revitalizace do termínu 15. července 2012 bude postup prací konzultován s odpovědným pracovníkem ČHMÚ a dohodnuty další postupy. Termíny plnění budou dle této dohody upraveny.

2. Místo plnění: Radiolokační stanice Skalky, Benešov u Boskovic.

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na následující smluvní ceně díla, určeného čl.II této smlouvy:

Cena včetně DPH 1.435.421,--Kč

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smlouvenou cenu na základě faktury, která bude vystavena na základě oboustranně odsouhlasených prací se splatností 14 kalendářních dní ode dne doručení faktury na číslo účtu 152980001/5500.

3. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením faktury, není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením faktury.

V. Předání díla a záruční doba

1. Převzetí díla bude realizováno formou předávacího protokolu, podepsaného zúčastněnými zástupci smluvních stran. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele po dokončení prací.

2. Záruční doba je stanovena vzájemnou dohodou po dobu 5 let.
3. Záruka se vztahuje na:
 - přesnost a správnost statického výpočtu dle podkladů dodaných objednatelem
 - životnost konstrukce a její povrchové úpravy, tzn. nedojde k nepředpokládaným deformacím konstrukce, ani k poškození povrchové úpravy, které by způsobilo korozi nosných částí.
4. Záruka se nevztahuje na lokální poškození povrchové úpravy, které může vzniknout například montáží datových spojů, používáním ochozu, nebo lokálním zásahem při montáži zařízení třetí strany. Záruka se též nevztahuje na stav nosné konstrukce, na kterou je upevněn ochoz.
5. Záruční doba běží ode dne podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
6. V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat písemnou formou. Musí tak učinit bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci objednatel vady popíše, popřípadě uvede, jak se projevují.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 30-ti kalendářních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, které nebrání užívání, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává v plném rozsahu a k odstranění vad nastoupí dle dohody s odpovědným pracovníkem ČHMÚ. Vady bránící v užívání je zhotovitel povinen odstranit neprodleně.

VI. Smluvní poplatky a penále

1. Zhotovitel může po objednateli v případě prodlení se zaplacením faktury požadovat úrok z prodlení ve výši 0, 1% z dlužné částky včetně DPH za každý započatý den prodlení.
2. Objednatel může po zhotoviteli v případě nedodržení termínu plnění zaviněným zhotovitelem požadovat penále 0,1% z celkové částky včetně DPH za každý započatý den prodlení.


VII. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou.
2. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

Příloha: cenová nabídka


V Boskovicích dne: 29.5.2012

V Praze dne: - 6 -06- 2012



podpis zhotovitele

Martin Wetter
Valenova 12
680 01 BOSKOVICE
IČO: 478 81 224
DIČ: 284 - 7305243759



podpis objednatele

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
143 06 PRAHA 4, Na Šabatce 17



Martin Wetter
Velenova 12
680 01 Boskovice
tel.: 516 453 026, fax: 516 453 026
e-mail: info@mw.cz
www.mw.cz

NABÍDKA

PRO:

Český hydrometeorologický ústav
Lukáš Teibl
Na Šabatce 17
143 06 Praha 4 - Komořany
ČR

TEL.: 244 032 655

FAX: 244 032 442

ČÍSLO: **NAB21200027**

DATUM: 3.5.2012

VYŘIZUJE: Martin Wetter

TEL.: 516 453 026

FAX.: 516 453 026

E-MAIL: wetter@mw.cz

Vážený pane,
dovolujeme si Vám předložit tuto nabídku, kterou jsme vypracovali na základě Vaší výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu.

Revitalizace ochozu Radiolokační stanice Skalky

POZICE	NÁZEV A POPIS	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH
Demontáž původního ochozu				
demontáž původních upevňovacích šroubů				
002	▪ vzhledem ke stavu šroubových spojů předpokládáme odříznutí šroubu, případně utržení hlavy. Běžná demontáž pravděpodobně nebude možná. výpočet ceny: 2x pracovník ve výškách á600Kč/h, 5 šroubů/hodina, jeden pomocný pracovník výška/snesení materiálu á300Kč/h, spotřební materiál cca 12Kč/šroub	260 ks	314,00 Kč	81 640,00 Kč
demontáž, snos původní lávky				
003	▪ postupně, současně s demontáží šroubových spojů. Současně s demontáží provádění demontáže upevnění anténních držáků, případně odpojení nebo dočasné zajištění spojů před pádem. výpočet ceny: Upevnění pochozího roštu, snos roštu, upevnění zábradlí, odřezání propojovací kulatiny, snos zábradlí, demontáž držáku antény, upevnění antény, upevnění nosníku, demontáž nosníku, snos nosníku. Zajištění kabeláže, přírodních trubek klimatizace, klimatizačních jednotek, navigačního osvětlení a jeho přívodů, uzemňovacích připojení odhadovaná doba na jeden segment (průměrně, se započítáním antén CHMU) 3,75h. Pomocný materiál 100 Kč/segment. Jsou potřeba 3 pracovníci podobně jako při demontáži šroubových spojů	26 ks	5 725,00 Kč	148 850,00 Kč
celkem demontážní práce				230 490,00 Kč

Zpětná montáž revitalizovaného ocho



zu

Montážní sada M16

006	▪ nerez A4 (pevnost odpovídá ocelovému M16 8.8), samojistící matice, 2x podložka, pasta proti zadření závitu. 22 šroubů/segment x 26 segmentů = 572 sad + 8 rezerva	580 sad	145,00 Kč	84 100,00 Kč
-----	---	---------	-----------	--------------

Revitalizovaný segment, povrchová úprava žárový zinek, předpokládaná životnost 30let

007	▪ doplnění segmentu potřebnými výztuhami, změna zábradlí tak, aby odpovídalo bezpečnostním předpisům, Segment je připraven na montáž anténních držáků (i staticky). výpočet: doplnění cca 170kg materiálu, odlakování, žárové pozinkování celkové sestavy segmentu	26 ks	21 710,00 Kč	564 460,00 Kč
-----	---	-------	--------------	---------------

montáž revitalizovaných segmentů

008	▪ montáže upevnění anténních držáků, připojení a dosměrování spojů. Výpočet ceny: Upevnění nosníku, upevnění zábradlí, upevnění antény, upevnění nosníku, instalace pochozího roštu. Zajištění kabeláže, přívodních trubek klimatizace, klimatizačních jednotek, navigačního osvětlení a jeho přívodů, uzemňovacích připojení odhadovaná doba na jeden segment 4h. Pomocný materiál cca 160 Kč/segment. Jsou potřeba 3 pracovníci podobně jako při demontáži šroubových spojů. Montáž šroubových spojů se neuvažuje, jedná se o nové šrouby, pouze bude provedena samostatná kontrola momentu dotažení šroubu	26 ks	6 160,00 Kč	160 160,00 Kč
-----	---	-------	-------------	---------------

kontrola momentu dotažení jednotlivých šroubů

009	▪ cca 4 minuty jeden šroub, 2 pracovníci ve výškách	572 ks	80,00 Kč	45 760,00 Kč
-----	---	--------	----------	--------------

Celkem montáž revitalizovaného ochozu

854 480,00 Kč

Ostatní

012	projektová příprava	1 ks	42 000,00 Kč	42 000,00 Kč
013	doprava ostatní (osoby, materiál na lokalitu, odvoz původního materiálu na úpravu a pozinkování) doprava materiálu vertikálně	1 ks	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč



Martin Wetter
Velenova 12
680 01 Boskovice
tel.: 516 453 026, fax: 516 453 026
e-mail: info@mw.cz
www.mw.cz

NABÍDKA

014	▪ 26x původní segment ze třech dílů, 26x nový segment ze 4 dílů. Výpočet ceny: cca 1 díl/ 10 minut, dva pracovníci 1 výškové práce, jeden pomocný, spotřeba materiálu cca 31 Kč (úvazky, jištění, kladky a bezpečnostní blokanty)	182 ks	177,00 Kč	32 214,00 Kč
-----	---	--------	-----------	--------------

inženýrská činnost

015	▪ projednání revitalizace s místně příslušnými úřady, zajištění povolení k provedení prací, případně ostatních potřebných dokumentů.	1 ks	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
-----	--	------	-------------	-------------

CELKEM BEZ DPH:	1 196 184,00 Kč
CELKEM DPH 20%	239 236,80 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH:	1 435 420,80 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Pracovníci naší firmy Vám rádi zodpoví jakékoliv bližší technické či obchodní dotazy. Děkujeme Vám za projevený zájem a těšíme se na spolupráci.


Martin Wetter
Velenova 12
680 01 BOSKOVICE
IČO: 478 81 224
DIČ: 28-105243759