DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č. SMDEU 24-101/2015

AA.15015.1.150

Správa Krkonošského národního parku

Se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455

zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Braunová Radka

zastoupená ve věcech technických: Ladislav Sedláček

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel")

a

GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522 DIČ: CZ28169522

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 12459

bankovní spojení: č. ú.: 6446732/0800 vedený u České spořitelny, a.s.,

zastoupená ve věcech smluvních: Ivan Havel, výkonný ředitel, na základě plné moci, Ing. Jaromír Kazda, ředitel Závodu ekologických a inženýrských staveb, na základě plné moci

zastoupená ve věcech technických: Predrag Mitrovič, výrobní náměstek Závodu ekologických a inženýrských staveb

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo č. AA.15015.1.150 ze dne 13. 7. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.10.2015 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 15. 2. 2016 (dále jen „Smlouva"):

I. Předmět dodatku č. 3

1. Čl. IV CENA DÍLA odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

„1. *Smluvní strany se dále dohodly na snížení celkové pevné smluvní ceny z důvodu méněprací, které jsou zohledněny ve změnovém listu, dle výkazu výměr (ZL č. 2,), který je součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 ve výši:*

Cena díla dle SoD dle dodatku č. 2	***11.664.030,45 ,- Kč bez DPH***
Změnový list č. 2 celkem	***-2.194,41 ,- Kč bez DPH***
Nová celková cena díla dle dodatku č. 3	***11.661.836,04,- Kč bez DPH***
DPH 21%	***2.448.985,57 ,- Kč***
Nová celková cena díla dle dodatku č. 3	***14.110.821,61,- Kč s DPH***

Jedná – li se o práce podléhající režimu daňové přenesené povinnosti, bude postupováno dle § 92 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a podle přílohy č. 2 tohoto zákona."

II. Závěrečná ustanovení

2.1 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými jej uzavřít.

2.2 Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 3 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

2.3 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. AA.15015.1.150 zůstávají tímto dodatkem č. 2 nezměněny.

2.4 Tento dodatek č. 3 je součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

2.5 Nedílnou součást tohoto dodatku č. 3 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 2
Příloha č. 2: Plná moc zhotovitele

Správa Krkonošského národního parku
Dodatečná 3
29 -11- 2016
Ve Vrchlabí dne
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455

.....

objednatel

Ing. Jan Hřebačka

ředitel

Správa Krkonošského národního parku

geosan GROUP
GEOSAN GROUP a.s.
U Průhonu 1516/32
170 00 Praha 7
DIČ: CZ28169522
(48)

V Praze dne 6. 10. 2016

.....

zhotovitel

Ivan Havel, výkonný ředitel

na základě plné moci

GEOSAN GROUP a. s.

.....

Ing. Jaromír Kazda, ředitel Závodu ekologických a inženýrských staveb

na základě plné moci

GEOSAN GROUP a.s.

Za správnost:

č. 08:

A1.

geosan GROUP

Příloha č. 1

Změnový list č. 2

na akci: "LIKVIDACE POVODŇOVÝCH ŠKOD – JÁNSKÝ POTOK"

geosan GROUP

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

STAVBA: Jánský potok v km 0,400 - 4,400

OBJEKT č.: 03/2014/oprava - SO 01 Jánský potok v km 0,400-4,400 - oprava

Zhotovitel: **GEOSAN GROUP a.s.**

Závod : **Ekologických a inženýrských staveb**

zápis z KD: 4	**č. listu:** 4.Jan.1	**datum :** 29.08.2016

Popis změny :
Viz příloha č.1

Požaduje : Objednatel

Výkaz výměr zpracoval : Projektant / TDI / Zhotovitel datum: srpen 16

č. položky	popis	m. j.	množství	Kč / m. j.	Kč
	03/2014/oprava - SO 01 Jánský potok v km 0,400-4,400 - oprava	kpl	1,00	-2 194,41	-2 194,41
Celkem					**-2 194,41**

Schválil : dne: 29. 8. 2016 objednatel: Ladislav Sedláček

dne: 29. 8. 2016 TDI: Ing. Jan Kubát

dne: 29. 8. 2016 zhotovitel: Ing. Jaromír Kazda
V. Z. PŘEDRAG MITROVIĆ

Přílohy :
viz seznam příloh

Příloha č. 1: Popis změny

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

STAVBA : Jánský potok v km 0,400 - 4,400

OBJEKT č.: 03/2014/oprava - SO 01 Jánský potok v km 0,400-4,400 - oprava

Zhotovitel: **GEOSAN GROUP a.s.**

Závod: **Ekologických a inženýrských staveb**

číslo objektu	název objektu	popis změny
SO 01	rozpočet 03/2014/oprava - SO 01 Jánský potok v km 0,400-4,400 - oprava	Úprava realizace kamenného opevnění v km 2,580 - 2,740 kamennými dlažbami tl. 300 mm místo kamenné rovnaniny.V původní předané PD je kamenné opevnění v předmětné lokalitě řešeno kamennou rovnaninou. Důvodem je zachování jednotného vzhledu koryta v městské části a kolize výkopů pro rovnaninu s přilehlými objekty na LB (garáž, kůlna).

Příloha č. 2 - Zápis v SD / Zápis z KD

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

STAVBA: Jánský potok v km 0,400 - 4,400

OBJEKT č.: 03/2014/oprava - SO 01 Jánský potok v km 0,400-4,400 - oprava

Zhotovitel: **GEOSAN GROUP a.s.**
Závod: **Ekologických a inženýrských staveb**

datum	číslo SD / zápis KD	strana
29.08.2016	4	4.Jan.1

Příloha č. 3 - seznam výkresů

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

STAVBA: Jánský potok v km 0,400 - 4,400

OBJEKT č.: 03/2014/oprava - SO 01 Jánský potok v km 0,400-4,400 - oprava

Zhotovitel: **GEOSAN GROUP a.s.**
Závod: **Ekologických a inženýrských staveb**

číslo objektu	název objektu	číslo výkresu
SO 01	03/2014/oprava - SO 01 Jánský potok v km 0,400-4,400 - oprava	C3d; koordinační situace; Jánský potok v km 0,400 - 4,400 (část: km 2,580 - 2,740)

ZMĚNOVÝ LIST č. 2 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK NA AKCI "Jánský potok v km 0,400 - 4,400"

Stavba:

Objekt: SO 01 Jánský potok v km 0,400-4,400 - oprava

Lokalita: Jánský potok

Za měsíc: srpen 2016

č.p.	typ	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	cena dle SOD Cena celkem	cena SOD + ZL Množství celkem	cena SOD + ZL Cena
			SO 01 Jánský potok v km 0,400-4,400 - oprava				**7 925 760,59**		**7 923 566,18**
	D	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**6 988 857,95**		**6 986 663,54**
		1	**Zemní práce**				**1 751 408,53**		**1 751 408,54**
91	K	1110VP	Firem. pol.: Zřízení sjezdů a zajištění přístupů do koryta	soubor	1,000	75 000,00	75 000,00	1,00	75 000,00
1	K	11112VP	Firem pol.: Drcení odstraněných křovin a větví z pokácených stromů do prům. 70 mm, vč. naložení, odvozu a likvidace	m3	40,800	550,00	22 440,00	40,80	22 440,00
2	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	3 555,000	21,46	76 301,80	3 555,00	76 301,81
3	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	63,000	91,84	5 785,92	63,00	5 785,92
70	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	18,000	164,94	2 968,87	18,00	2 968,87
71	K	112101103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	kus	23,000	266,14	6 121,31	23,00	6 121,31
72	K	112101105	Kácení stromů listnatých D kmene do 1100 mm	kus	1,000	679,99	679,99	1,00	679,99
88	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	63,000	196,21	12 361,32	63,00	12 361,32
89	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	18,000	365,89	6 586,02	18,00	6 586,02
74	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	2,000	584,18	1 168,36	2,00	1 168,36
75	K	112201105	Odstranění pařezů D přes 900 mm	kus	2,000	1 238,24	2 476,47	2,00	2 476,47
4	K	1140VP	Firem. pol.: Očištění stávajících zděných konstrukcí (zdivo, dlažby z LK na MC) tlakovou vodou (tlak vody 300-500 Bar)	m2	1 336,200	50,37	67 306,49	1 336,20	67 306,49
84	K	120VD	Firem. pol.: Bourání konstrukcí - původní dlažby z LK na MC, zdiva z LK na MC, do betonu, vč. naložení, odvozu a likvidace přebytečných vybouraných hmot	m3	965,210	716,89	691 952,11	965,21	691 952,11
57	K	124303102	Vykopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	1 192,410	75,16	89 624,20	1 192,41	89 624,20
27	K	124303109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 za lepivost	m3	1 192,410	19,90	23 725,95	1 192,41	23 725,95
87	K	124403101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 5	m3	39,400	255,30	10 058,70	39,40	10 058,70
61	K	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	490,620	111,06	54 488,82	490,62	54 488,82

ZMĚNOVÝ LIST č. 2 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK NA AKCI "Jánský potok v km 0,400 - 4,400"

Stavba:

Objekt: SO 01 Jánský potok v km 0,400-4,400 - oprava

Lokalita: Jánský potok

Za měsíc: srpen 2016

č.p.	typ	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	cena dle SOD Cena celkem	cena SOD + ZL Množství celkem	cena SOD + ZL Cena
62	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	490,620	25,18	12 354,78	490,62	12 354,78
37	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	631,500	289,87	183 051,02	631,50	183 051,02
38	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	631,500	32,03	20 225,01	631,50	20 225,01
40	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	74,370	857,08	63 741,40	74,37	63 741,40
63	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	180,000	118,76	21 377,04	180,00	21 377,04
64	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	180,000	15,67	2 821,17	180,00	2 821,17
65	K	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	180,000	61,23	11 020,94	180,00	11 020,94
66	K	151101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	180,000	13,20	2 375,72	180,000	2 375,72
28	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	893,130	14,93	13 334,75	893,130	13 334,75
31	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	155,890	3,70	576,95	155,890	576,95
29	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	41,800	28,93	1 209,14	41,800	1 209,14
30	K	182201101	Svahování násypů	m2	1 522,810	20,99	31 960,81	1 522,810	31 960,81
58	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm (ohumusování) vč. dodání humózního materiálu	m2	496,000	27,98	13 877,84	496,000	13 877,84
5	K	900VP	Firem pol.: Úprava ploch - průběžné čištění místní komunikace od nečistot po celou dobu výstavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	1,000	10 000,00
6	K	901VP	Firem pol.: Úprava ploch poškozených stavební činností	m2	3 600,000	55,00	198 000,00	3 600,000	198 000,00
	18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu						16 435,61		16 435,61
35	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	129,880	4,05	526,18	129,880	526,18
36	*M*	*005724720*	*osivo směs travní krajinná - rovinná*	*kg*	*1,948*	*91,00*	177,27	*1,948*	177,27

ZMĚNOVÝ LIST č. 2 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK NA AKCI "Jánský potok v km 0,400 - 4,400"

Stavba:

Objekt: SO 01 Jánský potok v km 0,400-4,400 - oprava

Lokalita: Jánský potok

Za měsíc: srpen 2016

č.p.	typ	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	cena dle SOD Cena celkem	cena SOD + ZL Množství celkem	cena SOD + ZL Cena
34	K	181451123	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	1 915,700	6,85	13 117,28	1 915,700	13 117,28
86	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	28,735	91,00	2 614,89	28,735	2 614,89
	3 - Svislé a kompletní konstrukce						191 415,82		191 415,82
11	K	321212345	Oprava zdiva z lomového kamene vodních staveb do 3 m3 obkladního	m3	27,600	4 321,08	119 261,69	27,600	119 261,69
49	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF3	m3	8,980	3 928,48	35 277,76	8,980	35 277,76
68	K	326211211	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na maltu cementovou objemu do 3 m3 režné	m3	2,760	3 145,05	8 680,34	2,760	8 680,34
13	K	326351111	Bednění ploch rovinných konstrukce tl do 1 m (vč. odbednění)	m2	35,200	268,28	9 443,42	35,200	9 443,42
51	K	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	0,776	24 165,73	18 752,61	0,776	18 752,61
	4 - Vodorovné konstrukce						3 462 518,83		3 460 324,41
50	K	451312111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C25/30 XF2 nad 100 do 150 mm	m2	351,310	261,41	91 836,57	731,310	191 173,05
25	K	451315111	Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C12/15 tl 100 mm	m2	54,120	355,91	19 262,05	54,120	19 262,05
43	K	451571222	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl nad 100 do 150 mm	m2	162,560	84,05	13 663,60	503,930	42 356,64
39	K	463211153	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce	m3	1 632,240	1 480,44	2 416 434,70	1 330,720	1 970 052,19
42	K	465511523	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 300 mm	m2	191,600	832,00	159 410,48	571,600	475 569,05
41	K	465511524	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 400 mm	m2	41,610	1 091,76	45 427,95	41,610	45 427,95
24	K	465513417	Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vyspárováním do 20 m2 tl 400 mm	m2	118,100	1 558,17	184 020,29	118,100	184 020,29
52	K	467951130	Práh dřevěný jednoduchý z kulatiny nad 290 do 400 mm	m	170,500	820,64	139 918,75	170,500	139 918,75
56	K	467951230	Práh dřevěný dvojitý z kulatiny nad 290 do 400 mm	m	108,000	983,47	106 214,79	108,000	106 214,79

ZMĚNOVÝ LIST č. 2 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK NA AKCI "Jánský potok v km 0,400 - 4,400"

Stavba:

Objekt: SO 01 Jánský potok v km 0,400-4,400 - oprava

Lokalita: Jánský potok

Za měsíc: srpen 2016

č.p.	typ	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	cena dle SOD Cena celkem	cena SOD + ZL Množství celkem	cena SOD + ZL Cena
59	K	467954111	Srubový stupeň střední tl do 1,2 m	m2	115,050	2 227,92	256 322,36	115,050	256 322,36
	45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb						30 007,28		30 007,28
53	K	451971111	Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami a za plůtky hřeby (300 g/m2)	m2	285,000	86,69	24 706,28	285,000	24 706,28
54	*M*	*693112150*	*geotextilie netkaná 300 g/m2*	*m2*	*285,000*	*18,60*	5 301,00	*285,000*	5 301,00
	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						242 051,12		242 051,12
7	K	628635411	Spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár do 70 mm	m2	364,400	418,61	152 542,67	364,400	152 542,67
8	K	636195212	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	495,600	180,61	89 508,45	495,600	89 508,45
	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání						877 794,17		877 794,17
9	K	938903111	Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	495,600	76,80	38 062,87	495,600	38 062,87
83	K	9389VD	Firem pol.: Odstranění dlažebního kamene pod mostem	m3	20,000	1 740,00	34 800,00	20,000	34 800,00
15	K	966061111	Bourání dřevěných konstrukcí pro LTM	m3	2,400	980,84	2 354,03	2,400	2 354,03
20	K	989VD	F.p: Komplení likvidace vešker. přebytečného výkopku a ost. odpadů, dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vř. naložení, dopravy, veškeré manipulace a uložení i s poplatkem	m3	1 620,370	220,00	356 481,40	1 620,370	356 481,40
	96 - Bourání konstrukcí						0,00		0,00
	99 - Přesuny hmot a sutí						446 095,88		446 095,88
10	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	3 899,939	114,39	446 095,88	3 899,939	446 095,88
	998 - Přesun hmot						463 669,48		463 669,48
85	K	998312093	Příplatek k přesunu hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin za zvětšený přesun do 500 m	t	1 949,970	237,78	463 669,48	1 949,970	463 669,48

ZMĚNOVÝ LIST č. 2 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK NA AKCI "Jánský potok v km 0,400 - 4,400"

Stavba:

Objekt: SO 01 Jánský potok v km 0,400-4,400 - oprava

Lokalita: Jánský potok

Za měsíc: srpen 2016

č.p.	typ	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	cena dle SOD Cena celkem	cena SOD + ZL Množství celkem	cena SOD + ZL Cena
N00 - Nepojmenované práce									
N01 - Nepojmenovaný díl							936 902,64		936 902,64
							936 902,64		936 902,64
90	K	002VD	Firem. pol.: Převedení vody, čerpání vody dle technologie dodavatele (úseky, kde budou probíhat práce s betonem, cementovou maltou, příčné objeky)	soubor	1,000	455 000,00	455 000,00	1,000	455 000,00
76	K	0911VP	Firem pol. Odstranění odpadu z koryta toku vč. dopravy, likvidace dle zákona o odpadech	m3	35,000	960,00	33 600,00	35,000	33 600,00
77	K	0915VP	Firem pol.: Demontáž a zpětná montáž plotu z pletiva (nový mat.) v délce 200 m	m	200,000	1 140,00	228 000,00	200,000	228 000,00
78	K	09159VP	Firem pol.: Demontáž a zpětná montáž zábradlí	m	6,000	1 570,00	9 420,00	6,000	9 420,00
79	K	09157VP	Firem pol.: Ponechání, napojení, prodloužení, zkrácení všech stávajících výústí	soubor	1,000	68 000,00	68 000,00	1,000	68 000,00
60	K	4631VP	Firem. pol.: Rovnanina - kamenné kvádry z LK hmotnosti nad 1000 kg	m3	75,240	932,12	70 132,64	75,240	70 132,64
92	K	96600VD	Firem. pol.: Demontáž a zpětné zřízení dřevěného oplocení z prken a latí, se sloupky oplocení v osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,0 m	m	50,000	955,00	47 750,00	50,000	47 750,00
93	K	994VD	Demontáž a zpětná montáž veřejného osvětlení - 1 ks	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	1,000	25 000,00
SO 01 - oprava - ZL č.2									
39	K	463211153	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce	m3	1 632,240	1 480,44	2 416 434,70	1 330,720	1 970 052,19
39a	K	463211153	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce	m3	-301,520	1 480,44	-446 382,51		
42	K	465511523	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 300 mm	m2	191,600	832,00	159 410,48	571,600	475 569,05
42a	K	465511523	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 300 mm	m2	380,000	832,00	316 158,57		
50	K	451312111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C25/30 XF2 nad 100 do 150 mm	m2	351,310	261,41	91 836,57	731,310	191 173,05
50a	K	451312111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého C25/30 XF2 nad 100 do 150 mm	m2	380,000	261,41	99 336,48		

ZMĚNOVÝ LIST č. 2 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK NA AKCI "Jánský potok v km 0,400 - 4,400"

Stavba:

Objekt: SO 01 Jánský potok v km 0,400-4,400 - oprava

Lokalita: Jánský potok

Za měsíc: srpen 2016

							cena dle SOD	cena SOD + ZL	
č.p.	typ	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena
43	K	451571222	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl nad 100 do 150 mm	m2	162,560	84,05	13 663,60	503,930	42 356,64
43a	K	451571222	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl nad 100 do 150 mm	m2	341,370	84,05	28 693,04		
VP - Vícepráce							0,00		0,00

geosan GROUP

Příloha č. 2

Plná moc zhotovitele ze dne 1. 10. 2015

na akci: "LIKVIDACE POVODŇOVÝCH ŠKOD – JÁNSKÝ POTOK"

15/GEO/001

geosan GROUP

Mgr. Daniel Thelen advokát ev. č. ČAK 12327

PLNÁ MOC

společnost **GEOSAN GROUP a. s.**, IČO: 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459, zastoupená Luďkem Kostkou, členem představenstva, tímto

zmocňuje

Ivana Havla, nar. dne 9. 1. 1962, bytem U Háje 1651, 252 63 Roztoky, výkonného ředitele společnosti
Ing. Kamila Vykydala, nar. dne 26. 5. 1974, bytem Otopašská 892/24, 158 00 Praha 5 – Jinonice, výrobního ředitele společnosti,
Ing. Jaromíra Kazdu, nar. dne 7. 4. 1964, bytem Žitomírská 38, 101 00 Praha 10 Vršovice, ředitele Závodu ekologických a inženýrských staveb,
Pavla Prokůpka, nar. dne 30. 10. 1972, bytem Makovského 1223, 163 00 Praha 6 – Řepy, ředitele Závodu pozemních staveb,

aby za společnost GEOSAN GROUP a. s. na základě této plné moci:

- právně jednali vůči všem třetím osobám, včetně podepisování objednávek a uzavírání smluv,
- zastupovali zmocnitele před všemi správními orgány,
- právně jednali v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
- právně jednali vůči zaměstnancům zmocnitele,
- jinak právně jednali ve věcech, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocnitele,

a v těchto věcech aby uzavírali veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podávali a brali zpět návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námitky, odvolání a jiná podání, podávali přihlášky a účastnili se výběrových řízení, vydávali stanoviska a prohlášení, přijímali plnění, uplatňovali nároky a vzdávali se jich.

V rámci výše popsaného jednání jsou zmocněnci oprávněni jednat za zmocnitele tak, že za zmocnitele vždy musí jednat Ivan Havel a dále alespoň jeden z dalších tří zmocněnců.

Zmocněnci jsou oprávněni pověřit dalšího zástupce v rozsahu jim udělené plné moci.

V Praze dne 1. října 2015

.....
Luděk Kostka
člen představenstva
GEOSAN GROUP a. s.

Přijímám zmocnění:

.....
Ivan Havel
výkonný ředitel

.....
Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel

.....
Ing. Jaromír Kazda
ředitel Závodu ekologických a inženýrských staveb

.....
Pavel Prokůpek
ředitel Závodu pozemních staveb

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu **009923/181/2015/C**

Já, níže podepsaný
Mgr. Daniel Thelen
advokát vykonávající advokacii jako společník Advokátní kanceláře Thelen, Šaldová a partneři, v. o. s., IČO: 29143063
se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 – Holešovice
zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327,

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v šesti (6) vyhotoveních podepsal

Luděk Kostka
narozený dne 11. května 1965
bytem Zahradní 418, Velim, okr. Kolín
jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 200267218 vydaného Městským úřadem Kolín dne 6. 3. 2012.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 1. 10. 2015

Mgr. Daniel Thelen, advokát