

Krycí list rozpočtu			
Číslo zakázky	Zakázka		
Péče o zvěř v mimovegetačním období - III. etapa			
Objekt	Krmelec "typ K1" v oboře Pevnost (2)		
Popis verze			
Komentář verze			
Adresa			
Rok			
Typ Firmy	Název	Datum zahájení	
Investor	Správa Krkonošského národního parku	Datum dokončení	
		Kontaktní osoba	Telefon
			499456337
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel	Ing. Dagmar Trýznová		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
S	Krmelec "typ K1" v oboře Pevnost (2)		
		Celkem (bez DPH)	367 143
		DPH	77 100
		DPH 21% ze základny: 367 143	77 100
		Celkem (včetně DPH)	444 243
Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :		
Podpis:	Podpis :		
Poznámka :			

Zakázka:

Krmelec "typ K1" v oboře Pevnost (2)

Popis	Cena	Hmotnost
S: Krmelec "typ K1" v oboře Pevnost (2)		
001: Zemní práce	367 143	12,2
002: Základy	26 556	0,0
009: Ostatní konstrukce a práce	9 613	5,1
099: Přesun hmot HSV	3 725	
	1 281	
762: Konstrukce tesařské	114 872	5,3
764: Konstrukce klempířské	69 697	0,6
766: Konstrukce truhlářské	78 532	1,2
783: Nátěry	42 868	0,1
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 000	
V2: Ostatní náklady	10 000	
Celkem (bez DPH)	367 143 Kč	
DPH 21%	77 100 Kč	
Celkem (včetně DPH)	444 243 Kč	

Krmelec "typ K1" v oboře Pevnost (2)

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
S: Krmelec "typ K1" v oboře Pevnost (2)								
001: Zemní práce								
1.	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené - hornina 4, množství do 100 m3	m3	31,05	190,00	367 143	12,2	12,2
		odkopávka pro objekt				26 556	0,0	0,0
		9*0,6*0,5*11,5				5 900	-	-
2.	133401101	Hloubení šachet - hornina 5, množství jakékoliv	m3	1,8	1 280,00	2 304	0,00355	0,0
		0,3*0,5*1*12		1,8				
3.	162201101	Vodorovné přemístění výkopku - hornina 1 až 4, do 20 m	m3	62,1	19,00	1 180		-
		2*31,05		62,1				
4.	162201151	Vodorovné přemístění výkopku - hornina 5 až 7, do 20 m	m3	3,6	29,00	104		-
		2*1,8		3,6				
5.	167101101	Nakládání, vykládání a překládání neulehlého výkopku - nakládání, množství do 100 m3, hornina 1 až 4	m3	31,05	50,00	1 553		-
6.	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	1,8	100,00	180		-
7.	171203112	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění - na svahu přes 1:5 do 1:2	m3	32,85	272,00	8 935		-
		31,05+1,8		32,85				
8.	198-01	Příprava území - kácení a úklid dřevin včetně pařezů, odstranění balvanů	kpl	1,0	6 400,00	6 400		-
002: Základy								
9.	279113124	Základová zeď z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu - prostředí běžné, třída C 12/15, tloušťka zdiva přes 250 do 300 mm	m2	7,5	1 060,00	7 950	0,67489	5,1
		patky						5,1
		0,5*1,25*12						
10.	279361821	Výztuž základových zdí z oceli - ocel 10 505	t	0,051	32 300,00	1 663	1,05871	0,1
		patky						
		svislá R10						
		(1,2*4*12)*1,1*0,00062						
		tříminky R6		0,039				
		(1,4*3*12)*1,1*0,00022		0,012				
009: Ostatní konstrukce a práce								
11.	949111111	Lešení lehké pomocné kozové trubkové - výška lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	42,7	60,00	2 562		-
		7,5*4+4*2+2,5+1,1*2		42,7				
12.	949111113	Lešení lehké pomocné kozové trubkové - výška lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	15,5	75,00	1 163		-
		7,5+4*2		15,5				

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
099: Přesun hmot HSV								
13.	998011001	Přesun hmot pro budovy s nosnou svíslou konstrukcí zděnou nebo kovovou - výška do 6 m	t	5,123	150,00	1 281		-
14.	998011018	Příplatek za zvětšený přesun pro budovy zděné přes vymezenou největší dopravní vzdálenost - do 5000 m	t	5,123	100,00	512		-
762: Konstrukce tesařské								
15.	762083122	Impregnace řeziva mačením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním - třída ohrožení 3 (dřevo v exteriéru)	m3	9,266	727,00	114 872	0,00189	5,3
		6,167+1,779+1,32		9,266		6 736		0,0
16.	762332131	Montáž vázaných konstrukcí krovů pravidelných - řezivo hraněné, délka přes 100 m, průřezová plocha do 120 cm2	m	56,8	90,00	5 112		-
		kleština 70x140		-				
		4,9*8+1,1*16		56,8				
17.	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů pravidelných - řezivo hraněné, délka přes 100 m, průřezová plocha přes 120 do 224 cm2	m	257,66	114,00	29 373		-
		zavětřování 140x140		-				
		3,45*2*2+3,4*2+3,2*2*3		39,8				
		vzpěra 140x140		-				
		1,25*2*4		10,0				
		krokev 140x140		-				
		3,525*2*12		84,6				
		podlahový rošt 140x140		-				
		2,41*3*2+2,26*3		21,24				
		trám mezi vaznice 140x140		-				
		3,72*4		14,88				
		vazný trám 140x140		-				
		7,5*2+4*4		31,0				
		vaznice 140x140		-				
		8,7*2		17,4				
		sloupky 140x140		-				
		2,65*12		31,8				
		trám nad vrata a dveře 140x140		-				
		2,34*2+2,26		6,94				
18.	76233mat2	hranoly smrkové	m3	6,167	6 230,00	38 423	0,55000	3,4
		kleština 70x140		-				
		(4,9*8+1,1*16)*0,07*0,14*1,1		0,612				
		zavětřování 140x140		-				
		(3,45*2*2+3,4*2+3,2*2*3)*0,14*0,14*1,1		0,858				
		vzpěra 140x140		-				
		1,25*2*4*0,14*0,14*1,1		0,216				
		krokev 140x140		-				

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
		3,525*2*12*0,14*0,14*1,1 podlahový rošt 140x140 (2,413*2+2,26*3)*0,14*0,14*1,1 trám mezi vaznice 140x140 3,72*4*0,14*0,14*1,1 vazný trám 140x140 (7,5*2+4*4)*0,14*0,14*1,1 vaznice 140x140 8,7*2*0,14*0,14*1,1 sloupky 140x140 2,65*12*0,14*0,14*1,1 trám nad vrata a dveře 140x140 (2,34*2+2,26)*0,14*0,14*1,1		1,824 - 0,458 - 0,321 - 0,668 - 0,375 - 0,686 -				
19.	762341210	Montáž bednění - střechy rovné, sklon do 60 °, s vyřezáním otvorů, prkna hrubá, na sraz, tloušťka do 32 mm	m2	61,77	62,00	3 830		-
20.	76234mat	3,55*8,7*2 prkna hrubá smrková tl. 24mm (3,55*8,7*2)*1,2*0,024	m3	61,77 1,779 1,779	6 230,00	11 083	0,55000	1,0
21.	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny - svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnače, podkladní lepenka 6,167+1,779	m3	7,946	490,00	3 894	0,02431	0,2
22.	762521108	Položení podlah - nehotobovaných na sraz, z fošen hrubých 4*7,5	m2	30,0	70,00	2 100		-
23.	76252mat	fošny smrkové hrubé tl. 40 mm 30*0,04*1,1	m3	1,32 1,32	6 230,00	8 224	0,55000	0,7
24.	762595001	Spojovací prostředky podlah, konstrukci podkladových, zakrytí kanálů a výkopů - hřebíky, vruty	m2	30,0	35,00	1 050	0,00019	0,0
25.	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské vodorovně do 50 m - výška objektu do 6 m	t	5,313	800,00	4 250		-
26.	998762194	Příplatek k ceně přesunu hmot pro konstrukce tesařské - za zvětšení přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost, do 5000 m	t	5,313	150,00	797		-
27.	764011612	764: Konstrukce klempířské Podkladní plech z Pz barveného plechu rš 200 mm - plech v kvalitě Balex Metal SP PE 25 tl. 0,5mm	m	17,4	243,00	69 697 4 228	0,00176	0,6 0,0
28.	764111643	Krytina střechy rovné dražkováním ze svítků z Pz plechu s povrch úpravou rš 670 mm sklonu do 60° - plech v kvalitě Balex Metal SP PE 25 tl. 0,5mm 3,55*8,7*2	m2	61,77 17,4	950,00	58 682	0,00780	0,5
29.	764212634	Oplechování šitů závětrnou lištou z Pz barveného plechu rš 330 mm - plech v kvalitě Balex Metal SP PE 25 tl. 0,5mm 3,55*4	m	14,2 14,2	441,00	6 262	0,00287	0,0
30.	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské - výška objektu do 6 m	t	0,553	800,00	443		-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
31.	998764194	Příplatek k ceně přesunu hmot pro konstrukce klempířské - za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost, do 5000 m	t	0,553	150,00	83		-
766: Konstrukce truhlářské								
32.	766417211	Montáž obložení stěn - rošt, podkladový doplnění konstrukce krovu pro obklad štítů - hranolek 70x140mm 2,3*2+2,5*2	m	9,6	45,00	78 532 432		1,2 -
33.	766418892	Montáž obložení stěn - prkna hrubá překládaná (peření) peření 2,8*(2,62*2+2,54)+2,7*(4+2,07)+0,7*(2,34*2+2,26+1,79) svíslé rohy 0,15*2,9*8	m2	47,764 - 44,284 - 3,48	60,00	2 866		-
34.	766418893	Montáž obložení stěn - prkna hrubá ve dvou vrstvách s mezerou - obklad štítů 4,9*2,1*0,5*2	m2	10,29 10,29	80,00	823		-
35.	76641mat5	hranoly smrkové impregnované 70x140mm 9,6*0,07*0,14*1,1	m3	0,103 0,103	6 950,00	719	0,55000	0,1
36.	76641mat7	prkna smrková hrubá pryzmovaná tl. 24mm impregnovaná - šířka 150mm peření (2,8*(2,62*2+2,54)+2,7*(4+2,07)+0,7*(2,34*2+2,26+1,79))*1,2*1,2*0,024 svíslé rohy 0,15*2,9*8*1,2*0,024 štíty (4,9*2,1*0,5*2)*1,2*0,024*2*2/3	m3	2,026 - 1,53 - 0,1 - 0,395	6 950,00	14 079	0,55000	1,1
37.	766996811	D+M vrata dřevěná dvoukřídlá 2260x2060mm - z impregnovaných prken a fošen s vrchním nátěrem	kus	1,0	9 100,00	9 100		-
38.	766996911	D+M vrata dřevěná posuvná 2340x2060mm - z impregnovaných prken a fošen s vrchním nátěrem	kus	2,0	15 700,00	31 400		-
39.	766996912	D+M vrata dřevěná posuvná 1790x2060mm - z impregnovaných prken a fošen s vrchním nátěrem	kus	1,0	13 400,00	13 400		-
40.	766999601	D+M dřevěný žebřík	kus	1,0	4 600,00	4 600		-
41.	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské - výška objektu do 6 m	t	1,171	800,00	937		-
42.	998766194	Příplatek k ceně přesunu hmot pro konstrukce truhlářské - montáž - za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost, do 5000 m	t	1,171	150,00	176		-
783: Natěry								
43.	783695132	Natěry truhlářských výrobků vodou ředitelné, lazurovacím lakem - 2x lakování 0,28*(39,8+84,6+2,65*10+6,94)+0,42*56,8+0,56*(10+14,88+17,4+2,65*2) 61,77+30 2*1,17*(47,764+10,29)	m2	322,312 94,696 91,77 135,846	133,00	42 868 42 868	0,00024	0,1 0,1

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce								
44.	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení na parcele				10 000		-
45.	012303000	Geodetické práce po výstavbě - dokumentace a zaměření skutečného stavu	kpl	1,0	5 000,00	5 000		-
			kpl	1,0	5 000,00	5 000		-
V2: Ostatní náklady								
46.	05	Mimořádné ztížené dopravní podmínky - (ztížená doprava materiálů na stavbu)	kpl	1,0	2 500,00	2 500		-
47.	06	Doprava zaměstnanců dodávky na pracoviště a zpět - (ztížená doprava zaměstnanců na stavbu)	kpl	1,0	2 500,00	2 500		-
48.	07	Zařízení staveniště - (zdroj el. energie, vody, sklad nářadí)	kpl	1,0	5 000,00	5 000		-

Krýcí list rozpočtu				
Číslo zakázky	Zakázka			
Péče o zvěř v mimovegetačním období - III. etapa				
Objekt	Krmelec "typ K2"			
Popis verze				
Komentář verze				
Adresa				
Rok		Datum zahájení		
		Datum dokončení		
Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon	
Investor	Správa Krkonošského národního parku			
Význam (funkce)	Jméno			
Zpracovatel	Ing. Dagmar Trýznová			
REKAPITULACE				
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění	
S	Krmelec "typ K2"			
		Celkem (bez DPH)	247 154	
		DPH	51 902	
		DPH 21% ze základny: 247 154	51 902	
		Celkem (včetně DPH)	299 056	
Za zhotovitele	Za objednatele			
Jméno :	Jméno :			
Datum :	Datum :			
Podpis:	Podpis :			
Poznámka :				

Zakázka:

Krmelec "typ K2"

Popis	Cena	Hmotnost
S: Krmelec "typ K2"		
001: Zemní práce	247 154	8,3
002: Základy	13 585	0,0
009: Ostatní konstrukce a práce	7 266	3,8
099: Přesun hmot HSV	2 220	
	961	
762: Konstrukce tesařské	70 092	3,3
764: Konstrukce klempířské	40 466	0,3
766: Konstrukce truhlářské	68 782	0,8
783: Nátěry	30 782	0,1
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 000	
V2: Ostatní náklady	7 000	
Celkem (bez DPH)	247 154 Kč	
DPH 21%	51 902 Kč	
Celkem (včetně DPH)	299 056 Kč	

Krmelec "typ K2"

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
S: Krmelec "typ K2"								
001: Zemní práce								
1.	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené - hornina 4, množství do 100 m3 odkopávka pro objekt 0,35*6*5	m3	10,5	190,00	1 995		8,3
				10,5		13 585		0,0
2.	133401101	Hloubení šachet - hornina 5, množství jakékoliv 0,3*0,5*1*3+0,3*1*1*3	m3	1,35	1 280,00	1 728	0,00355	0,0
				1,35				
3.	162201101	Vodorovné přemístění výkopku - hornina 1 až 4, do 20 m	m3	10,5	19,00	200		-
4.	162201151	Vodorovné přemístění výkopku - hornina 5 až 7, do 20 m	m3	1,35	29,00	39		-
5.	171203112	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez ztuhnutí - na svahu přes 1:5 do 1:2 10,5+1,35	m3	11,85	272,00	3 223		-
				11,85				
6.	198-01	Příprava území - kácení a úklid dřevin včetně pařezů, odstranění balvanů	kpl	1,0	6 400,00	6 400		-
002: Základy								
7.	279113124	Základová zeď z tvárcic ztraceného bednění včetně výplně z betonu - prostředí běžné, třída C 12/15, tloušťka zdiva přes 250 do 300 mm patky 0,5*1,25*3+1*1,25*3	m2	5,625	1 060,00	5 963	0,67489	3,8
				5,625				3,8
8.	279361821	Výztuž základových zdí z oceli - ocel 10 505 patky svislá R10 (1,2*4*9)*1,1*0,00062 třminky R6 (1,4*3*3+1,8*2*3*3)*1,1*0,00022	t	0,04	32 300,00	1 303	1,05871	0,0
				-				
				-				
				0,029				
				-				
				0,011				
009: Ostatní konstrukce a práce								
9.	949111111	Lešení lehké pomocné kožové trubkové - výška lešeňové podlahy do 1,2 m 4*4+3*2+2,5	m2	24,5	60,00	1 470		-
				24,5				-
10.	949111113	Lešení lehké pomocné kožové trubkové - výška lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m 4+3*2	m2	10,0	75,00	750		-
				10,0				-
099: Přesun hmot HSV								
11.	998011001	Přesun hmot pro budovy s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo kovovou - výška do 6 m	t	3,844	150,00	577		-
12.	998011018	Příplatek za zvětšení přesun pro budovy zděné přes vymezenou největší dopravní vzdálenost - do 5000 m	t	3,844	100,00	384		-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
762: Konstrukce tesařské								
13.	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním - třída ohrožení 3 (dřevo v exteriéru)	m3	5,846	727,00	70 092	0,00189	3,3
		3,492+0,965+1,389		5,846		4 250		0,0
14.	762332131	Montáž vázaných konstrukcí krovů pravidelných - řezivo hraněné, délka přes 100 m, průřezová plocha do 120 cm2	m	26,52	90,00	2 387		-
		kleština 70x140		-				
		1*9+0,7*14		18,8				
		podlahový rošt 70x140		-				
		1,93*4		7,72				
15.	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů pravidelných - řezivo hraněné, délka přes 100 m, průřezová plocha přes 120 do 224 cm2	m	148,71	114,00	16 953		-
		vzpěra 140x140		-				
		2,8*4		11,2				
		krokev 140x140		-				
		3,35*2*7		46,9				
		pozednice 140x140		-				
		5*2		10,0				
		vodorovný trám stropní 140x140		-				
		4*2+2,72*3+4,23*5		37,31				
		vodorovný trám podlahový 140x140		-				
		4*2+3*3		17,0				
		sloupek 140x140		-				
		2,1*11+1,6*2		26,3				
16.	76233mat2	hranoly smrkové	m3	3,492	6 230,00	21 756	0,55000	1,9
		kleština 70x140		-				
		(1*9+0,7*14)*0,07*0,14*1,1		0,203				
		podlahový rošt 70x140		-				
		1,93*4*0,07*0,14*1,1		0,083				
		vzpěra 140x140		-				
		2,8*4*0,14*0,14*1,1		0,241				
		krokev 140x140		-				
		3,35*2*7*0,14*0,14*1,1		1,011				
		pozednice 140x140		-				
		5*2*0,14*0,14*1,1		0,216				
		vodorovný trám stropní 140x140		-				
		(4*2+2,72*3+4,23*5)*0,14*0,14*1,1		0,804				
		vodorovný trám podlahový 140x140		-				
		(4*2+3*3)*0,14*0,14*1,1		0,367				
		sloupek 140x140		-				
		(2,1*11+1,6*2)*0,14*0,14*1,1		0,567				

Poř.	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
17.	762341210	Montáž bednění - střechy rovné, sklon do 60 °, s vyřezáním otvorů, prkna hrubá, na sraz, tloušťka do 32 mm		m2	33,5	62,00	2 077		-
		3,35*5*2			33,5				
18.	76234mat	prkna hrubá smrková tl. 24mm		m3	0,965	6 230,00	6 011	0,55000	0,5
		3,35*5*2*1,2*0,024			0,965				
19.	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny - svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace, podkladní lepenka		m3	4,457	490,00	2 184	0,02431	0,1
		3,492*0,965			4,457				
20.	762521108	Položení podlah - nehoblovaných na sraz, z fošen hrubých		m2	25,249	70,00	1 767		-
		4*3-1,93*0,7			10,649				
		(0,35+2,95+0,35)*4			14,6				
21.	76252mat	fošny smrkové hrubé tl. 40 mm		m3	1,389	6 230,00	8 652	0,55000	0,8
		25,249*0,05*1,1			1,389				
22.	762595001	Spojovací prostředky podlah, konstrukci podkladových, zakrytí kanálů a výkopů - hřebíky, vruty		m2	25,249	35,00	884	0,00019	0,0
23.	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské vodorovně do 50 m - výška objektu do 6 m		t	3,339	800,00	2 671		-
24.	998762194	Příplatek k ceně přesunu hmot pro konstrukce tesařské - za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost, do 5000 m		t	3,339	150,00	501		-
25.	764011612	764: Konstrukce klempířské Podkladní plech z Pz barveného plechu rš 200 mm - plech v kvalitě Balex Metal SP PE 25 tl. 0,5mm		m	10,0	243,00	2 430	0,00176	0,0
		5*2			10,0				
26.	764111643	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Pz plechu s povrch úpravou rš 670 mm sklonu do 60° - plech v kvalitě Balex Metal SP PE 25 tl. 0,5mm		m2	33,5	950,00	31 825	0,00780	0,3
		3,35*5*2			33,5				
27.	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz barveného plechu rš 330 mm - plech v kvalitě Balex Metal SP PE 25 tl. 0,5mm		m	13,4	441,00	5 909	0,00287	0,0
		3,35*4			13,4				
28.	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské - výška objektu do 6 m		t	0,317	800,00	254		-
29.	998764194	Příplatek k ceně přesunu hmot pro konstrukce klempířské - za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost, do 5000 m		t	0,317	150,00	48		-
30.	766417211	766: Konstrukce truhlářské Montáž obložení stěn - rošt, podkladový		m	4,1	45,00	185		0,8
		doplnění konstrukce krovu pro obklad štítů - hranošek 70x140mm			-				
		2,5*2-0,9			4,1				
31.	766418891	Montáž obložení stěn - prkna hrubá na sraz - vnitřní stěny skladu		m2	7,208	60,00	432		-
		vnitřní stěny			-				
		2,1*(3-0,8)			4,62				
		nízká stěna k žebřinám			-				

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
32.	766418892	1,25*2,07 Montáž obložení stěn - prkna hrubá překládaná (peření)	m2	27,321	60,00	1 639		-
		2,38* (4+3*2+2,07) -0,8*2,1-1,6*2,06 svíslé rohy		23,751				
		0,15*2,38*10		3,57				
33.	766418893	Montáž obložení stěn - prkna hrubá ve dvou vrstvách s mezerou - obklad štítů	m2	9,284	80,00	743		-
		4,6*2,3*0,5*2-0,8*1,62		9,284				
34.	76641mat5	hranoly smrkové impregnované 70x140mm	m3	0,044	6 950,00	307	0,55000	0,0
		(2,5*2-0,9)*0,07*0,14*1,1		0,044				
35.	76641mat7	prkna smrková hrubá přímá impregnovaná - šířka 150mm	m3	1,359	6 950,00	9 443	0,55000	0,7
		peření						
		(2,4*(4+3*2+2,07)-0,8*2,1-1,6*2,06)*1,2*0,024		0,691				
		svíslé rohy		-				
		(0,15*2,4*10)*1,2*0,024		0,104				
		vnitřní stěny		-				
		2,1*(3-0,8)*1,2*0,024		0,133				
		nízká stěna k žebřinám		-				
		1,25*2,07*1,2*0,024		0,075				
		štítů		-				
		(4,6*2,3*0,5*2-0,8*1,62)*2*1,2*0,024*2/3		0,357				
36.	766998931	D+M dveře dřevěné jednokřídlé 800x2100mm - z impregnovaných prken a fošen s vrchním nátěrem	kus	1,0	6 000,00	6 000		-
37.	766998932	D+M dveře dřevěné jednokřídlé 800x1620mm - z impregnovaných prken a fošen s vrchním nátěrem	kus	1,0	5 500,00	5 500		-
38.	766998933	D+M dveře dřevěné dvoukřídlé 1600x2060mm - z impregnovaných prken a fošen s vrchním nátěrem	kus	1,0	8 000,00	8 000		-
39.	766998951	D+M jeře 1790x1500 mm - žebřiny z tvrdého dřeva pr. 40 mm s mezerami 150 mm	kus	1,0	8 200,00	8 200		-
40.	766999511	D+M zvedací poklop do podkrovní 500x825mm	kus	2,0	3 500,00	7 000		-
41.	766999601	D+M dřevěný žebřík	kus	1,0	4 600,00	4 600		-
42.	766999624	D+M krmítko z prken tl. 24mm - rozměr 200/200/1600 mm	kus	1,0	7 100,00	7 100		-
43.	766999625	D+M krmítko z prken tl. 24mm - rozměr 200/200/2000 mm	kus	1,0	8 900,00	8 900		-
44.	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské - výška objektu do 6 m	t	0,772	800,00	617		-
45.	998766194	Příplatek k ceně přesunu hmot pro konstrukce truhlářské - montáž - za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost, do 5000 m	t	0,772	150,00	116		-
783: Nátěry								
46.	783695132	Nátěry truhlářských výrobků vodou ředitelné, lazurovacím lakem - 2x lakování	m2	231,442	133,00	30 782	0,00024	0,1
		0,28*(11,2+46,9+26,3)+0,42*18,8+0,56*(10+37,31)		58,022				0,1
		33,5+10,649+14,6*2		73,349				
		2*(7,208+27,321*1,17+9,284*1,17)		100,072				

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce								
47.	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení na parcele	kpl	1,0	3 000,00	6 000		-
48.	012303000	Geodetické práce po výstavbě - dokumentace a zaměření skutečného stavu	kpl	1,0	3 000,00	3 000		-
V2: Ostatní náklady								
49.	05	Mimořádně ztižené dopravní podmínky - (ztižená doprava materiálů na stavbu)	kpl	1,0	2 000,00	2 000		-
50.	06	Doprava zaměstnanců dodávky na pracoviště a zpět - (ztižená doprava zaměstnanců na stavbu)	kpl	1,0	2 000,00	2 000		-
51.	07	Zařízení staveniště - (zdroj el. energie, vody, sklad nářadí)	kpl	1,0	3 000,00	3 000		-

Krycí list rozpočtu									
Číslo zakázky		Zakázka							
Péče o zvěř v mimovegetačním období - III. etapa									
Objekt									
Popis verze									
Komentář verze									
Adresa									
Rok									
Typ Firmy									
Investor									
Význam (funkce)									
Zpracovatel									
Ing. Dagmar Trýznová									
REKAPITULACE									
Kód stavebního objektu		Popis objektu		Kód zařídění		Zařídění			
S		Krmelec "typ K3"							
				Celkem (bez DPH)		236 397			
				DPH		49 643			
				DPH 21% ze základny: 236 397		49 643			
				Celkem (včetně DPH)		286 040			
Za zhotovitele				Za objednatele					
Jméno :				Jméno :					
Datum :				Datum :					
Podpis:				Podpis :					
Poznámka :									

Zakázka:

Krmelec "typ K3"

Popis	Cena	Hmotnost
S: Krmelec "typ K3"		
001: Zemní práce	236 397	6,6
002: Základy	12 873	0,0
009: Ostatní konstrukce a práce	4 806	2,6
099: Přesun hmot HSV	2 220	
762: Konstrukce tesařské	640	
764: Konstrukce klempířské	65 837	3,1
766: Konstrukce truhlářské	40 466	0,3
783: Nátěry	68 647	0,6
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	27 908	0,1
V2: Ostatní náklady	6 000	
	7 000	
Celkem (bez DPH)	236 397 Kč	
DPH 21%	49 643 Kč	
Celkem (včetně DPH)	286 040 Kč	

Krmelec "typ K3"

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
S: Krmelec "typ K3"								
001: Zemní práce								
1.	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené - hornina 4, množství do 100 m3 odkopávka pro objekt 0,35*6*5	m3	10,5	190,00	236 397		6,6
2.	133401101	Hloubení šachet - hornina 5, množství jakékoliv 0,3*0,5*1*6	m3	0,9	1 280,00	1 152	0,00355	0,0
3.	162201101	Vodorovné přemístění výkopku - hornina 1 až 4, do 20 m	m3	10,5	19,00	200		-
4.	162201151	Vodorovné přemístění výkopku - hornina 5 až 7, do 20 m	m3	0,9	29,00	26		-
5.	171203112	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění - na svahu přes 1:5 do 1:2 10,5+0,9	m3	11,4	272,00	3 101		-
6.	198-01	Příprava území - kácení a uklid dřevin včetně pařezů, odstranění balvanů	kpl	1,0	6 400,00	6 400		-
002: Základy								
7.	279113124	Základová zeď z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu - prostředí běžné, třída C 12/15, tloušťka zdiva přes 250 do 300 mm patky	m2	3,75	1 060,00	4 806	0,67489	2,6
8.	279361821	Výztuž základových zdí z oceli - ocel 10 505 patky	t	0,026	32 300,00	831	1,05871	0,0
		svislá R10						
		(1,2*4*6)*1,1*0,00062		0,02				
		těmínky R6						
		(1,4*3*6)*1,1*0,00022		0,006				
009: Ostatní konstrukce a práce								
9.	949111111	Lešení lehké pomocné kovové trubkové - výška lešeníové podlahy do 1,2 m 4*4+3*2+2,5	m2	24,5	60,00	2 220		-
10.	949111113	Lešení lehké pomocné kovové trubkové - výška lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m 4+3*2	m2	10,0	75,00	750		-
				10,0				
099: Přesun hmot HSV								
11.	998011001	Přesun hmot pro budovy s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo kovovou - výška do 6 m	t	2,561	150,00	640		-
12.	998011018	Příplatek za zvětšený přesun pro budovy zděné přes vymezenou největší dopravní vzdálenost - do 5000 m	t	2,561	100,00	256		-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
762: Konstrukce tesařské								
13.	762083122	Impregnace řeziva mačením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním - třída ohrožení 3 (dřevo v exteriéru)	m3	5,359	727,00	65 837 3 896	0,00189	3,1 0,0
		3,497+0,965+0,897		5,359				
14.	762332131	Montáž vázaných konstrukcí krovů pravidelných - řezivo hraněné, délka přes 100 m, průřezová plocha do 120 cm2	m	22,66	90,00	2 039		-
		kleština 70x140		-				
		1*9+0,7*14		18,8				
		podlahový rošt 70x140		-				
		1,93*2		3,86				
15.	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů pravidelných - řezivo hraněné, délka přes 100 m, průřezová plocha přes 120 do 224 cm2	m	150,85	114,00	17 197		-
		vzpěra 140x140		-				
		2,8*3+2,2*4		17,2				
		krokev 140x140		-				
		3,35*2*7		46,9				
		pozednice 140x140		-				
		5*2		10,0				
		vodorovný trám stropní 140x140		-				
		4*2+2,72*3+4,23*5		37,31				
		vodorovný trám podlahový 140x140		-				
		2,07*2+3*3		13,14				
		sloupek 140x140		-				
		2,1*11+1,6*2		26,3				
16.	76233mat2	hranoly smrkové	m3	3,497	6 230,00	21 784	0,55000	1,9
		kleština 70x140		-				
		(1*9+0,7*14)*0,07*0,14*1,1		0,203				
		podlahový rošt 70x140		-				
		1,93*2*0,07*0,14*1,1		0,042				
		vzpěra 140x140		-				
		(2,8*3+2,2*4)*0,14*0,14*1,1		0,371				
		krokev 140x140		-				
		3,35*2*7*0,14*0,14*1,1		1,011				
		pozednice 140x140		-				
		5*2*0,14*0,14*1,1		0,216				
		vodorovný trám stropní 140x140		-				
		(4*2+2,72*3+4,23*5)*0,14*0,14*1,1		0,804				
		vodorovný trám podlahový 140x140		-				
		(2,07*2+3*3)*0,14*0,14*1,1		0,283				
		sloupek 140x140		-				
		(2,1*11+1,6*2)*0,14*0,14*1,1		0,567				

Poř.	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
17.	762341210	Montáž bednění - střechy rovné, sklon do 60 °, s vyřezáním otvorů, prkna hrubá, na sraz, tloušťka do 32 mm		m2	33,5	62,00	2 077		-
		3, 35*5*2			33,5				
18.	76234mat	prkna hrubá smrková tl. 24mm		m3	0,965	6 230,00	6 011	0,55000	0,5
		3, 35*5*2*1,2*0,024			0,965				
19.	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny - svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace, podkladní lepenka		m3	4,462	490,00	2 186	0,02431	0,1
		3, 497*0,965			4,462				
20.	762521108	Položení podlah - nehoblovaných na sraz, z fošen hrubých		m2	20,39	70,00	1 427		-
		1,93*3			20,39				
		(0,35+2,95+0,35)*4			14,6				
21.	76252mat	fošny smrkové hrubé tl. 40 mm		m3	0,897	6 230,00	5 589	0,55000	0,5
		20,39*0,04*1,1			0,897				
22.	762595001	Spojovací prostředky podlah, konstrukcí podkladových, zakrytí kanálů a výkopů - hřebíky, vruty		m2	20,39	35,00	714	0,00019	0,0
23.	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské vodorovně do 50 m - výška objektu do 6 m		t	3,07	800,00	2 456		-
24.	998762194	Příplatek k ceně přesunu hmot pro konstrukce tesařské - za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost, do 5000 m		t	3,07	150,00	460		-
25.	764011612	764: Konstrukce klempířské Podkladní plech z Pz barveného plechu rš 200 mm - plech v kvalitě Balex Metal SP PE 25 tl. 0,5mm		m	10,0	243,00	2 430	0,00176	0,0
		5*2			10,0				
26.	764111643	Krytina střechy rovné dražkováním ze svítků z Pz plechu s povrch úpravou rš 670 mm sklonu do 60° - plech v kvalitě Balex Metal SP PE 25 tl. 0,5mm		m2	33,5	950,00	31 825	0,00780	0,3
		3, 35*5*2			33,5				
27.	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz barveného plechu rš 330 mm - plech v kvalitě Balex Metal SP PE 25 tl. 0,5mm		m	13,4	441,00	5 909	0,00287	0,0
		3, 35*4			13,4				
28.	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské - výška objektu do 6 m		t	0,317	800,00	254		-
29.	998764194	Příplatek k ceně přesunu hmot pro konstrukce klempířské - za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost, do 5000 m		t	0,317	150,00	48		-
30.	766417211	766: Konstrukce truhlářské Montáž obložení stěn - rošt, podkladový		m	4,1	45,00	185		0,6
		doplnění konstrukce krovu pro obklad štítů - hranolek 70x140mm			-				-
		2,5*2-0,9			4,1				
31.	766418892	Montáž obložení stěn - prkna hrubá překládaná (peření)		m2	24,073	60,00	1 444		-
		peření			-				-
		2,38*(2,07*2+3*2)-0,8*2,1-0,6*2,1			21,193				
		svislé rohy			-				

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
		0,15*2,4*8		2,88				
32.	766418893	Montáž obložení stěn - prkna hrubá ve dvou vrstvách s mezerou - obklad štítů 4,6*2,3*0,5*2-0,8*1,62	m2	9,284	80,00	743		-
33.	76641mat5	hranoly smrkové impregnované 70x140mm (2,5*2-0,9)*0,07*0,14*1,1	m3	0,044	6 950,00	307	0,55000	0,0
34.	76641mat7	prkna smrková hrubá pryzmovaná tl. 24mm impregnovaná - šířka 150mm peření (2,38*(2,07*2+3*2)-0,8*2,1-0,6*2,1)*1,2*0,024 svislé rohy (0,15*2,4*8)*1,2*0,024 štíty (4,6*2,3*0,5*2-0,8*1,62)*1,2*0,024*2*2/3	m3	1,05	6 950,00	7 296	0,55000	0,6
35.	766998930	D+M dveře dřevěné jednokřídlé 600x2100mm - z impregnovaných prken a fošen s vrchním nátěrem	kus	1,0	5 700,00	5 700		-
36.	766998931	D+M dveře dřevěné jednokřídlé 800x2100mm - z impregnovaných prken a fošen s vrchním nátěrem	kus	1,0	6 000,00	6 000		-
37.	766998932	D+M dveře dřevěné jednokřídlé 800x1620mm - z impregnovaných prken a fošen s vrchním nátěrem	kus	1,0	5 500,00	5 500		-
38.	766998952	D+M jeřle 1790x1100 mm - žebříny z tvrdého dřeva pr. 40 mm s mezerami 150 mm	kus	2,0	8 000,00	16 000		-
39.	766999511	D+M zvedací poklop do podkrovní 500x825mm	kus	2,0	3 500,00	7 000		-
40.	766999601	D+M dřevěný žebřík	kus	1,0	4 600,00	4 600		-
41.	766999622	D+M krmítko z prken tl. 24mm - rozměr 200/200/800 mm	kus	1,0	6 200,00	6 200		-
42.	766999624	D+M krmítko z prken tl. 24mm - rozměr 200/200/1600 mm	kus	1,0	7 100,00	7 100		-
43.	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské - výška objektu do 6 m	t	0,602	800,00	481		-
44.	998766194	Příplatek k ceně přesunu hmot pro konstrukce truhlářské - montáž - za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost, do 5000 m	t	0,602	150,00	90		-
783: Natěry								
45.	783695132	Natěry truhlářských výrobků vodou ředitelné, lazurovacím lakem - 2x lakování 0,28*(2,8*3+2,2*2+46,9+1,6*2+2,1*7)+0,42*(18,8)+0,56*(10+2,2*2+2,1*4+37,31)	m2	209,831	133,00	27 908	0,00024	0,1
		33,5+5,79+14,6*2		68,49				
		2*(24,073+9,284)*1,17		78,055				
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce								
46.	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení na parcele	kpl	1,0	3 000,00	3 000		-
47.	012303000	Geodetické práce po výstavbě - dokumentace a zaměření skutečného stavu	kpl	1,0	3 000,00	3 000		-
V2: Ostatní náklady								
48.	05	Mimořádné ztížené dopravní podmínky - (ztížená doprava materiálů na stavbu)	kpl	1,0	2 000,00	7 000		-
						2 000		-

Poř.	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
49.	06	Doprava zaměstnanců dodávkami na pracoviště a zpět - (ztižená doprava zaměstnanců na stavbu)		kpl	1,0	2 000,00	2 000		-
50.	07	Zařízení staveniště - (zdroj el. energie, vody, sklad nářadí)		kpl	1,0	3 000,00	3 000		-

Krycí list rozpočtu									
Číslo zakázky	Zakázka								
Péče o zvěř v mimovegetačním období - III. etapa									
Objekt	Krmelec "typ K4"								
Popis verze									
Komentář verze									
Adresa									
Rok									
Typ Firmy	Název	Datum zahájení		Datum dokončení		Telefon			
Investor	Správa Krkonošského národního parku				Kontaktní osoba		499456337		
Význam (funkce)	Jméno								
Zpracovatel	Ing. Dagmar Trýznová								
REKAPITULACE									
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění						
S	Krmelec "typ K4"								
		Celkem (bez DPH)		402 311					
		DPH		84 485					
		DPH 21% ze základny: 402 311		84 485					
		Celkem (včetně DPH)		486 797					
Za zhotovitele	Za objednatele								
Jméno :	Jméno :								
Datum :	Datum :								
Podpis:	Podpis :								
Poznámka :									

Zakázka:

Krmelec "typ K4"

Popis	Cena	Hmotnost
S: Krmelec "typ K4"		
001: Zemní práce	402 311	42,4
002: Základy	36 917	
009: Ostatní konstrukce a práce	52 005	36,1
099: Přesun hmot HSV	3 725	
762: Konstrukce tesařské	9 035	
764: Konstrukce klempířské	94 194	4,2
766: Konstrukce truhlářské	69 697	0,6
767: Konstrukce zámečnické	79 172	1,3
783: Nátěry	3 410	0,1
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	41 156	0,1
V2: Ostatní náklady	6 000	
	7 000	
Celkem (bez DPH)	402 311 Kč	
DPH 21%	84 485 Kč	
Celkem (včetně DPH)	486 797 Kč	

Krmelec "typ K4"

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
S: Krmelec "typ K4"								
001: Zemní práce								
1.	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené - hornina 4, množství do 100 m3 odkopávka pro objekt 9*0,6*0,5*11,5	m3	31,05	190,00	402 311		42,4
2.	132401101	Hloubení rýh šířky do 600 mm - hornina 5, množství jakékoliv 0,4*(7,5+3,2)*2	m3	8,56	1 140,00	36 917		-
3.	162201101	Vodorovné přemístění výkopku - hornina 1 až 4, do 20 m 2*31,05	m3	62,1	19,00	1 180		-
4.	162201151	Vodorovné přemístění výkopku - hornina 5 až 7, do 20 m 8,56*2	m3	17,12	29,00	496		-
5.	167101101	Nakládání, vykládání a překládání neulehlého výkopku - nakládání, množství do 100 m3, hornina 1 až 4	m3	31,05	50,00	1 553		-
6.	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	8,56	100,00	856		-
7.	171203112	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění - na svahu přes 1:5 do 1:2 31,05+8,56	m3	39,61	272,00	10 774		-
8.	198-01	Příprava území - kácení a úklid dřevin včetně pařezů, odstranění balvanů	kpl	1,0	6 400,00	6 400		-
002: Základy								
9.	271531111	Polštáře zhutněné pod základy - z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 32 mm 0,25*3,5*7	m3	6,125	890,00	52 005		36,1
10.	279113123	Základová zeď z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu - prostředí běžné, třída C 12/15, tloušťka zdiva přes 200 do 250 mm 1. řada základového pasu 0,25*(7,5+3,5)*2	m2	5,5	930,00	5 115	0,56301	3,1
11.	279113125	Základová zeď z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu - prostředí běžné, třída C 12/15, tloušťka zdiva přes 300 do 400 mm základové pasy 1*(7,5+3,2)*2	m2	21,4	1 390,00	29 746	0,90802	19,4
12.	279361821	Výztuž základových zdí z oceli - ocel 10 505 ztracené bednění š. 400mm světlá 10x R10/m (7,5+3,2)*2*1,2*10*1,1*0,00062 vodorovná 2x R10 v každé řadě (7,5+3,2)*2*2*5*1,1*0,00062 vodorovná R10 - svázání rohů	t	0,362	32 300,00	11 693	1,05871	0,4

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
		(1*3*5*4)*1,1*0,00062		0,041				
009: Ostatní konstrukce a práce								
13.	949111111	Lešení lehké pomocné kozové trubkové - výška lešeňové podlahy do 1,2 m 7,5*4*4*2+2,5*1,1*2	m2	42,7	60,00	3 725		-
14.	949111113	Lešení lehké pomocné kozové trubkové - výška lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m 7,5*4*2	m2	15,5	75,00	1 163		-
				15,5				
099: Přesun hmot HSV								
15.	998011001	Přesun hmot pro budovy s nosnou svíslou konstrukcí zděnou nebo kovovou - výška do 6 m	t	36,141	150,00	5 421		-
16.	998011018	Příplatek za zvětšený přesun pro budovy zděné přes vymezenou největší dopravní vzdálenost - do 5000 m	t	36,141	100,00	3 614		-
762: Konstrukce tesařské								
17.	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním - třída ohrožení 3 (dřevo v exteriéru) 5,592+1,779	m3	7,371	727,00	5 359	0,00189	4,2
18.	762332131	Montáž vázaných konstrukcí krovů pravidelných - řezivo hraněné, délka přes 100 m, průřezová plocha do 120 cm2 kleštiny 70x140 4,9*8+1,1*16	m	56,8	90,00	5 112		-
19.	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů pravidelných - řezivo hraněné, délka přes 100 m, průřezová plocha přes 120 do 224 cm2 zavětrování 140x140 3,55*2*4+3,5*2+3,2*2*2 vzpěra 140x140 1,25*2*5 krokev 140x140 3,525*2*12 trám mezi vaznice 140x140 3,72*4 vazný trám 140x140 7,5*2-2,26+4*2-2,5 vaznice 140x140 8,7*2 sloupky 140x140 2,65*11 trám nad vrata a dveře 140x140 2,26+3,72	m	230,95	114,00	26 328		-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
20.	76233ma12	hranoly smrkové kleština 70x140 (4,9*8+1,1*16)*0,07*0,14*1,1 zavětrování 140x140 (3,55*2*4+3,5*2+3,2*2*2)*0,14*0,14*1,1 vzpěra 140x140 1,25*2*5*0,14*0,14*1,1 krokev 140x140 3,525*2*12*0,14*0,14*1,1 trám mezi vaznice 140x140 3,72*4*0,14*0,14*1,1 vazný trám 140x140 (7,5*2-2,26+4*2-2,5)*0,14*0,14*1,1 vaznice 140x140 8,7*2*0,14*0,14*1,1 sloupky 140x140 2,65*11*0,14*0,14*1,1 trám nad vrata a dveře 140x140 (2,26+3,72)*0,14*0,14*1,1	m3	5,592	6 230,00	34 836	0,55000	3,1
21.	762341210	Montáž bednění - střechy rovné, sklon do 60 °, s vyřezáním otvorů, prkna hrubá, na sraz, tloušťka do 32 mm	m2	61,77	62,00	3 830		-
22.	76234mat	prkna hrubá smrková tl. 24mm (3,55*8,7*2)*1,2*0,024	m3	1,779 1,779	6 230,00	11 083	0,55000	1,0
23.	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny - svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace, podkladní lepenka	m3	7,371	490,00	3 612	0,02431	0,2
24.	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské vodorovně do 50 m - výška objektu do 6 m	t	7,371 4,247		3 398		-
25.	998762194	Příplatek k ceně přesunu hmot pro konstrukce tesařské - za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost, do 5000 m	t	4,247	150,00	637		-
26.	764011612	764: Konstrukce klempířské Podkladní plech z Pz barveného plechu rš 200 mm - plech v kvalitě Balex Metal SP PE 25 tl. 0,5mm	m	17,4	243,00	4 228	0,00176	0,6 0,0
27.	764111643	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrch úpravou rš 670 mm sklonu do 60° - plech v kvalitě Balex Metal SP PE 25 tl. 0,5mm	m2	61,77 17,4	950,00	58 682	0,00780	0,5
28.	764212634	Oplechování šítu závětrnou lištou z Pz barveného plechu rš 330 mm - plech v kvalitě Balex Metal SP PE 25 tl. 0,5mm	m	61,77 14,2 14,2	441,00	6 262	0,00287	0,0

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
29.	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské - výška objektu do 6 m	t	0,553	800,00	443		-
30.	998764194	Příplatek k ceně přesunu hmot pro konstrukce klempířské - za zvěšeny přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost, do 5000 m	t	0,553	150,00	83		-
766: Konstrukce truhlářské								
31.	766417211	Montáž obložení stěn - rošt, podkladový doplnění konstrukce krovu pro obklad štítů - hranolek 70x140mm	m	9,6	45,00	79 172		1,3
		2,3*2+2,5*2		9,6		432		-
32.	766418892	Montáž obložení stěn - prkna hrubá překládaná (peření)	m2	55,745	60,00	3 345		-
		2,8*7,5*2+2,7*4*2-2,26*2,25-2,5*2,5		52,265				
		svíslé rohy		-				
		0,15*2,9*8		3,48				
33.	766418893	Montáž obložení stěn - prkna hrubá ve dvou vrstvách s mezerou - obklad štítů	m2	10,29	80,00	823		-
		4,9*2,1*0,5*2		10,29				
34.	76641mat5	hranoly smrkové impregnované 70x140mm	m3	0,103	6 950,00	719	0,55000	0,1
		9,6*0,07*0,14*1,1		0,103				
35.	76641mat7	prkna smrková hrubá přízmovaná tl. 24mm impregnovaná - šířka 150mm	m3	2,302	6 950,00	15 996	0,55000	1,3
		peření		-				
		(2,8*7,5*2+2,7*4*2-2,26*2,25-2,5*2,5)*1,2*1,2*0,024		1,806				
		svíslé rohy		-				
		0,15*2,9*8*1,2*0,024		0,1				
		štítů		-				
		(4,9*2,1*0,5*2)*1,2*0,024*2*2/3		0,395				
36.	766999072	D+M vrata dřevěná posuvná 2260x2250mm - z impregnovaných prken a fošen s vrchním nátěrem	kus	1,0	24 000,00	24 000		-
37.	766999081	D+M vrata dřevěná dvoukřídlá 2500x2500mm - z impregnovaných prken a fošen s vrchním nátěrem	kus	1,0	28 000,00	28 000		-
38.	766999601	D+M dřevěný žebřík	kus	1,0	4 600,00	4 600		-
39.	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské - výška objektu do 6 m	t	1,323	800,00	1 058		-
40.	998766194	Příplatek k ceně přesunu hmot pro konstrukce truhlářské - montáž - za zvěšeny přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost, do 5000 m	t	1,323	150,00	198		-
767: Konstrukce zámečnické								
41.	767995101	Montáž ostatních atypických kovových stavebních doplňkových konstrukcí - hmotnost jednotlivě do 5 kg	kg	46,238	48,00	3 410	0,00007	0,1
		(2,26+2,5)*2*4,03		38,366		2 219		0,0
		0,2*(6+6)*2*1,64		7,872				
42.	76799mat1	Tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 50*50*5 mm	t	0,042	22 400,00	945	1,00000	0,0
		(2,26+2,5)*2*4,03*1,1*0,001		0,042				

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
43.	76799mat2	Tyč ocelová plochá, zn. ocel S235JR (11 375) 40x5 mm 0,2*(6+6)*2*1,64*1,1*0,001	t	0,009 0,009	22 400,00	194	1,00000	0,0
44.	998767101	Přesun hmot pro kovové stavební doplňkové konstrukce - výška objektu do 6 m	t	0,054	800,00	43		-
45.	998767194	Příplatek k ceně přesunu hmot pro kovové stavební doplňkové konstrukce - za zvětšení přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost, do 5000 m	t	0,054	150,00	8		-
783: Nátěry								
46.	783695132	Nátěry truhlářských výrobků vodou ředitelné, lazurovacím lakem - 2x lakování 0,28*(48,2+84,6+29,15+5,98)+0,42*56,8+0,56*(12,5+14,88+12,4) 61,77 2*1,17*(55,745+10,29)	m2	309,445 93,153 61,77 154,522	133,00	41 156 41 156	0,00024	0,1 0,1
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce								
47.	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení na parcele	kpl	1,0	3 000,00	3 000		-
48.	012303000	Geodetické práce po výstavbě - dokumentace a zaměření skutečného stavu	kpl	1,0	3 000,00	3 000		-
V2: Ostatní náklady								
49.	05	Mimořádně ztižené dopravní podmínky - (ztižená doprava materiálů na stavbu)	kpl	1,0	2 000,00	2 000		-
50.	06	Doprava zaměstnanců dodávkami na pracoviště a zpět - (ztižená doprava zaměstnanců na stavbu)	kpl	1,0	2 000,00	2 000		-
51.	07	Zařízení staveniště - (zdroj el. energie, vody, sklad nářadí)	kpl	1,0	3 000,00	3 000		-

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky Zakázka

Péče o zvěř v mimovegetačním období - III. etapa

Objekt Krmelec "typ K5"

Popis verze

Komentář verze

Adresa

Rok

Typ firmy

Investor

Název Správa Krkonošského národního parku

Jméno

Ing. Dagmar Trýznová

Význam (funkce)

Zpracovatel

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu

Popis objektu

Krmelec "typ K5"

Kód zařídění

Zařídění

S

Celkem (bez DPH)

155 494

DPH

32 654

DPH 21% ze základny: 155 494

32 654

Celkem (včetně DPH)

188 147

Za zhotovitele

Jméno :

Datum :

Podpis :

Poznámka :

Zakázka:

Krmelec "typ K5"

Popis	Cena	Hmotnost
S: Krmelec "typ K5"	155 494	5,4
001: Zemní práce	11 611	0,0
002: Základy	4 806	2,6
009: Ostatní konstrukce a práce	1 770	
099: Přesun hmot HSV	640	
762: Konstrukce tesařské	39 792	1,8
764: Konstrukce klempířské	23 562	0,2
766: Konstrukce truhlářské	35 469	0,7
767: Konstrukce zámečnické	5 345	0,1
783: Nátěry	19 498	0,0
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 000	
V2: Ostatní náklady	7 000	
Celkem (bez DPH)	155 494 Kč	
DPH 21%	32 654 Kč	
Celkem (včetně DPH)	188 147 Kč	

Krmelec "typ K5"

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
S: Krmelec "typ K5"								
001: Zemní práce								
1.	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené - hornina 4, množství do 100 m3 odkopávka pro objekt 0,35*4,5*5	m3	7,875	190,00	1 496	11 611	0,0
2.	133401101	Hloubení šachet - hornina 5, množství jakékoliv 0,3*0,5*1*6	m3	0,9	1 280,00	1 152	0,00355	0,0
3.	162201101	Vodorovné přemístění výkopku - hornina 1 až 4, do 20 m	m3	7,875	19,00	150		-
4.	162201151	Vodorovné přemístění výkopku - hornina 5 až 7, do 20 m	m3	0,9	29,00	26		-
5.	171203112	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhuštění - na svahu přes 1:5 do 1:2 7,875+0,9	m3	8,775	272,00	2 387		-
6.	198-01	Příprava území - kácení a úklid dřevin včetně pařezů, odstranění balvanů	kpl	1,0	6 400,00	6 400		-
002: Základy								
7.	279113124	Základová zeď z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu - prostředí běžné, třída C 12/15, tloušťka zdiva přes 250 do 300 mm patky 0,5*1,25*6	m2	3,75	1 060,00	3 975	0,67489	2,6
8.	279361821	Výztuž základových zdí z oceli - ocel 10 505 patky svislá R10 (1,2*4*6)*1,1*0,00062 třmínky R6 (1,4*3*6)*1,1*0,00022	t	0,026	32 300,00	831	1,05871	0,0
009: Ostatní konstrukce a práce								
9.	949111111	Lešení lehké pomocné kožové trubkové - výška lešeníové podlahy do 1,2 m 3*4+2,5*2+2,5	m2	19,5	60,00	1 170		-
10.	949111113	Lešení lehké pomocné kožové trubkové - výška lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m 3+2,5*2	m2	8,0	75,00	600		-
099: Přesun hmot HSV								
11.	998011001	Přesun hmot pro budovy s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo kovovou - výška do 6 m	t	2,561	150,00	384		-
12.	998011018	Příplatek za zvětšení přesun pro budovy zděné přes vymezenou největší dopravní vzdálenost - do 5000 m	t	2,561	100,00	256		-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
762: Konstrukce tesařské								
13.	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním - třída ohrožení 3 (dřevo v exteriéru)	m3	3,163	727,00	39 792	0,00189	1,8
		2,305+0,528+0,33		3,163		2 300		0,0
14.	762332131	Montáž vázaných konstrukcí krovů pravidelných - řezivo hraněné, délka přes 100 m, průřezová plocha do 120 cm2	m	17,17	90,00	1 545		-
		klešтина 70x140		-				
		1,05*9		9,45				
		podlahový rošt 70x140		-				
		1,43*4		5,72				
		okenní sloupky 70x140		-				
		0,5*4		2,0				
15.	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů pravidelných - řezivo hraněné, délka přes 100 m, průřezová plocha přes 120 do 224 cm2	m	98,32	114,00	11 208		-
		vzpěra 140x140		-				
		2,45*2+2,5*2+1,65*2		13,2				
		krokev 140x140		-				
		2,29*2*7		32,06				
		pozednice 140x140		-				
		4*2		8,0				
		vodorovný trám stropní 140x140		-				
		2,22*3		6,66				
		vodorovný trám podlahový 140x140		-				
		3*2+2,5*3		13,5				
		sloupek 140x140		-				
		2,1*9		18,9				
		otvor okenice 140x140		-				
		1,5*4		6,0				
16.	76233mat2	hranoly smrkové	m3	2,305	6 230,00	14 359	0,55000	1,3
		klešтина 70x140		-				
		1,05*9*0,07*0,14*1,1		0,102				
		podlahový rošt 70x140		-				
		1,43*4*0,07*0,14*1,1		0,062				
		okenní sloupky 70x140		-				
		0,5*4*0,07*0,14*1,1		0,022				
		vzpěra 140x140		-				
		(2,45*2+2,5*2+1,65*2)*0,14*0,14*1,1		0,285				
		krokev 140x140		-				
		2,29*2*7*0,14*0,14*1,1		0,691				
		pozednice 140x140		-				
		4*2*0,14*0,14*1,1		0,172				

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
		vodorovný trám stropní 140x140		-				
		2,22*3*0,14*0,14*1,1		0,144				
		vodorovný trám podlahový 140x140		-				
		(3*2+2,5*3)*0,14*0,14*1,1		0,291				
		sloupek 140x140		-				
		2,1*9*0,14*0,14*1,1		0,407				
		otvor okenice 140x140		-				
		1,5*4*0,14*0,14*1,1		0,129				
17.	762341210	Montáž bednění - střechy rovné, sklon do 60 °, s vyřezáním otvorů, prkna hrubá, na sraz, tloušťka do 32 mm	m2	18,32	62,00	1 136		-
		2,29*4*2		18,32				
18.	76234mat	prkna hrubá smrková tl. 24mm	m3	0,528	6 230,00	3 287	0,55000	0,3
		2,29*4*2*1,2*0,024		0,528				
19.	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny - svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace, podkladní lepenka	m3	2,833	490,00	1 388	0,02431	0,1
		2,305+0,528		2,833				
20.	762521108	Položení podlah - nehoblovaných na sraz, z fošen hrubých	m2	7,5	70,00	525		-
		3*2,5		7,5				
21.	76252mat	fošny smrkové hrubé tl. 40 mm	m3	0,33	6 230,00	2 056	0,55000	0,2
		7,5*0,04*1,1		0,33				
22.	762595001	Spojovací prostředky podlah, konstrukci podkladových, zakrytí kanálů a výkopů - hřebíky, vruty	m2	7,5	35,00	263	0,00019	0,0
23.	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské vodorovně do 50 m - výška objektu do 6 m	t	1,816	800,00	1 453		-
24.	998762194	Příplatek k ceně přesunu hmot pro konstrukce tesařské - za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost, do 5000 m	t	1,816	150,00	272		-
25.	764011612	764: Konstrukce klempířské Podkladní plech z Pz barveného plechu rš 200 mm - plech v kvalitě Balex Metal SP PE 25 tl. 0,5mm	m	8,0	243,00	1 944	0,00176	0,2
		4*2		8,0				
26.	764111643	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrch úpravou rš 670 mm sklonu do 60° - plech v kvalitě Balex Metal SP PE 25 tl. 0,5mm	m2	18,32	950,00	17 404	0,00780	0,1
		2,29*4*2		18,32				
27.	764212634	Oplechování šitů závětrnou lištou z Pz barveného plechu rš 330 mm - plech v kvalitě Balex Metal SP PE 25 tl. 0,5mm	m	9,16	441,00	4 040	0,00287	0,0
		2,29*4		9,16				
28.	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské - výška objektu do 6 m	t	0,183	800,00	147		-
29.	998764194	Příplatek k ceně přesunu hmot pro konstrukce klempířské - za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost, do 5000 m	t	0,183	150,00	27		-
		766: Konstrukce truhlářské				35 469		0,7

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
30.	766417211	Montáž obložení stěn - rošt, podkladový pomocné latě pro dřevěné přepážky v koutech stěn boxů - latě 60x40 6*1,05	m	6,3	45,00	284		-
31.	766418891	Montáž obložení stěn - prkna hrubá na sraz dřevěná přepážka - boxy 1,05*(3*2+1,232*3)	m2	10,181	60,00	611		-
32.	766418892	Montáž obložení stěn - prkna hrubá překládaná (peření) 2,5*3*2+2,38*2,5*2-0,8*2,1*2-0,5*0,5*2 svislé rohy 0,15*2,4*8	m2	25,92	60,00	1 555		-
33.	766418893	Montáž obložení stěn - prkna hrubá ve dvou vrstvách s mezerou - obklad štítů 3,2*1,3*0,5*2	m2	4,16	80,00	333		-
34.	76641mat2	latě smrkové 60x40mm impregnované 6,3*0,06*0,04*1,1	m3	0,017	6 950,00	116	0,55000	0,0
35.	76641mat7	prkna smrková hrubá prizmovaná tl. 24mm impregnovaná - šířka 150mm peření (2,5*3*2+2,38*2,5*2-0,8*2,1*2-0,5*0,5*2)*1,2*0,024 svislé rohy (0,15*2,4*8)*1,2*0,024 dřevěná přepážka - boxy 1,05*(3*2+1,232*3)*1,2*0,024 štíty (3,2*1,3*0,5*2)*1,2*0,024*2*2/3	m3	1,199	6 950,00	8 336	0,55000	0,7
36.	766998931	D+M dveře dřevěné jednokřídlé 800x2100mm - z impregnovaných prken a fošen s vrchním nátěrem	kus	2,0	6 000,00	12 000		-
37.	766998991	D+M dřevěná okenice 500x500mm	kus	2,0	5 800,00	11 600		-
38.	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské - výška objektu do 6 m	t	0,669	800,00	535		-
39.	998766194	Příplatek k ceně přesunu hmot pro konstrukce truhlářské - montáž - za zvýšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost, do 5000 m	t	0,669	150,00	100		-
40.	767137512	767: Konstrukce zámečnické Montáž stěn a příček z plechu - obložení plechem - šroubování oplechování vnitřních stěn boxů - výška 1m 1*(1,232*4+1,242*2+1,406*2)	m2	10,224	250,00	2 556	0,00008	0,0
41.	76713mat	plech pozinkovaný tl. 1mm 10,224*8*1,1	kg	89,971	31,00	2 789	0,00100	0,1
42.	783695132	783: Natěry Natěry truhlářských výrobků vodou ředitelné, lazurovacím lakem - 2x lakování 0,28*(2+13,2+32,06+2,1*5+6)+0,42*9,45+0,56*(8+6,66)	m2	146,601	133,00	19 498	0,00024	0,0

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
		18, 32+7, 5		25, 82				
		2*(10, 181+25, 92*1, 17+4, 16*1, 17)		90, 749				
		V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce						
43.	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení na parcele	kpl	1,0	3 000,00	6 000		-
44.	012303000	Geodetické práce po výstavbě - dokumentace a zaměření skutečného stavu	kpl	1,0	3 000,00	3 000		-
		V2: Ostatní náklady						
45.	05	Mimořádně ztížené dopravní podmínky - (ztížená doprava materiálů na stavbu)	kpl	1,0	2 000,00	2 000		-
46.	06	Doprava zaměstnanců dodávkami na pracoviště a zpět - (ztížená doprava zaměstnanců na stavbu)	kpl	1,0	2 000,00	2 000		-
47.	07	Zařízení staveniště - (zdroj el. energie, vody, sklad nářadí)	kpl	1,0	3 000,00	3 000		-

Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky		Zakázka	
Péče o zvěř v mimovegetačním období - III. etapa			
Objekt	Krmelec "typ K6"		
Popis verze			
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	
Rok		Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Investor	Správa Krkonošského národního parku		
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel	Ing. Dagmar Trýznová		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
S	Krmelec "typ K6"		
		Celkem (bez DPH)	159 054
		DPH	33 401
		DPH 21% ze základny: 159 054	33 401
		Celkem (včetně DPH)	192 456
Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :		
Podpis:	Podpis :		
Poznámka :			

Zakázka:

Krmelec "typ K6"

Popis	Cena	Hmotnost
S: Krmelec "typ K6"	159 054	4,9
001: Zemní práce	11 611	0,0
002: Základy	4 806	2,6
009: Ostatní konstrukce a práce	1 770	
099: Přesun hmot HSV	640	
762: Konstrukce tesařské	37 647	1,7
764: Konstrukce klempířské	26 015	0,2
766: Konstrukce truhlářské	47 618	0,4
783: Nátěry	15 948	0,0
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 000	
V2: Ostatní náklady	7 000	
Celkem (bez DPH)	159 054 Kč	
DPH 21%	33 401 Kč	
Celkem (včetně DPH)	192 456 Kč	

Krmelec "typ K6"

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
S: Krmelec "typ K6"								
001: Zemní práce								
1.	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené - hornina 4, množství do 100 m3 odkopávka pro objekt 0,35*4,5*5	m3	7,875	190,00	1 496		0,0
2.	133401101	Hloubení šachet - hornina 5, množství jakékoliv 0,3*0,5*1*6	m3	0,9	1 280,00	1 152	0,00355	0,0
3.	162201101	Vodorovné přemístění výkopku - hornina 1 až 4, do 20 m	m3	7,875	19,00	150		-
4.	162201151	Vodorovné přemístění výkopku - hornina 5 až 7, do 20 m	m3	0,9	29,00	26		-
5.	171203112	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění - na svahu přes 1:5 do 1:2 7,875+0,9	m3	8,775	272,00	2 387		-
6.	198-01	Příprava území - kácení a úklid dřevin včetně pařezů, odstranění balvanů	kpl	1,0	6 400,00	6 400		-
002: Základy								
7.	279113124	Základová zeď z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu - prostředí běžné, třída C 12/15, tloušťka zdiva přes 250 do 300 mm patky 0,5*1,25*6	m2	3,75	1 060,00	3 975	0,67489	2,6
8.	279361821	Výztuž základových zdí z oceli - ocel 10 505 patky svislá R10 (1,2*4*6)*1,1*0,00062 tříminky R6 (1,4*3*6)*1,1*0,00022	t	0,026	32 300,00	831	1,05871	0,0
009: Ostatní konstrukce a práce								
9.	949111111	Lešení lehké pomocné kožové trubkové - výška lešeníové podlahy do 1,2 m 3*4+2,5*2+2,5	m2	19,5	60,00	1 170		-
10.	949111113	Lešení lehké pomocné kožové trubkové - výška lešeníové podlahy přes 1,9 do 2,5 m 3+2,5*2	m2	8,0	75,00	600		-
11.	998011001	Přesun hmot HSV Přesun hmot pro budovy s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo kovovou - výška do 6 m	t	2,561	150,00	384		-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
12.	998011018	Příplatek za zvětšený přesun pro budovy zděné přes vymezenou největší dopravní vzdálenost - do 5000 m	t	2,561	100,00	256		-
13.	762083122	762: Konstrukce tesařské Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním - třída ohrožení 3 (dřevo v exteriéru)	m3	2,983	727,00	2 169	0,00189	1,7 0,0
14.	762332131	2,238+0,588+0,157 Montáž vázaných konstrukcí krovů pravidelných - řezivo hraněné, délka přes 100 m, průřezová plocha do 120 cm2 kleština 70x140 1,05*9 podlahový rošt 70x140 1,43*2	m	12,31	90,00	1 108		-
15.	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů pravidelných - řezivo hraněné, délka přes 100 m, průřezová plocha přes 120 do 224 cm2 vzpěra 140x140 2,45+1,1*4+2,5*2+0,85*2 krokev 140x140 2,55*2*7 pozednice 140x140 4*2 vodorovný trám stropní 140x140 2,22*3 vodorovný trám podlahový 140x140 1,57*2+2,5*3 sloupek 140x140 2,1*11	m	97,65	114,00	11 132		-
16.	76233mat2	hranoly smrkové kleština 70x140 1,05*9*0,07*0,14*1,1 podlahový rošt 70x140 1,43*2*0,07*0,14*1,1 vzpěra 140x140 (2,45+1,1*4+2,5*2+0,85*2)*0,14*0,14*1,1 krokev 140x140 2,55*2*7*0,14*0,14*1,1 pozednice 140x140 4*2*0,14*0,14*1,1 vodorovný trám stropní 140x140 (2,22*3)*0,14*0,14*1,1 vodorovný trám podlahový 140x140 (1,57*2+2,5*3)*0,14*0,14*1,1	m3	2,238	6 230,00	13 943	0,55000	1,2

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
sloupek 140x140								
17.	762341210	Montáž bednění - střechy rovné, sklon do 60 °, s vyřezáním otvorů, prkna hrubá, na sraz, tloušťka do 32 mm	m2	20,4	62,00	1 265		-
18.	76234mat	prkna hrubá smrková tl. 24mm	m3	0,588	6 230,00	3 660	0,55000	0,3
19.	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny - svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace, podkladní lepenka	m3	2,826	490,00	1 385	0,02431	0,1
20.	762521108	Položení podlah - nehotobovaných na sraz, z fošen hrubých	m2	3,575	70,00	250		-
21.	76252mat	fošny smrkové hrubé tl. 40 mm	m3	0,157	6 230,00	980	0,55000	0,1
22.	762595001	Spojovací prostředky podlah, konstrukci podkladových, zakrytí kanálů a výkopů - hřebíky, vruty	m2	3,575	35,00	125	0,00019	0,0
23.	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské vodorovně do 50 m - výška objektu do 6 m	t	1,716	800,00	1 372		-
24.	998762194	Příplatek k ceně přesunu hmot pro konstrukce tesařské - za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost, do 5000 m	t	1,716	150,00	257		-
25.	764011612	764: Konstrukce klempířské Podkladní plech z Pz barveného plechu rš 200 mm - plech v kvalitě Balex Metal SP PE 25 tl. 0,5mm	m	8,0	243,00	1 944	0,00176	0,2
26.	764111643	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrch úpravou rš 670 mm sklonu do 60° - plech v kvalitě Balex Metal SP PE 25 tl. 0,5mm	m2	20,4	950,00	19 380	0,00780	0,2
27.	764212634	Oplechování štitu závětrnou lištou z Pz barveného plechu rš 330 mm - plech v kvalitě Balex Metal SP PE 25 tl. 0,5mm	m	10,2	441,00	4 498	0,00287	0,0
28.	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské - výška objektu do 6 m	t	0,202	800,00	162		-
29.	998764194	Příplatek k ceně přesunu hmot pro konstrukce klempířské - za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost, do 5000 m	t	0,202	150,00	30		-
30.	766418891	766: Konstrukce truhlářské Montáž obložení stěn - prkna hrubá na sraz	m2	2,08	60,00	125		0,4
31.	766418892	Montáž obložení stěn - prkna hrubá překládaná (peření)	m2	19,69	60,00	1 181		-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
		2,5*1,57*2+2,38*2,5*2-0,8*2,1-0,6*2,1 svíslé rohy 0,15*2,4*8		16,81 - 2,88				
32.	766418893	Montáž obložení stěn - prkna hrubá ve dvou vrstvách s mezerou - obklad štítů 3,2*1,3*0,5*2	m2	4,16 4,16	80,00	333		-
33.	76641mat7	prkna smrková hrubá prázimovaná tl. 24mm impregnovaná - šířka 150mm peření (2,5*1,57*2+2,38*2,5*2-0,8*2,1-0,6*2,1)*1,2*0,024 svíslé rohy (0,15*2,4*8)*1,2*0,024 štítů 3,2*1,3*0,5*1,2*0,024 (3,2*1,3*0,5*2)*1,2*0,024*2*2/3	m3	0,787 - 0,484 - 0,083 - 0,06 0,16	6 950,00	5 468	0,55000	0,4
34.	766998930	D+M dveře dřevěné jednokřídle 600x2100mm - z impregnovaných prken a fošen s vrchním nátěrem	kus	1,0	5 700,00	5 700		-
35.	766998931	D+M dveře dřevěné jednokřídle 800x2100mm - z impregnovaných prken a fošen s vrchním nátěrem	kus	1,0	6 000,00	6 000		-
36.	766998952	D+M jese 1290x1100 mm - žebřiny z tvrdého dřeva pr. 40 mm s mezerami 150 mm	kus	2,0	8 000,00	16 000		-
37.	766999621	D+M krmítko z prken tl. 24mm - rozměr 200/200/600 mm	kus	1,0	5 800,00	5 800		-
38.	766999623	D+M krmítko z prken tl. 24mm - rozměr 200/200/1000 mm	kus	1,0	6 600,00	6 600		-
39.	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské - výška objektu do 6 m	t	0,433	800,00	346		-
40.	998766194	Příplatek k ceně přesunu hmot pro konstrukce truhlářské - montáž - za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost, do 5000 m	t	0,433	150,00	65		-
783: Nátěry								
41.	783695132	Nátěry truhlářských výrobků vodou ředitelné, lazurovacím lakem - 2x lakování 0,28*(9,35+35,7+2,1*7)+0,42*9,45+0,56*(2,5+8+6,66+2,1*4+1,7) 20,4+3,575 2*(2,08+19,69*1,17+4,16*1,17)	m2	119,909 35,965 23,975 59,969	133,00	15 948	0,00024	0,0
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce								
42.	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení na parcele	kpl	1,0	3 000,00	3 000		-
43.	012303000	Geodetické práce po výstavbě - dokumentace a zaměření skutečného stavu	kpl	1,0	3 000,00	3 000		-
V2: Ostatní náklady								
44.	05	Mimořádně ztížené dopravní podmínky - (ztížená doprava materiálů na stavbu)	kpl	1,0	2 000,00	2 000		-
45.	06	Doprava zaměstnanců dodávkami na pracoviště a zpět - (ztížená doprava zaměstnanců na stavbu)	kpl	1,0	2 000,00	2 000		-
46.	07	Zařízení staveniště - (zdroj el. energie, vody, sklad nářadí)	kpl	1,0	3 000,00	3 000		-

Krycí list rozpočtu									
Číslo zakázky		Zakázka							
Péče o zvěř v mimovegetačním období - III. etapa									
Oplocení obory "Husí potok"									
Objekt									
Popis verze									
Komentář verze									
Adresa									
Rok									
Typ Firmy	Název	Datum zahájení		Datum dokončení		Telefon			
Investor	Správa Krkonošského národního parku				499456337				
Význam (funkce)	Jméno								
Zpracovatel	Ing. Dagmar Trýznová								
REKAPITULACE									
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění						
S	Oplocení obory "Husí potok"								
		Celkem (bez DPH)	1 701 078						
		DPH	357 226						
		DPH 21% ze základny: 1 701 078	357 226						
		Celkem (včetně DPH)	2 058 305						
Za zhotovitele		Za objednatele							
Jméno :		Jméno :							
Datum :		Datum :							
Podpis:		Podpis :							
Poznámka :									

Zakázka:

Oplocení obory "Husí potok"

Popis	Cena	Hmotnost
S: Oplocení obory "Husí potok"	1 701 078	170,2
001: Zemní práce	61 760	
003: Svislé konstrukce	395 032	112,2
099: Přesun hmot HSV	42 017	
762: Konstrukce tesařské	1 075 269	57,8
764: Konstrukce klempířské	34 300	0,2
767: Konstrukce zámečnické	52 700	
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	20 000	
V2: Ostatní náklady	20 000	

Celkem (bez DPH)

1 701 078 Kč

DPH 21%

357 226 Kč

Celkem (včetně DPH)

2 058 305 Kč

Oplocení obory "Husí potok"

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
S: Oplocení obory "Husí potok"								
001: Zemní práce								
1.	139711101	Vykopávka v uzavřených prostorách - hornina 1 až 4 - ruční výkop pro osazení sloupků	m3	67,616	750,00	1 701 078		170,2
		sloupky				61 760		-
		(261+130)*0,4*0,4*1		62,56		50 712		-
		vzpěry		-				
		136*0,3*0,3*0,4		4,896				
		sloupek mezi bránou a brankou		-				
		0,4*0,4*1		0,16				
2.	133302011	Příplatek k cenám hloubení šachet ručním nebo pneum. nářadím za lepivost horniny - hornina	m3	22,539	150,00	3 381		-
		4, soudržná, plocha výkopu do 4 m2						
		1/3 výkopku		-				
		67,616/3		22,539				
3.	174101102	Zásyp sypaninou - uzavřené prostory s urovnáním povrchu zásypu, se zhuštěním	m3	30,427	252,00	7 668		-
		urovnání přebytečné zeminy kolem sloupku a zásyp příčných vzpěr - ručně (45 % výkopku)		-				
		0,45*67,616		30,427				
003: Svislé konstrukce								
4.	338121111	Osazování sloupků a vzpěr plotových železobetonových prefabrikovaných - zasypání zeminou a udusáním	kus	261,0	200,00	52 200		112,2
		1359/4*1,15/3*2		260,475				-
		0,525		0,525				
5.	338121125	Osazování sloupků a vzpěr plotových železobetonových prefabrikovaných - zabetonování patky betonem tř. B 12,5 (C 12/15), objem jednotlivě přes 0,15 do 0,20 m3	kus	131,001	490,00	64 190	0,48580	63,6
		sloupky oplocení		-				
		1359/4*1,15/3		130,238				
		-0,237		- 0,237				
		sloupek mezi bránou a brankou		-				
		1		1,0				
6.	338121mat	Plotový sloupek 160/160/2000 mm atyp - / betonový armovaný (4 x DN 12 mm, třímký DN 6 mm a 150 mm), C 25/30 - krytí vyztuže 20 mm, 2 ks kotevní otvory DN 20 mm, sražené hrany 10/10 mm	kus	392,0	300,00	117 600	0,12180	47,7
		sloupky oplocení		-				
		261+130		391,0				
		sloupek mezi bránou a brankou		-				
		1		1,0				

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
7.	767911240	Montáž oplocení z pletiva - lesní uzlíkové pletivo výšky 2000 mm, skl. svahu přes 15 °	m	1 359,0	45,00	61 155		-
8.	767911mat	Lesní uzlíkové pletivo oborní TITAN light výšky 2000 mm, zink. drát pr. 2,0mm, 2000/14/150, 14 drátů	m	1 426,95	70,00	99 887	0,00056	0,8
		1359*1,05		1 426,95				
9.	998018001	099: Přesun hmot HSV				42 017		-
10.	998018011	Přesun hmot ruční - HSV do 50 m v areálu obory	t	112,185	250,00	28 046		-
		Příplatek k ručnímu přesunu hmot za zvětšený přesun - HSV za každých dalších i započatých 100 m - v areálu obory - průměrně dalších 200 m	t	185,248	30,00	5 557		-
		92,624*2		185,248				
11.	998232124	Příplatek k přesunu hmot HSV pro oplocení za zvětšený přesun - vzdálenost do 5000 m	t	112,185	50,00	5 609		-
12.	998232145	Příplatek k přesunu hmot HSV pro oplocení za zvětšený přesun - za každých dalších i započatých 5000 m	t	112,185	25,00	2 805		-
13.	762112130	762: Konstrukce tesařské				1 075 269		57,8
		Montáž konstrukce stěn a příček na hladko - z hraněného a polohraněného řeziva, průřezová plocha přes 224 do 288 cm2	m	1 176,0	45,00	52 920		-
		sloupek oplocení 160/160/3000 mm		-				
		391*3		1 173,0				
		sloupek mezi bránou a brankou		-				
		1*3		3,0				
14.	76212mat1	Hranol ze smrkového dřeva - rozměry >160x160 mm, délka 3000 mm - sloupek	m3	31,611	5 900,00	186 504	0,61600	19,5
		1176*0,16*0,16*1,05		31,611				
15.	762112110	Montáž konstrukce stěn a příček na hladko - z hraněného a polohraněného řeziva, průřezová plocha do 120 cm2	m	2 558,0	30,00	76 740		-
		sloupky100/100 mm		-				
		(1359/4*1,15-1+0,2875)*3		1 170,0				
		vzpěry 100/100 mm		-				
		136*3		408,0				
		ztužení 100/100 mm		-				
		(1359/4*1,15/4*2+0,6438)*5		980,0				
16.	76212mat2	Hranol ze smrkového dřeva - rozměry 100x100 mm, délka 3000-4000 mm	m3	26,859	5 900,00	158 468	0,61600	16,5
		sloupky100/100 mm		-				
		(1359/4*1,15-1+0,2875)*3*0,1*0,1*1,05		12,285				
		vzpěry 100/100 mm		-				
		136*3*0,1*0,1*1,05		4,284				
		ztužení 100/100 mm		-				
		(1359/4*1,15/4*2+0,6438)*5*0,1*0,1*1,05		10,29				
17.	762439001	Montáž obložení stěn - podkladový rošt pro lesnické pletivo	m	6 795,0	30,00	203 850	0,00002	0,1
		lat 50x80 mm		-				
		1359*5		6 795,0				

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
18.	762439mat	Lat' - LxBxH 3000-5000x80x50 mm, materiál smrk lat' 50x80 mm 1359*5*1,15	m	7 814,25	28,00	218 799	0,00246	19,3
19.	762395000	Spojovací prostředky pro montáž oplocení - svory, hřebíky 31,611+26,859+7814,25*0,05*0,08	m3	89,727	490,00	43 966	0,02431	2,2
20.	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním - třída ohrožení 3 (dřevo v exteriéru) 31,611+26,859+7814,25*0,05*0,08	m3	89,727	727,00	65 232	0,00189	0,2
21.	762-soub1	Zhotovení odnímatelné brány	soubor	2,0	8 500,00	17 000		-
22.	762-soub2	Zhotovení záskoku	soubor	2,0	5 500,00	11 000		-
23.	762-soub3	Zhotovení vstupu pro srmči	soubor	2,0	4 800,00	9 600		-
24.	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské vodorovně do 50 m - v areálu obory	t	57,759	150,00	8 664		-
25.	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro konstrukce tesařské prováděný bez použití mechanizace - v areálu obory	t	57,759	150,00	8 664		-
26.	998762194	Příplatek k ceně přesunu hmot pro konstrukce tesařské - za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost, do 1000 m	t	57,759	150,00	8 664		-
27.	998762199	Příplatek k ceně přesunu hmot pro konstrukce tesařské - za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost, za k.d. i započ. 1000 m přes 1000 m 9*57,759	t	519,831	10,00	5 198		-
28.		764: Konstrukce klempířské Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz barveného plechu rš 250 mm - krytka dřevěného sloupku z plechu v kvalitě Balex Metal SP PE 25 tl. 0,5mm krytka sloupku z plechu 250x250mm 0,25*392	m	98,0	350,00	34 300	0,00222	0,2
29.	767920120	767: Konstrukce zámečnické Montáž vrat a vrátek k oplocení - na sloupky, plocha jednotlivé přes 2 do 4 m2	kus	1,0	1 800,00	1 800		-
30.	767920250	Montáž vrat a vrátek k oplocení - na sloupky, plocha přes 8 do 10 m2	kus	2,0	2 900,00	5 800		-
31.	767920mat	dvoukřídlá brána 4150x2400mm - viz výkres	kus	2,0	18 600,00	37 200		-
32.	767920mat2	branka 1000x2400mm - viz výkres	kus	1,0	7 900,00	7 900		-
33.	012103000	V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce				20 000		-
34.	012303000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení trasy oplocení Geodetické práce po výstavbě - dokumentace a zaměření skutečného stavu	kpl	1,0	10 000,00	10 000		-
35.	05	V2: Ostatní náklady Mimořádně ztižené dopravní podmínky - (ztižená doprava materiálu na stavbu)	kpl	1,0	5 000,00	5 000		-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
36.	06	Doprava zaměstnanců dodávkami na pracoviště a zpět - (ztížená doprava zaměstnanců na stavbu)	kpl	1,0	5 000,00	5 000		-
37.	07	Zařízení staveniště - (zdroj el. energie, vody, sklad nářadí)	kpl	1,0	10 000,00	10 000		-

Krycí list rozpočtu				
Číslo zakázky	Zakázka			
Péče o zvěř v mimovegetačním období - III. etapa				
Objekt	Oplocení obory "Pevnost"			
Popis verze				
Komentář verze				
Adresa		Datum zahájení		
Rok		Datum dokončení		
Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon	
Investor	Správa Krkonošského národního parku			
Význam (funkce)	Jméno			
Zpracovatel	Ing. Dagmar Trýznová			
REKAPITULACE				
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění	
S	Oplocení obory "Pevnost"			
		Celkem (bez DPH)	1 460 158	
		DPH	306 633	
		DPH 21% ze základny: 1 460 158	306 633	
		Celkem (včetně DPH)	1 766 792	
Za zhotovitele	Za objednatele			
Jméno :	Jméno :			
Datum :	Datum :			
Podpis:	Podpis :			
Poznámka :				

Zakázka:

Oplocení obory "Pevnost"

Popis	Cena	Hmotnost
SO_01: Oplocení obory "Pevnost"	1 460 158	139,6
001: Zemní práce	50 595	
003: Svislé konstrukce	323 118	92,2
099: Přesun hmot HSV	35 528	
762: Konstrukce tesařské	951 630	47,2
764: Konstrukce klempířské	28 088	0,2
767: Konstrukce zámečnické	31 200	
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	20 000	
V2: Ostatní náklady	20 000	

Celkem (bez DPH)

1 460 158 Kč

DPH 21%

306 633 Kč

Celkem (včetně DPH)

1 766 792 Kč

Oplocení obory "Pevnost"

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
SO_01: Oplocení obory "Pevnost"								
001: Zemní práce								
1.	139711101	Výkopávka v uzavřených prostorách - hornina 1 až 4 - ruční výkop pro osazení sloupků	m3	55,392	750,00	41 544		
		sloupky						
		(213+107)*0,4*0,4*1		51,2				
		vzpěry						
		112*0,3*0,3*0,4		4,032				
		sloupek mezi bránou a brankou						
		0,4*0,4*1		0,16				
2.	133302011	Příplatek k cenám hloubení šachet ručním nebo pneum. nářadím za lepivost horniny - hornina 4, soudržná, plocha výkopu do 4 m2	m3	18,464	150,00	2 770		
		1/3 výkopku						
		55,392/3		18,464				
3.	174101102	Zásyp sypaninou - uzavřené prostory s urovnáním povrchu záspy, se zhutněním urovnání přebytečné zeminy kolem sloupku a zásyp příčných vzpěr - ručně (45 % výkopku)	m3	24,926	252,00	6 281		
		0,45*55,392		24,926				
003: Svislé konstrukce								
4.	338121111	Osazování sloupků a vzpěr plotových železobetonových prefabrikovaných - zasypání zeminou a udusáním	kus	213,0	200,00	42 600		
		1108/4*1,15/3*2		212,367				
		0,633		0,633				
5.	338121125	Osazování sloupků a vzpěr plotových železobetonových prefabrikovaných - zabetonování patky betonem tř. B 12,5 (C 12/15), objem jednotlivě přes 0,15 do 0,20 m3	kus	108,0	490,00	52 920	0,48580	52,5
		sloupky oplocení						
		1108/4*1,15/3		106,183				
		0,817		0,817				
		sloupek mezi bránou a brankou						
		1		1,0				
6.	338121mat	Plotový sloupek 160/160/2000 mm atyp - / betonový armovaný (4 x DN 12 mm, třmínky DN 6 mm a 150 mm), C 25/30 - krytí výztuže 20 mm, 2 ks kotevní otvory DN 20 mm, sražené hrany 10/10 mm	kus	321,0	300,00	96 300	0,12180	39,1
		sloupky oplocení						
		213+107		320,0				
		sloupek mezi bránou a brankou						
		1		1,0				

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
7.	767911240	Montáž oplocení z pletiva - lesní uzlíkové pletivo výšky 2000 mm, skl. svahu přes 15 °	m	1 108,0	45,00	49 860		-
8.	767911mat	Lesní uzlíkové pletivo oborní TITAN light výšky 2000 mm, zink. drát pr. 2,0mm, 2000/14/150, 14 drátů	m	1 163,4	70,00	81 438	0,00056	0,7
		1108*1,05		1 163,4				
099: Přesun hmot HSV								
9.	998018001	Přesun hmot ruční - HSV do 50 m v areálu obory	t	92,216	250,00	23 054		-
10.	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot za zvětšený přesun - HSV za každých dalších i započatých 100 m - v areálu obory - průměrně dalších 200 m	t	185,248	30,00	5 557		-
		92,624*2		185,248				
11.	998232124	Příplatek k přesunu hmot HSV pro oplocení za zvětšený přesun - vzdálenost do 5000 m	t	92,216	50,00	4 611		-
12.	998232145	Příplatek k přesunu hmot HSV pro oplocení za zvětšený přesun - za každých dalších i započatých 5000 m	t	92,216	25,00	2 305		-
762: Konstrukce tesařské								
13.	762112130	Montáž konstrukce stěn a příček na hladko - z hraněného a polohraněného řeziva, průřezová plocha přes 224 do 288 cm2	m	963,0	45,00	43 335		47,2
		sloupek oplocení 160/160/3000 mm		960,0				
		320*3						
		sloupek mezi bránou a brankou						
		1*3		3,0				
14.	76212mat1	Hranol ze smrkového dřeva - rozměry >160x160 mm, délka 3000 mm - sloupek	m3	25,885	5 900,00	152 724	0,61600	15,9
		963*0,16*0,16*1,05		25,885				
15.	762112110	Montáž konstrukce stěn a příček na hladko - z hraněného a polohraněného řeziva, průřezová plocha do 120 cm2	m	2 090,0	30,00	62 700		-
		sloupky100/100 mm						
		(1108/4*1,15-1+0,45)*3		954,0				
		vzpěry 100/100 mm						
		112*3		336,0				
		ztužení 100/100 mm						
		(1108/4*1,15/4*2+0,725)*5		800,0				
16.	76212mat2	Hranol ze smrkového dřeva - rozměry 100x100 mm, délka 3000-4000 mm	m3	21,945	5 900,00	129 476	0,61600	13,5
		sloupky100/100 mm						
		(1108/4*1,15-1+0,45)*3*0,1*0,1*1,05		10,017				
		vzpěry 100/100 mm						
		112*3*0,1*0,1*1,05		3,528				
		ztužení 100/100 mm						
		(1108/4*1,15/4*2+0,725)*5*0,1*0,1*1,05		8,4				
17.	762439001	Montáž obložení stěn - podkladový rošt pro lesnické pletivo	m	5 540,0	30,00	166 200	0,00002	0,1
		lat 50x80 mm						
		1108*5		5 540,0				

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
18.	762439mat	Lat' - LxBxH 3000-5000x80x50 mm, materiál smrk lat' 50x80 mm 1108*5*1, 15	m	6 371,0	28,00	178 388	0,00246	15,7
19.	762395000	Spojovací prostředky pro montáž oplocení - svory, hřebíky 25, 885+21, 945+6371*0, 05*0, 08	m3	73,314 73,314	490,00	35 924	0,02431	1,8
20.	762083122	Impregnace řeziva mačením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním - třída ohrožení 3 (dřevo v exteriéru) 25, 885+21, 945+6371*0, 05*0, 08	m3	73,314 73,314	727,00	53 299	0,00189	0,1
21.	762-soub1	Zhotovení odnímatelné brány	soubor	7,0	8 500,00	59 500		-
22.	762-soub2	Zhotovení záskoku	soubor	2,0	5 500,00	11 000		-
23.	762-soub3	Zhotovení vstupu pro srnčí	soubor	7,0	4 800,00	33 600		-
24.	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské vodorovně do 50 m - v areálu obory	t	47,193	150,00	7 079		-
25.	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro konstrukce tesařské prováděný bez použití mechanizace - v areálu obory	t	47,193	150,00	7 079		-
26.	998762194	Příplatek k ceně přesunu hmot pro konstrukce tesařské - za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost, do 1000 m	t	47,193	150,00	7 079		-
27.	998762199	Příplatek k ceně přesunu hmot pro konstrukce tesařské - za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost, za k.d. i započ. 1000 m přes 1000 m 9*47,193	t	424,737 424,737	10,00	4 247		-
28.		764: Konstrukce klempířské Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz barveného plechu rš 250 mm - krytka dřevěného sloupku z plechu v kvalitě Balex Metal SP PE 25 tl. 0,5mm krytka sloupku z plechu 250x250mm 0,25*321	m	80,25 80,25	350,00	28 088 28 088	0,00222	0,2 0,2
29.	767920120	767: Konstrukce zámečnické Montáž vrat a vrátek k oplocení - na sloupky, plocha jednotlivě přes 2 do 4 m2	kus	1,0	1 800,00	1 800		-
30.	767920250	Montáž vrat a vrátek k oplocení - na sloupky, plocha přes 8 do 10 m2	kus	1,0	2 900,00	2 900		-
31.	767920mat	dvoukřídlá brána 4150x2400mm - viz výkres	kus	1,0	18 600,00	18 600		-
32.	767920mat2	branka 1000x2400mm - viz výkres	kus	1,0	7 900,00	7 900		-
33.	012103000	V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce Geodetické práce před výstavbou - vytyčení trasy oplocení	kpl	1,0	10 000,00	10 000		-
34.	012303000	Geodetické práce po výstavbě - dokumentace a zaměření skutečného stavu	kpl	1,0	10 000,00	10 000		-
35.	05	V2: Ostatní náklady Mimořádně ztížené dopravní podmínky - (ztížená doprava materiálu na stavbu)	kpl	1,0	5 000,00	5 000		-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
36.	06	Doprava zaměstnanců dodávkami na pracoviště a zpět - (ztížená doprava zaměstnanců na stavbu)	kpl	1,0	5 000,00	5 000		-
37.	07	Zařízení staveniště - (zdroj el. energie, vody, sklad nářadí)	kpl	1,0	10 000,00	10 000		-

Krycí list rozpočtu									
Číslo zakázky		Zakázka							
Péče o zvěř v mimovegetačním období - III. etapa									
Oplocení obory "Vejpalice"									
Objekt									
Popis verze									
Komentář verze									
Adresa									
Rok									
Typ Firmy	Název	Datum zahájení		Datum dokončení		Kontaktní osoba		Telefon	
Investor	Správa Krkonošského národního parku						499456337		
Význam (funkce)	Jméno								
Zpracovatel	Ing. Dagmar Trýznová								
REKAPITULACE									
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění						
S	Oplocení obory "Vejpalice"								
		Celkem (bez DPH)	1 425 737						
		DPH	299 405						
		DPH 21% ze základny: 1 425 737	299 405						
		Celkem (včetně DPH)	1 725 142						
Za zhotovitele	Za objednatele								
Jméno :	Jméno :								
Datum :	Datum :								
Podpis:	Podpis :								
Poznámka :									

Zakázka:

Oplocení obory "Vejpalice"

Popis	Cena	Hmotnost
S: Oplocení obory "Vejpalice"	1 425 737	134,4
001: Zemní práce	48 710	
003: Svislé konstrukce	311 218	88,8
099: Přesun hmot HSV	76 312	
762: Konstrukce tesařské	869 760	45,5
764: Konstrukce klempiřské	27 038	0,2
767: Konstrukce zámečnické	52 700	
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	20 000	
V2: Ostatní náklady	20 000	

Celkem (bez DPH)

1 425 737 Kč

DPH 21%

299 405 Kč

Celkem (včetně DPH)

1 725 142 Kč

Oplocení obory "Vejpalice"

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
S: Oplocení obory "Vejpalice"								
001: Zemní práce								
1.	139711101	Výkopávka v uzavřených prostorách - hornina 1 až 4 - ruční výkop pro osazení sloupků	m3	53,328	750,00	1 425 737	48 710	134,4
		sloupky						
		(205+103)*0,4*0,4*1		49,28				
		vzpěry						
		108*0,3*0,3*0,4		3,888		39 996		
		sloupek mezi bránou a brankou						
		0,4*0,4*1		0,16				
2.	133302011	Příplatek k cenám hloubení šachet ručním nebo pneum. nářadím za lepivost horniny - hornina 4, soudržná, plocha výkopu do 4 m2	m3	17,776	150,00	2 666		
		1/3 výkopku						
		53,328/3		17,776				
3.	174101102	Zásyp sypaninou - uzavřené prostory s urovnáním povrchu zásypu, se zhutněním urovnání přebytečné zeminy kolem sloupku a zásyp příčných vzpěr - ručně (45 % výkopku)	m3	23,998	252,00	6 047		
		0,45*53,328		23,998				
003: Svislé konstrukce								
4.	338121111	Osazování sloupků a vzpěr plotových železobetonových prefabrikovaných - zasypání zeminou a udusáním	kus	205,0	200,00	41 000		88,8
		1068/4*1,15/3*2		204,7				
		0,3		0,3				
5.	338121125	Osazování sloupků a vzpěr plotových železobetonových prefabrikovaných - zabetonování patky betonem tř. B 12,5 (C 12/15), objem jednotlivé přes 0,15 do 0,20 m3	kus	104,0	490,00	50 960	0,48580	50,5
		sloupky oplocení						
		1068/4*1,15/3		102,35				
		0,65		0,65				
		sloupek mezi bránou a brankou						
		1		1,0				
6.	338121mat	Plotový sloupek 160/160/2000 mm atyp - / betonový armovaný (4 x DN 12 mm, třmínky DN 6 mm a 150 mm), C 25/30 - krytí výztuže 20 mm, 2 ks kotvení otvory DN 20 mm, sražené hrany 10/10 mm	kus	309,0	300,00	92 700	0,12180	37,6
		sloupky oplocení						
		205+103		308,0				
		sloupek mezi bránou a brankou						
		1		1,0				

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
7.	767911240	Montáž oplocení z pletiva - lesní uzlíkové pletivo výšky 2000 mm, skl. svahu přes 15 °	m	1 068,0	45,00	48 060		-
8.	767911mat	Lesní uzlíkové pletivo oborní TITAN light výšky 2000 mm, zink. drát pr. 2,0mm, 2000/14/150, 14 drátů	m	1 121,4	70,00	78 498	0,00056	0,6
		1068*1,05		1 121,4				
9.	997131511	099: Přesun hmot HSV Odvoz demontovaných dřevěných konstrukcí na skládku s naložením na dopravní prostředek a se složením - do 1 km	m3	76,3	250,00	19 075		-
10.	997131519	Příplatek k odvozu demontovaných dřevěných konstrukcí na skládku - za každý další i započatý 1 km přes 1 km - do 10 km	m3	686,7	5,00	3 434		-
		9*76,3		686,7				
11.	997221121	Vodorovná doprava suti nošením - z kusových materiálů, s naložením a se složením, na vzdálenost, do 50 m - v areálu obory	t	49,05	100,00	4 905		-
12.	997221129	Příplatek k ceně vodorovné dopravy suti nošením za každých dalších 10 m přes 50 m - z kusových materiálů - v areálu obory - průměrně dalších 200 m	t	981,0	15,00	14 715		-
		20*49,05		981,0				
13.	998018001	Přesun hmot ruční - HSV do 50 m v areálu obory	t	88,787	250,00	22 197		-
14.	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot za zvětšený přesun - HSV za každých dalších i započatých 100 m - v areálu obory - průměrně dalších 200 m	t	177,574	30,00	5 327		-
		88,787*2		177,574				
15.	998232124	Příplatek k přesunu hmot HSV pro oplocení za zvětšený přesun - vzdálenost do 5000 m	t	88,787	50,00	4 439		-
16.	998232145	Příplatek k přesunu hmot HSV pro oplocení za zvětšený přesun - za každých dalších i započatých 5000 m	t	88,787	25,00	2 220		-
17.	762960002	762: Konstrukce tesařské Rozebírání oplocení se sloupky osově vzdálenosti do 4,00 m - s příčnickou a dřevěnými sloupky, z tyčoviný půlené	m	1 090,0	22,00	23 980		-
18.	762112130	Montáž konstrukce stěn a příček na hladko - z hraněného a polohraněného řeziva, průřezová plocha přes 224 do 288 cm2	m	927,0	45,00	41 715		-
		sloupek oplocení 160/160/3000 mm		-				
		308*3		924,0				
		sloupek mezi bránou a brankou		-				
		1*3		3,0				
19.	76212mat1	Hranol ze smrkového dřeva - rozměry >160x160 mm, délka 3000 mm - sloupek	m3	24,918	5 900,00	147 015	0,61600	15,3
		927*0,16*0,16*1,05		24,918				
20.	762112110	Montáž konstrukce stěn a příček na hladko - z hraněného a polohraněného řeziva, průřezová plocha do 120 cm2	m	2 015,0	30,00	60 450		-
		sloupky 100/100 mm		-				
		(1068/4*1,15-1+0,95)*3		921,0				
		vzpěry 100/100 mm		-				
		108*3		324,0				

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
ztužení 100/100 mm								
(1068/4*1,15/4*2+0,475)*5								
21.	76212mat2	Hranol ze smrkového dřeva - rozměry 100x100 mm, délka 3000-4000 mm	m3	21,158	5 900,00	124 829	0,61600	13,0
sloupky100/100 mm								
(1068/4*1,15-1+0,95)*3*0,1*0,1*1,05								
vzpěry 100/100 mm								
108*3*0,1*0,1*1,05								
ztužení 100/100 mm								
(1068/4*1,15/4*2+0,475)*5*0,1*0,1*1,05								
22.	762439001	Montáž obložení stěn - podkladový rošt pro lesnické pletivo	m	5 340,0	30,00	160 200	0,00002	0,1
lat 50x80 mm								
1068*5								
23.	762439mat	Lat - LxBxH 3000-5000x80x50 mm, materiál smrk	m	6 141,0	28,00	171 948	0,00246	15,1
lat 50x80 mm								
1068*5*1,15								
24.	762395000	Spojovací prostředky pro montáž oplocení - svory, hřebíky	m3	70,64	490,00	34 614	0,02431	1,7
24,918+21,158+6141*0,05*0,08								
25.	762083122	Impregnace řeziva mácením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním - třída ohrožení 3 (dřevo v exteriéru)	m3	70,64	727,00	51 355	0,00189	0,1
24,918+21,158+6141*0,05*0,08								
26.	762-soub1	Zhotovení odfimatelne brány	soubor	1,0	8 500,00	8 500		-
27.	762-soub2	Zhotovení zaskoku	soubor	2,0	5 500,00	11 000		-
28.	762-soub3	Zhotovení vstupu pro smči	soubor	2,0	4 800,00	9 600		-
29.	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské vodorovně do 50 m - v areálu obory	t	45,471	150,00	6 821		-
30.	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro konstrukce tesařské prováděný bez použití mechanizace - v areálu obory	t	45,471	150,00	6 821		-
31.	998762194	Příplatek k ceně přesunu hmot pro konstrukce tesařské - za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost, do 1000 m	t	45,471	150,00	6 821		-
32.	998762199	Příplatek k ceně přesunu hmot pro konstrukce tesařské - za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost, za k.d. i započ. 1000 m přes 1000 m	t	409,239	10,00	4 092		-
9*45,471								
409,239								
764: Konstrukce klempířské								
33.		Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz barveného plechu řs 250 mm - krytka dřevěného sloupku z plechu v kvalitě Balex Metal SP PE 25 tl. 0,5mm	m	77,25	350,00	27 038	0,00222	0,2
krytka dřevěného sloupku z plechu 250x250mm								
0,25*309								
77,25								
767: Konstrukce zámečnické								
34.	767920120	Montáž vrat a vrátek k oplocení - na sloupky, plocha jednotlivě přes 2 do 4 m2	kus	1,0	1 800,00	1 800		-
35.	767920250	Montáž vrat a vrátek k oplocení - na sloupky, plocha přes 8 do 10 m2	kus	2,0	2 900,00	5 800		-
52 700								

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
36.	767920mat	dvoukřídla brána 4150x2400mm - viz výkres	kus	2,0	18 600,00	37 200		-
37.	767920mat2	branka 1000x2400mm - viz výkres	kus	1,0	7 900,00	7 900		-
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce								
38.	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení trasy oplocení	kpl	1,0	10 000,00	10 000		-
39.	012303000	Geodetické práce po výstavbě - dokumentace a zaměření skutečného stavu	kpl	1,0	10 000,00	10 000		-
V2: Ostatní náklady								
40.	05	Mimořádně ztižené dopravní podmínky - (ztižená doprava materiálu na stavbu)	kpl	1,0	5 000,00	5 000		-
41.	06	Doprava zaměstnanců dodávky na pracoviště a zpět - (ztižená doprava zaměstnanců na stavbu)	kpl	1,0	5 000,00	5 000		-
42.	07	Zařízení staveniště - (zdroj el. energie, vody, sklad nářadí)	kpl	1,0	10 000,00	10 000		-

Krycí list rozpočtu				
Číslo zakázky	Zakázka			
Péče o zvěř v mimovegetačním období - III. etapa				
Objekt	Oplocení obory "Vysoký břeh"			
Popis verze				
Komentář verze				
Adresa		Datum zahájení		
Rok		Datum dokončení		
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon	
Investor	Správa Krkonošského národního parku		499456337	
Význam (funkce)	Jméno			
Zpracovatel	Ing. Dagmar Trýznová			
REKAPITULACE				
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění	
S	Oplocení obory "Vysoký břeh"			
		Celkem (bez DPH)	1 203 564	
		DPH	252 748	
		DPH 21% ze základny: 1 203 564	252 748	
		Celkem (včetně DPH)	1 456 313	
Za zhotovitele	Za objednatele			
Jméno :	Jméno :			
Datum :	Datum :			
Podpis:	Podpis :			
Poznámka :				

Zakázka:

Oplocení obory "Vysoký břeh"

Popis	Cena	Hmotnost
S: Oplocení obory "Vysoký břeh"	1 203 564	111,0
001: Zemní práce	73 547	
003: Svislé konstrukce	256 839	73,4
099: Přesun hmot HSV	62 736	
762: Konstrukce tesařské	706 931	37,5
764: Konstrukce klempířské	22 313	0,1
767: Konstrukce zámečnické	31 200	
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	20 000	
V2: Ostatní náklady	30 000	

Celkem (bez DPH)

1 203 564 Kč

DPH 21%

252 748 Kč

Celkem (včetně DPH)

1 456 313 Kč

Oplocení obory "Vysoký břeh"

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
S: Oplocení obory "Vysoký břeh"								
001: Zemní práce								
1.	139811101	Vykopávka v uzavřených prostorách - hornina 5 až 7 - ruční výkop pro osazení sloupků sloupky (169+85)*0,4*0,4*1 vzpěry 88*0,3*0,3*0,4 sloupek mezi bránou a brankou 0,4*0,4*1	m3	43,968	1 380,00	60 676		111,0
				40,64		73 547		-
				-				-
				3,168				
				-				
				0,16				
2.	133402011	Příplatek k cenám hloubení šachet ručním nebo pneum. nářadím plocha za lepidlost horniny - hornina 5, soudržná, plocha výkopu do 4 m2	m3	14,656	538,00	7 885		-
		1/3 výkopku		-				
		43,968/3		14,656				
3.	174101102	Zásyp sypaninou - uzavřené prostory s urovnáním povrchu zásypu, se zhuťněním urovnání přebytečné zeminy kolem sloupku a zásyp příčných vzpěr - ručně (45 % výkopku)	m3	19,786	252,00	4 986		-
		0,45*43,968		19,786				
003: Svislé konstrukce								
4.	338121111	Osazování sloupků a vzpěr plotových železobetonových prefabrikovaných - zasypání zeminou a udusáním	kus	169,0	200,00	33 800		73,4
		881/4*1,15/3*2		168,858				
		0,142		0,142				
5.	338121125	Osazování sloupků a vzpěr plotových železobetonových prefabrikovaných - zabetonování patky betonem tř. B 12,5 (C 12/15), objem jednotlivě přes 0,15 do 0,20 m3	kus	86,0	490,00	42 140	0,48580	41,8
		sloupky oplocení		-				
		881/4*1,15/3		84,429				
		0,571		0,571				
		sloupek mezi bránou a brankou		-				
		1		1,0				
6.	338121mat	Plotový sloupek 160/160/2000 mm atyp - / betonový armovaný (4 x DN 12 mm, třířinkový DN 6 mm a 150 mm), C 25/30 - krytí výztuže 20 mm, 2 ks kotevní otvory DN 20 mm, sražené hrany 10/10 mm	kus	255,0	300,00	76 500	0,12180	31,1
		sloupky oplocení		-				
		169+85		254,0				
		sloupek mezi bránou a brankou		-				
		1		1,0				

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
7.	767911240	Montáž oplocení z pletiva - lesní uzlíkové pletivo výšky 2000 mm, skl. svahu přes 15 °	m	881,0	45,00	39 645	—	—
8.	767911mat	Lesní uzlíkové pletivo oborní TITAN light výšky 2000 mm, zink. drát pr. 2,0mm, 2000/14/150, 14 drátů	m	925,05	70,00	64 754	0,00056	0,5
		881*1,05		925,05				
9.	997131511	099: Přesun hmot HSV				62 736		—
		Odvoz demontovaných dřevěných konstrukcí na skládku s naložením na dopravní prostředek a se složením - do 1 km	m3	62,5	250,00	15 625		—
10.	997131519	Příplatek k odvozu demontovaných dřevěných konstrukcí na skládku - za každý další i započatý 1 km přes 1 km - do 10 km	m3	562,5	5,00	2 813		—
		9*62,5		562,5				
11.	997221121	Vodorovná doprava suti nošením - z kusových materiálů, s naložením a se složením, na vzdálenost, do 50 m - v areálu obory	t	40,14	100,00	4 014		—
12.	997221129	Příplatek k ceně vodorovné dopravy suti nošením za každých dalších 10 m přes 50 m - z kusových materiálů - v areálu obory - průměrně dalších 200 m	t	802,8	15,00	12 042		—
		20*40,14		802,8				
13.	998018001	Přesun hmot ruční - HSV do 50 m v areálu obory	t	73,356	250,00	18 339		—
14.	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot za zvětšený přesun - HSV za každých dalších i započatých 100 m - v areálu obory - průměrně dalších 200 m	t	146,712	30,00	4 401		—
		73,356*2		146,712				
15.	998232124	Příplatek k přesunu hmot HSV pro oplocení za zvětšený přesun - vzdálenost do 5000 m	t	73,356	50,00	3 668		—
16.	998232145	Příplatek k přesunu hmot HSV pro oplocení za zvětšený přesun - za každých dalších i započatých 5000 m	t	73,356	25,00	1 834		—
17.	762960002	762: Konstrukce tesařské				706 931		37,5
		Rozebrání oplocení se sloupky osově vzdálenosti do 4,00 m - s příčnicí a dřevěnými sloupky, z tyčoviny půlené	m	892,0	22,00	19 624		—
18.	762112130	Montáž konstrukce stěn a příček na hladko - z hraněného a polohraněného řeziva, průřezová plocha přes 224 do 288 cm2	m	765,0	45,00	34 425		—
		sloupek oplocení 160/160/3000 mm						
		254*3		762,0				
		sloupek mezi bránou a brankou						
		1*3		3,0				
19.	76212mat1	Hranol ze smrkového dřeva - rozměry >160x160 mm, délka 3000 mm - sloupek	m3	20,563	5 900,00	121 323	0,61600	12,7
		765*0,16*0,16*1,05		20,563				
20.	762112110	Montáž konstrukce stěn a příček na hladko - z hraněného a polohraněného řeziva, průřezová plocha do 120 cm2	m	1 658,0	30,00	49 740		—
		sloupky100/100 mm						
		(881/4*1,15-1+0,7125)*3		759,0				
		vzpěry 100/100 mm						

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
		88*3 ztužení 100/100 mm (881/4*1,15/4*2+0,3563)*5		264,0 -				
21.	76212mat2	Hranol ze smrkového dřeva - rozměry 100x100 mm, délka 3000-4000 mm sloupky100/100 mm (881/4*1,15-1+0,7125)*3*0,1*0,1*1,05 vzpěry 100/100 mm 88*3*0,1*0,1*1,05 ztužení 100/100 mm (881/4*1,15/4*2+0,3563)*5*0,1*0,1*1,05	m3	17,409	5 900,00	102 713	0,61600	10,7
22.	762439001	Montáž obložení stěn - podkladový rošt pro lesnické pletivo lat 50x80 mm 881*5	m	4 405,0	30,00	132 150	0,00002	0,1
23.	762439mat	Lat - LxBxH 3000-5000x80x50 mm, materiál smrk lat 50x80 mm 881*5*1,15	m	5 065,75	28,00	141 841	0,00246	12,5
24.	762395000	Spojovací prostředky pro montáž oplocení - svory, hřebíky 20,563*17,409+5065,75*0,05*0,08	m3	58,235	490,00	28 535	0,02431	1,4
25.	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním - třída ohrožení 3 (dřevo v exteriéru) 20,563+17,409+5065,75*0,05*0,08	m3	58,235	727,00	42 337	0,00189	0,1
26.	762-soub1	Zhotovení odnímatelné brány	soubor	1,0	8 500,00	8 500		-
27.	762-soub2	Zhotovení záskoku	soubor	1,0	5 500,00	5 500		-
28.	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské vodorovně do 50 m - v areálu obory	t	37,487	150,00	5 623		-
29.	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro konstrukce tesařské prováděný bez použití mechanizace - v areálu obory	t	37,487	150,00	5 623		-
30.	998762194	Příplatek k ceně přesunu hmot pro konstrukce tesařské - za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost, do 1000 m	t	37,487	150,00	5 623		-
31.	998762199	Příplatek k ceně přesunu hmot pro konstrukce tesařské - za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost, za k.d. i započ. 1000 m přes 1000 m 9*37,487	t	337,383	10,00	3 374		-
32.		764: Konstrukce klempířské Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz barveného plechu řš 250 mm - krytka dřevěného sloupku z plechu 250x250mm 0,25*255	m	63,75	350,00	22 313	0,00222	0,1
33.	767920120	767: Konstrukce zámečnické Montáž vrat a vrátek k oplocení - na sloupky, plocha jednotlivě přes 2 do 4 m2	kus	1,0	1 800,00	1 800		-
34.	767920250	Montáž vrat a vrátek k oplocení - na sloupky, plocha přes 8 do 10 m2	kus	1,0	2 900,00	2 900		-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
35.	767920mat	dvoukřídlá brána 4150x2400mm - viz výkres	kus	1,0	18 600,00	18 600		-
36.	767920mat2	branka 1000x2400mm - viz výkres	kus	1,0	7 900,00	7 900		-
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce								
37.	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení trasy oplocení	kpl	1,0	10 000,00	10 000		-
38.	012303000	Geodetické práce po výstavbě - dokumentace a zaměření skutečného stavu	kpl	1,0	10 000,00	10 000		-
V2: Ostatní náklady								
39.	05	Mimořádně ztížené dopravní podmínky - (ztížená doprava materiálu na stavbu)	kpl	1,0	5 000,00	5 000		-
40.	06	Doprava zaměstnanců dodávky na pracoviště a zpět - (ztížená doprava zaměstnanců na stavbu)	kpl	1,0	5 000,00	5 000		-
41.	07	Zařízení staveniště - (zdroj el. energie, vody, sklad nářadí)	kpl	1,0	10 000,00	10 000		-
42.	10	Horské oblasti	kpl	1,0	10 000,00	10 000		-

Krycí list rozpočtu			
Číslo zakázky	Zakázka		
Objekt	Péče o zvěř v mimovegetačním období - III. etapa		
Popis verze	Zařízení na skladování krmiva "Jáma" v oboře Modrokamenka		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	
Rok		Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Investor	Správa Krkonošského národního parku		
			499456337
Význam (funkce)	Jméno		
Zpracovatel	Ing. Dagmar Trýznová		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
S	"Jáma" v oboře Modrokamenka		
		Celkem (bez DPH)	251 264
		DPH	52 765
		DPH 21% ze základny: 251 264	52 765
		Celkem (včetně DPH)	304 029
Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :		
Podpis:	Podpis :		
Poznámka :			

Zakázka:

Zařízení na skladování krmiva "Jáma" v oboře Modrokamenka

Popis	Cena	Hmotnost
S: "Jáma" v oboře Modrokamenka		
001: Zemní práce	251 264	57,6
002: Základy	82 774	7,1
003: Svislé konstrukce	7 150	0,7
005: Komunikace	11 416	6,7
099: Přesun hmot HSV	55 917	42,6
711: Izolace proti vodě	31 445	
762: Konstrukce tesařské	998	0,0
767: Konstrukce zámečnické	10 258	0,4
783: Nátěry	20 700	
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	607	0,0
V2: Ostatní náklady	10 000	
	20 000	
Celkem (bez DPH)	251 264 Kč	
DPH 21%	52 765 Kč	
Celkem (včetně DPH)	304 029 Kč	

Zařízení na skladování krmiva "Jáma" v oboře Modrokamenka

Poř.	Kód	Poř.	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
S: "Jáma" v oboře Modrokamenka									
001: Zemní práce									
1.	113106241		Rozebrání vozovek a ploch ze silničních panelů - plocha jakákoliv, lože jakékoliv - stávající jáma	m2	41,6	36,00	251 264	57,6	
			6*4+1,1*(6*2+4)		41,6				
2.	131301101		Hloubení nezapažených jam - hornina 4, množství do 100 m3	m3	67,647	213,00	14 409		
			(10*2,1*0,5+3,5*1,1*0,5)*24,5/3*2/3		67,647				
3.	131401101		Hloubení nezapažených jam - hornina 5, množství do 100 m3	m3	33,824	409,00	13 834	0,00351	0,1
			(10*2,1*0,5+3,5*1,1*0,5)*24,5/3*1/3		33,824				
4.	133401101		Hloubení šachet - hornina 5, množství jakékoliv	m3	0,25	1 280,00	320	0,00355	0,0
			0,5*0,5*1		0,25				
5.	133402011		Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 5, plocha výkopu do 4 m2 - ruční výkop pro osazení sloupků	m3	1,76	1 440,00	2 534		
			0,4*0,4*1*1		1,76				
6.	133402019		Příplatek k cenám hloubení šachet ručním nebo pneum. nářadím plocha za lepivost horniny - hornina 5, soudržná, plocha výkopu do 4 m2 - ruční výkop pro osazení sloupků	m3	0,6	300,00	180		
7.	162201101		Vodorovné přemístění výkopku - hornina 1 až 4, do 20 m	m3	135,294	19,00	2 571		
			67,647*2		135,294				
8.	162201151		Vodorovné přemístění výkopku - hornina 5 až 7, do 20 m	m3	71,668	29,00	2 078		
			(33,824+0,25+1,76)*2		71,668				
9.	167101101		Nakládání, vykládání a překládání neulehlého výkopku - nakládání, množství do 100 m3, hornina 1 až 4	m3	67,647	50,00	3 382		
10.	167101151		Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	35,834	100,00	3 583		
			33,824+0,25+1,76		35,834				
11.	171203112		Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění - na svahu přes 1:5 do 1:2	m3	103,481	272,00	28 147		
			67,647+33,824+0,25+1,76		103,481				
12.	175101201		Obsyp objektů - bez prohození sypaniny zásyp zadní svislé stěny štěrkem	m3	3,9	480,00	1 872		
			0,5*1,3*6		3,9				
13.	1751012mat		Kamenivo těžené hrubé frakce 16-32	t	7,02	280,00	1 966	1,00000	7,0
			3,9*1,8		7,02				
14.	198-01		Příprava území - kácení a úklid dřevin včetně pařezů, odstranění balvanů ...	kpl	1,0	6 400,00	6 400		
002: Základy									
15.	211971110		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber a trativodů - v rýze nebo zářezu, sklon do 1:2,5	m2	18,0	20,00	360	0,00017	0,0
			9*2		18,0				
							7 150	0,7	0,0

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
16.	21197mat	geotextilie 300g/m2 9*2*1,1	m2	19,8	19,00	376		-
17.	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních - průměr 100 mm	m	9,0	80,00	720	0,00049	0,0
18.	275313611	Základové patky z betonu - třída C 16/20 0,5*0,5*1	m3	0,25	2 450,00	613	2,25634	0,6
19.	990171131	Montáž atypických ocelových konstrukcí - profilů - hmotnost profilu přes 30 kg/m, hmotnost konstrukce do 1 t HEB 220 dL. 2m 2*7/3*0,001	t	0,146	9 800,00	1 431		-
20.	9901711mat	ocelový profil HEB č. 220 0,146	kg	146,0	25,00	3 650	0,00100	0,1
003: Svislé konstrukce								
21.	338121125	Osazování sloupků a vzpěr plotových železobetonových prefabrikovaných - zabetonování patky betonem tř. B 12,5 (C 12/15), objem jednotlivě přes 0,15 do 0,20 m3	kus	11,0	490,00	5 390	0,48580	6,7
22.	338121mat	Plotový sloupek 160/160/2000 mm atyp - / betonový armovaný (4 x DN 12 mm, třmínky DN 6 mm a 150 mm), C 25/30 - krytí výztuže 20 mm, 2 ks kotevní otvory DN 20 mm, sražené hrany 10/10 mm	kus	11,0	300,00	3 300	0,12180	1,3
23.	767911240	Montáž oplocení z pletiva - lesní uzlíkové pletivo výšky 2000 mm, skl. svahu přes 15 °	m	23,0	45,00	1 035		-
24.	767911mat	Lesní uzlíkové pletivo oborní TITAN light výšky 2000 mm, zink. drát pr. 2,0mm, 2000/14/150, 14 drátů 23*1,05	m	24,15	70,00	1 691	0,00056	0,0
005: Komunikace								
25.	564731111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného, velikosti 16-32 mm - tloušťka po zhuštění 100 mm 3,3*10	m2	33,0	87,70	2 894	0,19695	42,6
26.	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného, velikosti 16-32 mm - tloušťka po zhuštění 200 mm 3,3*10	m2	33,0	160,00	5 280	0,38625	12,7
27.	584121111	Osazení silničních panelů ze železového betonu - podklad kamenivo těžené, tloušťka podkladu do 40 mm, panely jakékoliv 3*1,5*10+3*1*2	m2	51,0	153,00	7 803	0,08350	4,3
28.	5841211mat	Panel silniční - KZD 29/824 (3000/1500/150)	ks	10,0	3 500,00	35 000	1,68800	16,9
29.	5841211mat	Panel silniční - KZD 1/300/100/15 (3000/1000/150)	ks	2,0	2 470,00	4 940	1,12000	2,2
099: Přesun hmot HSV								
30.	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	16,973	220,00	3 734		-
31.	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 25*16,973	t	424,325	5,00	2 122		-
32.	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	16,973	800,00	13 578		-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
33.	997131511	Odvoz demontovaných dřevěných konstrukcí na skládku s naložením na dopravní prostředek a se složením - do 1 km	m3	1,4	250,00	350		-
34.	997131519	Příplatek k odvozu demontovaných dřevěných konstrukcí na skládku - za každý další i započatý 1 km přes 1 km - do 10 km	m3	12,6	5,00	63		-
35.	997221121	9*1,4 Vodorovná doprava suti nošením - z kusových materiálů, s naložením a se složením, na vzdálenost, do 50 m	t	0,9	100,00	90		-
36.	997221611	oplocení stávající jámy 0,9 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	17,873	100,00	1 787		-
37.	998222012	16,973+0,9 Přesun hmot na zpevněných plochách s krytem z kameniva - pro jakékoliv délky	t	57,178	80,00	4 574		-
38.	998222199	Příplatek k přesunu hmot na zpevněných plochách s krytem z kameniva - za každých dalších i započatých 1000 m	t	514,602	10,00	5 146		-
		57,178*9		514,602				
39.	711131617	711: Izolace proti vodě Izolace proti zemní vlhkosti stěn nebo základů nopovou fólií - podmínky běžné, šířka 2 m	m2	9,0	110,00	998		0,0
40.	998711101	čelo jámy 6*1,5 Přesun hmot pro izolaci proti vodě - výška objektu do 6 m	t	0,008	800,00	6		-
41.	998711194	Příplatek k ceně přesunu hmot pro izolaci proti vodě - za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost, do 1000 m	t	0,008	150,00	1		-
42.	762083122	762: Konstrukce tesařské Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním - třída ohrožení 3 (dřevo v exteriéru)	m3	1,126	727,00	819		0,0
43.	762112130	0,62+0,506 Montáž konstrukce stěn a příček na hladko - z hraněného a polohraněného řeziva, průřezová plocha přes 224 do 288 cm2	m	22,0	45,00	990		-
44.	76212mat1	dřevěný sloupek oplocení 160x160x2000mm 2*11 Hranol ze smrkového dřeva - rozměry >160x160 mm, délka 3000 mm - sloupek	m3	0,62	6 230,00	3 860		0,4
45.	762395000	dřevěný sloupek oplocení 160x160x2000mm 2*11*0,16*0,16*1,1 Spojovací prostředky pro montáž oplocení - svory, hřebíky	m3	0,62	490,00	304		0,0
46.	762439001	Montáž obložení stěn - podkladový rošt pro lesnické pletivo latě 50x80mm 5*23	m	115,0	30,00	3 450		0,0
47.	762439mat	Latě 50x80mm Latě - LxBxH 3000-5000x80x50 mm, materiál smrk	m	0,506	28,00	14		0,0

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
5*23*0,05*0,08*1,1 0,506								
48.	762960002	Rozebírání oplocení se sloupky osově vzdálenosti do 4,00 m - s příčnickými a dřevěnými sloupky, z tyčoviny půlené	m	20,0	22,00	440		-
49.	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské vodorovně do 50 m - výška objektu do 6 m	t	0,402	800,00	322		-
50.	998762194	Příplatek k ceně přesunu hmot pro konstrukce tesařské - za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost, do 5000 m	t	0,402	150,00	60		-
767: Konstrukce zámečnické								
51.	767920140	Montáž vrat a vrátek k oplocení - na sloupky, plocha jednotlivě přes 6 do 8 m2	kus	1,0	2 800,00	2 800		-
52.	767920mat	dvoukřídlová brána 3000x2000mm s integrovanou brankou š. 1000mm - viz výkres	kus	1,0	17 900,00	17 900		-
783: Nátěry								
53.	783122110	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické, na vzduchu schnoucí, standardními barvami - OK těžká A, dvojnásobné	m2	2,64	230,00	607	0,00022	0,0 0,0
2*0,22*6 2,64								
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce								
54.	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení na parcele	kpl	1,0	5 000,00	5 000		-
55.	012303000	Geodetické práce po výstavbě - dokumentace a zaměření skutečného stavu	kpl	1,0	5 000,00	5 000		-
V2: Ostatní náklady								
56.	05	Mimořádné ztížené dopravní podmínky - (ztížená doprava materiálů na stavbu)	kpl	1,0	5 000,00	5 000		-
57.	06	Doprava zaměstnanců dodávky na pracoviště a zpět - (ztížená doprava zaměstnanců na stavbu)	kpl	1,0	5 000,00	5 000		-
58.	07	Zařízení staveniště - (zdroj el. energie, vody, sklad nářadí)	kpl	1,0	10 000,00	10 000		-

Krycí list rozpočtu				
Číslo zakázky	Zakázka			
Objekt	Péče o zvěř v mimovegetačním období - III. etapa			
Popis verze	Zařízení na skladování krmiva "Jáma" v oboře U Tygra			
Komentář verze				
Adresa		Datum zahájení		
Rok		Datum dokončení		
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon	
Investor	Správa Krkonošského národního parku		499456337	
Význam (funkce)	Jméno			
Zpracovatel	Ing. Dagmar Trýznová			
REKAPITULACE				
Kód stovebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění	
S	"Jáma" v oboře U Tygra			
		Celkem (bez DPH)	394 351	
		DPH	82 814	
		DPH 21% ze základny: 394 351	82 814	
		Celkem (včetně DPH)	477 165	
Za zhotovitele	Za objednatele			
Jméno :	Jméno :			
Datum :	Datum :			
Podpis:	Podpis :			
Poznámka :				

Zakázka:

Zařízení na skladování krmiva "Jáma" v oboře U Tygra

Popis	Cena	Hmotnost
S: "Jáma" v oboře U Tygra		
001: Zemní práce	394 351	114,0
002: Základy	64 380	6,0
003: Svislé konstrukce	29 299	20,7
005: Komunikace	51 251	23,3
099: Přesun hmot HSV	82 641	63,3
711: Izolace proti vodě	55 184	
762: Konstrukce tesařské	2 826	0,0
767: Konstrukce zámečnické	19 463	0,8
783: Nátěry	58 700	
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	607	0,0
V2: Ostatní náklady	10 000	
	20 000	
Celkem (bez DPH)	394 351 Kč	
DPH 21%	82 814 Kč	
Celkem (včetně DPH)	477 165 Kč	

Zařízení na skladování krmiva "Jáma" v oboře U Tygra

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
S: "Jáma" v oboře U Tygra								
001: Zemní práce								
1.	113106241	Rozebrání vozovek a ploch ze silničních panelů - plocha jakákoliv, lože jakékoliv - stávající jáma 12*4+1, 1*(12*2+4)	m2	78,8	36,00	394 351	114,0	114,0
2.	131301101	Hloubení nezapažených jam - hornina 4, množství do 100 m3 0, 6*1, 25*14+1*1, 25*7	m3	19,25 19,25	213,00	4 100	6,0	6,0
3.	131401101	Hloubení nezapažených jam - hornina 5, množství do 100 m3 0, 5*4, 7*12, 4	m3	29,14 29,14	409,00	11 918	0,00351	0,1
4.	132401101	Hloubení ryh šířky do 600 mm - hornina 5, množství jakékoliv 0, 5*1*12	m3	6,0 6,0	1 140,00	6 840	-	-
5.	133401101	Hloubení šachet - hornina 5, množství jakékoliv 0, 5*0, 5*1	m3	0,25 0,25	1 280,00	320	0,00355	0,0
6.	133402011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 5, plocha výkopu do 4 m2 - ruční výkop pro osazení sloupků 0, 4*0, 4*1*21	m3	3,36 3,36	1 440,00	4 838	-	-
7.	133402019	Příplatek k cenám hloubení šachet ručním nebo pneum. nářadím plocha za lepidlost horniny - hornina 5, soudržná, plocha výkopu do 4 m2 - ruční výkop pro osazení sloupků	m3	1,12	300,00	336	-	-
8.	162201101	Vodorovné přemístění výkopku - hornina 1 až 4, do 20 m 19, 25*2	m3	38,5 38,5	19,00	732	-	-
9.	162201151	Vodorovné přemístění výkopku - hornina 5 až 7, do 20 m (29, 14+6+0, 25+3, 36)*2	m3	77,5 77,5	29,00	2 248	-	-
10.	167101101	Nakládání, vykládání a překládání neulehlého výkopku - nakládání, množství do 100 m3, hornina 1 až 4	m3	19,25	50,00	963	-	-
11.	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 29, 14+6+0, 25+3, 36	m3	38,75 38,75	100,00	3 875	-	-
12.	171203112	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhuštění - na svahu přes 1:5 do 1:2 19, 25+29, 14+6+0, 25+3, 36	m3	58,0 58,0	272,00	15 776	-	-
13.	175101201	Obsyp objektů - bez prohození sypaniny zásyp zadní svislé stěny šterkem 0, 5*1, 3*5	m3	3,25 -	480,00	1 560	-	-
14.	1751012mat	Kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 3, 25*1, 8	t	5,85 5,85	280,00	1 638	1,00000	5,9
15.	198-01	Příprava území - kácení a úklid dřevin včetně pařezů, odstranění balvanů ...	kpl	1,0	6 400,00	6 400	-	-

002: Základy

29 299

20,7

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
16.	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber a trativodů - v rýze nebo zářezu, sklon do 1:2,5	m2	42,0	20,00	840	0,00017	0,0
17.	21197mat	geotextilie 300g/m2	m2	42,0	20,00	840	0,00017	0,0
18.	212561111	Výplň odvodňovacích trativodů kamenivem hrubým drceným - frakce 8 až 16 mm	m3	46,2	19,00	878	-	-
19.	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních - průměr 100 mm	m	2,56	890,00	2 278	1,66500	4,3
20.	274313311	Základové pásy z betonu - třída C 8/10	m3	21,0	80,00	1 680	0,00049	0,0
21.	274361821	Výztuž základových pásů z oceli - ocel 10 505 (R)	t	6,9	1 980,00	13 662	2,25634	15,6
22.	275313611	Základové pačky z betonu - třída C 16/20	m3	0,128	33 300,00	4 268	1,06017	0,1
23.	990171131	Montáž atypických ocelových konstrukcí - profilů - hmotnost profilu přes 30 kg/m, hmotnost konstrukce do 1 t	t	0,25	2 450,00	613	2,25634	0,6
24.	9901711mat	HEB 220 dl. 2m	kg	0,146	9 800,00	1 431	-	-
25.	311113133	Nadzákladová zeď z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu - třída C 16/20, tloušťka zdiva přes 200 do 250 mm	m2	18,0	980,00	17 640	0,56301	23,3
26.	311361821	Výztuž nadzákladových zdí z oceli - ocel 10 505	t	0,352	33 500,00	11 807	1,04881	0,4
27.	338121125	Osazování sloupků a vzpěr plotových železobetonových prefabrikovaných - zabetonování patky betonem tř. B 12,5 (C 12/15), objem jednotlivě přes 0,15 do 0,20 m3	kus	21,0	490,00	10 290	0,48580	10,2
28.	338121mat	Plotový sloupek 160/160/2000 mm atyp - / betonový armovaný (4 x DN 12 mm, třmínky DN 6 mm á 150 mm), C 25/30 - krytí výztuže 20 mm, 2 ks kotevní otvory DN 20 mm, sražené hrany 10/10 mm	kus	21,0	300,00	6 300	0,12180	2,6
29.	767911240	Montáž oplocení z pletiva - lesní uzlíkové pletivo výšky 2000 mm, skl. svahu přes 15 °	m	44,0	45,00	1 980	-	-
30.	767911mat	Lesní uzlíkové pletivo oborní TITAN light výšky 2000 mm, zink. drát pr. 2,0mm, 2000/14/150, 14 drátů	m	46,2	70,00	3 234	0,00056	0,0

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
005: Komunikace								
31.	564731111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného, velikosti 16-32 mm - tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	49,6	87,70	82 641	63,3	63,3
		4*12, 4		49,6		4 350	0,19695	9,8
32.	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného, velikosti 16-32 mm - tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	49,6	160,00	7 936	0,38625	19,2
		4*12, 4		49,6				
33.	584121111	Osazení silničních panelů ze železobetonového betonu - podklad kamenivo těžené, tloušťka podkladu do 40 mm, panely jakékoliv	m2	75,0	153,00	11 475	0,08350	6,3
		3*1,5*14+3*1*4		75,0				
34.	5841211mat	Panel silniční - KZD 29/824 (3000/1500/150)	ks	14,0	3 500,00	49 000	1,68800	23,6
35.	5841211mat	Panel silniční - KZD 1/300/100/15 (3000/1000/150)	ks	4,0	2 470,00	9 880	1,12000	4,5
099: Přesun hmot HSV								
36.	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	32,15	220,00	7 073	-	-
37.	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	803,75	5,00	4 019	-	-
		25*32,15		803,75				
38.	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	32,15	800,00	25 720	-	-
39.	997131511	Odvoz demontovaných dřevěných konstrukcí na skládku s naložením na dopravní prostředek a se složením - do 1 km	m3	2,25	250,00	563	-	-
40.	997131519	Příplatek k odvozu demontovaných dřevěných konstrukcí na skládku - za každý další i započatý 1 km přes 1 km - do 10 km	m3	20,25	5,00	101	-	-
		9*2,25		20,25				
41.	997221121	Vodorovná doprava sutí nošením - z kusových materiálů, s naložením a se složením, na vzdálenost, do 50 m	t	1,44	100,00	144	-	-
		oplocení stávající jámy						
		1,44						
42.	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	33,59	100,00	3 359	-	-
		32,15+1,44		33,59				
43.	998222012	Přesun hmot na zpevněných plochách s krytem z kameniva - pro jakékoliv délky	t	113,238	80,00	9 059	-	-
44.	998222199	Příplatek k přesunu hmot na zpevněných plochách s krytem z kameniva - za každých dalších i započatých 1000 m	t	514,602	10,00	5 146	-	-
		57,178*9		514,602				
711: Izolace proti vodě								
45.	711131617	Izolace proti zemní vlhkosti stěn nebo základů nopovou fólií - podmínky běžné, šířka 2 m	m2	25,5	110,00	2 805	0,00088	0,0
		čelo jámy						
		1,5*5		7,5				
		boční stěna						
		1,5*12		18,0				

Poř.	Kód	Pops	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
46.	998711101	Přesun hmot pro izolaci proti vodě - výška objektu do 6 m	t	0,022	800,00	18		
47.	998711194	Příplatek k ceně přesunu hmot pro izolaci proti vodě - za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost, do 1000 m	t	0,022	150,00	3		
762: Konstrukce tesařské								
48.	762083122	Impregnace řeziva mačením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním - třída ohrožení 3 (dřevo v exteriéru)	m3	2,151	727,00	19 463	1 564	0,00189
49.	762112130	Montáž konstrukce stěn a příček na hladko - z hraněného a polohraněného řeziva, průřezová plocha přes 224 do 288 cm2	m	42,0	45,00	1 890		
50.	76212mat1	dřevěný sloupek oplocení 160x160x2000mm	m3	1,183	6 230,00	7 368	0,61600	0,7
51.	762395000	Hranol ze smrkového dřeva - rozměry >160x160 mm, délka 3000 mm - sloupek	m3	1,183	490,00	580	0,02431	0,0
52.	762439001	Spojovací prostředky pro montáž oplocení - svory, hřebíky	m	220,0	30,00	6 600	0,00002	0,0
53.	762439mat	Montáž obložení stěn - podkladový rošt pro lesnické pletivo	m	220,0	28,00	27	0,00246	0,0
54.	762960002	Latě 50x80mm	m	0,968	22,00	704		
55.	998762101	Rozebírání oplocení se sloupky osově vzdálenosti do 4,00 m - s příčnicí a dřevěnými sloupky, z tyčoviny púlené	t	0,768	800,00	615		
56.	998762194	Přesun hmot pro konstrukce tesařské vodorovně do 50 m - výška objektu do 6 m	t	0,768	150,00	115		
57.	767920110	Příplatek k ceně přesunu hmot pro konstrukce tesařské - za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost, do 5000 m	t	0,768	150,00	115		
767: Konstrukce zámečnické								
58.	767920140	Montáž vrat a vrátek k oplocení - na sloupky, plocha jednotlivě do 2 m2	kus	1,0	1 500,00	1 500		
59.	767920mat2	Montáž vrat a vrátek k oplocení - na sloupky, plocha jednotlivě přes 6 do 8 m2	kus	2,0	2 800,00	5 600		
60.	767920mat3	dvoukřídla brána 4000x2000mm s integrovanou brankou š. 1000mm - viz výkres	kus	1,0	22 700,00	22 700		
61.	767920mat4	dvoukřídla brána 3000x2000mm - viz výkres	kus	1,0	18 100,00	18 100		
62.	783122110	branka 1000x2000mm - viz výkres	kus	1,0	10 800,00	10 800		
783: Nátěry								
62.	783122110	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické, na vzduchu schnoucí, standardními barvami - OK	m2	2,64	230,00	607	0,00022	0,0
		těžká A, dvojnásobné		2,64		607	0,00022	0,0

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce								
63.	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení na parcele	kpl	1,0	5 000,00	10 000		-
64.	012303000	Geodetické práce po výstavbě - dokumentace a zaměření skutečného stavu	kpl	1,0	5 000,00	5 000		-
V2: Ostatní náklady								
65.	05	Mimořádně ztížené dopravní podmínky - (ztížená doprava materiálů na stavbu)	kpl	1,0	5 000,00	20 000		-
66.	06	Doprava zaměstnanců dodávkami na pracoviště a zpět - (ztížená doprava zaměstnanců na stavbu)	kpl	1,0	5 000,00	5 000		-
67.	07	Zařízení staveniště - (zdroj el. energie, vody, sklad nářadí)	kpl	1,0	10 000,00	10 000		-

Druh zařízení	ÚP	územní pracoviště	invest. číslo	katastrální území*	pozemková parcela číslo*	předpoklad realizace	stavební úřad	techn.j.	množství tj.
Krecht B	31	Harrachov	16003	Harrachov	1030/21	2017-2018	Harrachov	ks	1,00
krmelec pro srnčí K 2	31	Harrachov	16004	Dolní Rokytnice	1784	2017-2018	Rokytnice n.J.	ks	1,00
krmelec pro srnčí K 2	31	Harrachov	16004	Polubný	3086	2017-2018	Desná	ks	1,00
krmelec pro srnčí K 5	31	Harrachov	16005	Dolní Rokytnice	2710/2	2017-2018	Rokytnice n.J.	ks	1,00
krmelec pro srnčí K 5	31	Harrachov	16005	Dolní Rokytnice	2871/1	2017-2018	Rokytnice n.J.	ks	1,00
krmelec pro srnčí K 3	31	Harrachov	16006	Paseky nad Jizerou	872/1	2017-2018	Rokytnice n.J.	ks	1,00
krmelec pro srnčí K 3	31	Harrachov	16006	Harrachov	1030/41	2017-2018	Harrachov	ks	1,00
Krecht D	32	Rezek	16007	Horní Dušnice	637/2	2017-2018	Rokytnice n.J.	ks	1,00
Krecht D	32	Rezek	16007	Vitkovice	2744/1	2017-2018	Jilemnice	ks	1,00
Krecht D	32	Rezek	16007	Vitkovice	2746/1	2017-2018	Jilemnice	ks	1,00
Krecht D	32	Rezek	16007	Rokytno	309/2	2017-2018	Rokytnice n.J.	ks	1,00
krmelec pro srnčí K 2	32	Rezek	16004	Rokytno	615/2	2017-2018	Rokytnice n.J.	ks	1,00
krmelec pro srnčí K 2	32	Rezek	16004	Vitkovice	2744/1	2017-2018	Jilemnice	ks	1,00
krmelec pro srnčí K 2	32	Rezek	16004	Rokytno	615/2	2017-2018	Rokytnice n.J.	ks	1,00
krmelec pro srnčí K 2	32	Rezek	16004	Vitkovice	2746/1	2017-2018	Jilemnice	ks	1,00
krmelec pro srnčí K 3	32	Rezek	16006	Horní Dušnice	637/2	2017-2018	Rokytnice n.J.	ks	1,00
Oplocení obory Vejpalice	32	Rezek	16008	Horní Dušnice	636/1, 637/1, 659	1.5.-30.9.2017	Rokytnice n.J.	m	1090,00
Oplocení obory Vysoký břeh	32	Rezek	16009	Vitkovice	2883/1	1.5.-30.9.2017	Jilemnice	m	892,00
Krecht A	33	Špindl. Mlýn	16010	Špindlerův Mlýn	516/1	2016 - do 30.9.2017	Špindlerův Mlýn	ks	1,00
Krecht A	33	Špindl. Mlýn	16010	Špindlerův Mlýn	516/1	2016 - do 30.9.2017	Špindlerův Mlýn	ks	1,00
Krecht B	33	Špindl. Mlýn	16003	Přední Labská	649	2017-2018	Špindlerův Mlýn	ks	1,00
Krecht C	33	Špindl. Mlýn	16011	Špindlerův Mlýn	516/1	2016 - do 30.9.2017	Špindlerův Mlýn	ks	1,00
Krecht D	33	Špindl. Mlýn	16007	Špindlerův Mlýn	505/1	2017-2018	Špindlerův Mlýn	ks	1,00
krmelec pro srnčí K 3	33	Špindl. Mlýn	16006	Bedřichov v Krk.	710/1	2017-2018	Špindlerův Mlýn	ks	1,00
krmelec pro srnčí K 3	33	Špindl. Mlýn	16006	Špindlerův Mlýn	517/3	2017-2018	Špindlerův Mlýn	ks	1,00
krmelec pro srnčí K 6	33	Špindl. Mlýn	16006	Špindlerův Mlýn	516/1	2016 - do 30.9.2017	Špindlerův Mlýn	ks	1,00
krmelec pro srnčí K 3	33	Špindl. Mlýn	16012	Špindlerův Mlýn	505/1	2017-2018	Špindlerův Mlýn	ks	1,00
krmelec pro srnčí K 6	33	Špindl. Mlýn	16013	Špindlerův Mlýn	516/1	2016 - do 30.9.2017	Špindlerův Mlýn	ks	1,00
krmelec pro vysokou K1	33	Špindl. Mlýn	16014	Špindlerův Mlýn	516/1	2016 - do 30.9.2017	Špindlerův Mlýn	ks	1,00
krmelec pro vysokou K1	33	Špindl. Mlýn	16015	Špindlerův Mlýn	516/1	2016 - do 30.9.2017	Špindlerův Mlýn	ks	1,00
Oplocení obory Pevnost	33	Špindl. Mlýn	16015	Špindlerův Mlýn	516/1	2016 - do 30.9.2017	Špindlerův Mlýn	m	1160,00
Krecht A	34	Černý Důl	16010	Strážné	1579/11	2016 - do 30.9.2017	Vrchlabí	ks	1,00
Krecht E	34	Černý Důl	16016	Strážné	1579/11	2016 - do 30.9.2017	Vrchlabí	ks	1,00
krmelec pro srnčí K 2	34	Černý Důl	16004	Strážné	2307/1	2017-2018	Vrchlabí	ks	1,00
krmelec pro vysokou K1	34	Černý Důl	16017	Strážné	1579/11	2016 - do 30.9.2017	Vrchlabí	ks	1,00
Oplocení obory Husí potok	34	Černý Důl	16018	Strážné	1579/11	2016 - do 30.9.2017	Vrchlabí	ks	1,00
Krecht A	35	Černý Důl	16010	Velká Úpa II	495/1	2017-2018	Vrchlabí	m	1385,00
Krecht B	35	Pec p. Sn.	16003	Velká Úpa II	430/1	2016	Pec p. Sn.	ks	1,00
krmelec pro srnčí K 2	35	Pec p. Sn.	16004	Velká Úpa I	537/1	2017-2018	Pec p. Sn.	ks	1,00
krmelec pro srnčí K 2	35	Pec p. Sn.	16004	Velká Úpa I	stavební p.150	2017-2018	Pec p. Sn.	ks	1,00
krmelec pro srnčí K 2	35	Pec p. Sn.	16004	Velká Úpa II	152/1	2017-2018	Horní Maršov	ks	1,00
krmelec pro srnčí K 2	35	Pec p. Sn.	16006	Horní Malá Úpa	351/1	2017-2018	Pec p. Sn.	ks	1,00
krmelec pro srnčí K 3	35	Pec p. Sn.	16006	Velká Úpa II	351/1	2017-2018	Pec p. Sn.	ks	1,00
krmelec pro srnčí K 3	35	Pec p. Sn.	16006	Velká Úpa II	351/1	2017-2018	Pec p. Sn.	ks	1,00
krmelec pro srnčí K 3	35	Pec p. Sn.	16006	Velká Úpa II	495/1	2017-2018	Pec p. Sn.	ks	1,00

krmelec pro srnčí K 3	35	Pec p. Sn.	16006	Pec pod Sněžkou	448/1	2017-2018	Pec p. Sn.	ks	1,00
krmelec pro srnčí K 3	35	Pec p. Sn.	16006	Pec pod Sněžkou	152/1	2017-2018	Pec p. Sn.	ks	1,00
krmelec pro srnčí K 3	35	Pec p. Sn.	16006	Dolní Malá Úpa	485	2017-2018	Horní Maršov	ks	1,00
krmelec pro srnčí K 3	35	Pec p. Sn.	16006	Dolní Malá Úpa	222/1	2017-2018	Horní Maršov	ks	1,00
krmelec pro srnčí K 3	35	Pec p. Sn.	16006	Dolní Malá Úpa	222/1	2017-2018	Horní Maršov	ks	1,00
krmelec pro srnčí K 3	35	Pec p. Sn.	16006	Dolní Malá Úpa	49/1	2017-2018	Horní Maršov	ks	1,00
skladovací zařízení na senáž K 4	35	Pec p. Sn.	16019	Pec pod Sněžkou	449/1	2017-2018	Pec p. Sn.	ks	1,00
Krecht D	36	Horní Maršov	16007	Maršov I	440/1	2017-2018	Svoboda n.Ú.	ks	1,00
Krecht D	36	Horní Maršov	16007	Maršov I	319/1	2017-2018	Svoboda n.Ú.	ks	1,00
Krecht D	36	Horní Maršov	16007	Maršov III	367/1	2017-2018	Horní Maršov	ks	1,00
Krecht D	36	Horní Maršov	16007	Maršov III	742	2017-2018	Horní Maršov	ks	1,00
krmelec pro srnčí K 6	36	Horní Maršov	16012	Janské Lázně	123/1	2017-2018	Janské Lázně	ks	1,00
krmelec pro srnčí K 6	36	Horní Maršov	16012	Janské Lázně	123/1	2017-2018	Janské Lázně	ks	1,00
krmelec pro srnčí K 6	36	Horní Maršov	16012	Maršov I	319/1	2017-2018	Svoboda n.Ú.	ks	1,00
krmelec pro srnčí K 6	36	Horní Maršov	16012	Maršov I	440/1	2017-2018	Svoboda n.Ú.	ks	1,00
krmelec pro srnčí K 6	36	Horní Maršov	16012	Černá hora v Krk.	281/11	2017-2018	Janské Lázně	ks	1,00
krmelec pro srnčí K 6	36	Horní Maršov	16012	Maršov III	394/1	2017-2018	Horní Maršov	ks	1,00
krmelec pro srnčí K 6	36	Horní Maršov	16012	Maršov III	367/1	2017-2018	Horní Maršov	ks	1,00
silážní jáma U Tygra	36	Horní Maršov	16020	Horní Lysečiny	251/1	2017-2018	Horní Maršov	ks	1,00
silážní jáma Modrokamenka	36	Horní Maršov	16021	Maršov II	240/1	2017-2018	Svoboda n.Ú.	ks	1,00
krmelec pro vysokou K1	36	Horní Maršov	16022	Maršov II	255	2017-2018	Svoboda n.Ú.	ks	1,00
demolice stávajících zařízení						2017-2018		ks	1,00