č. SMLJ-30-1070/2016

SMLOUVA O DÍLO

č. VZ 02/2017-ÚP: 33 57

uzavřená podle § § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění tuto

Článek 1.
Smluvní strany

1.1. **Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: **Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01**
IČO: **00088455**
DIČ: **CZ00088455**
bankovní spojení: **ČNB 5830601/0710**
zastoupená: **Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem**

(dále jen objednatel)

1.2. **Zhotovitel:** **Petr Koudelka**
se sídlem/bytem: Horní Štěpanice 30
IČO: 61200832
DIČ: CZ7102273442
bankovní spojení:587168063/0800

(dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

Článek 2.
Předmět díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit dílo specifikované v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy za podmínek stanovených v této smlouvě a pokynech pro výrobu specifikovaných v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy. Účastníci prohlašují, že budou považovat údaje specifikované v příloze č. 1 za správné, pokud rozdíl mezi dílem vymezeným v příloze č. 1 a dílem skutečně zhotoveným nepřesáhne 30 %.

2.2. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotovení díla v rozsahu, který je specifikován v příloze č.1. formou technologických karet porostu. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem zhotovení díla, dílo prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit. K převzetí díla dochází na základě předávacího protokolu, který musí být oběma stranami řádně podepsán a na základě tohoto předání může zhotovitel vystavit fakturu.

2.3. Při zhotovování díla je zhotovitel vázán technickou specifikací a pokyny objednatele.

2.4. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dbát na minimalizaci škod na dotčených pozemcích, zejména vzniku škod na stávajícím porostu. Pokud k poškození porostu dojde, je povinen poškození ihned ošetřit chemickými přípravky dodanými objednatelem. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami, je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu. Zhotovitel je povinen před předáním díla provést úklid místa pro skládkování dřeva. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla používat ekologické odbouratelné oleje a prostředky pro zachycení ropných látek při jejich úniku. Porušení těchto povinností se považuje za podstatné porušení smlouvy.

2.5. Tato smlouva je platná do 31.12. 2017.

VZ 02/2017 2017.01.10 13:36:07
CN=Radka Braunová, O=Správa Krkonošského národního parku [IČ 00088455]
OU=2824
serialNumber=1f a1 45
ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2

Článek 3.
Cena a platební podmínky

3.1. Sjednaná cena díla je uvedena v příloze č. 1.

3.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat zhotovené dílo po porostech nebo po zhotovení části díla min. v objemu 100 m^3. Cena zhotovené části díla bude stanovena jako násobek zhotovené části díla a ceny díla za m^3 v konkrétním porostu.

3.3. Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla – číslo smlouvy o dílo/číslo porostu/objem díla (m^3) a fakturovanou částku.

3.4. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.

3.5. Sjednanou cenu díla je zhotovitel oprávněn překročit pouze v případě, že údaj o množství (m^3) uvedený v technické specifikaci bude menší než rozsah skutečně zhotoveného díla. Cena díla, zhotoveného nad rozsah uvedený v technické specifikaci, bude stanovena jako násobek rozdílu mezi skutečně zhotoveným dílem a objemem díla, který je uveden v technické specifikaci a ceny díla za m^3 v konkrétním porostu.

Článek 4.
Smluvní pokuty

4.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za m^3 z nerealizovaného objemu díla ze sjednaného těžebního objemu. Tím však jeho povinnost splnit dílo ve sjednaném rozsahu není dotčena a dílo musí provést v dodatečně zhotovitelem stanovené přiměřené lhůtě. Dobu plnění je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující provedení díla ve sjednaném termínu, popř. okolnosti popsané v čl. 2. odst. 2.1.

4.2. V případě dodání vadného díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny plnění, u něhož byly zjištěny vady. Smluvní strany se dohodly, že jako vadné dílo budou považovat mimo jiného nepoužívání ochran na živé stromy u skládkování a odření více jak 10% oddénků porostu po zásahu. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli v důsledku znehodnocení jednotlivých sortimentů, k němuž dojde v důsledku nezajištění návaznosti těžby a přibližování a nedodržením nadměrků, v plné výši. Zhotovitel dále uhradí objednateli pokutu ve výši 20 % z ceny plnění pokud nesplní svoje povinnosti ve smyslu čl.2. bod 2.4.

4.3. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky každý den prodlení.

4.4. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda.

Článek 5.
Ostatní ujednání

5.1. Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy jednostranně odstoupit, nastanou-li takové okolnosti, o kterých nemohla odstupující smluvní strana vědět před podpisem smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou smlouvu a musí v něm být uvedeny důvody odstoupení. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. Odstupující smluvní strana je povinna vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby vyloučila nebo zmírnila nepříznivé dopady plynoucí z jejího úkonu pro druhou smluvní stranu. Za důvody vedoucí k odstoupení považují smluvní strany zejména: fyzické zničení či odcizení stroje zhotovitele využívaného k plnění díla, vznik přírodní katastrofy (poškození lesních porostů přírodními živly apod.) na území KRNAP a jeho OP, dlouhodobá platební neschopnost objednatele. Smluvní strany považují za důvod k jednostrannému odstoupení od smlouvy i změny ekonomických podmínek např. nepředvídaný růst inflace, cen PHM a mzdových nákladů

na straně zhotovitele, popř. ztráta možnosti odbytu dřevní hmoty, popř. pokles ceny dřevní hmoty pod ekonomicky únosnou míru.

5.2. Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních norem týkajících se zhotovovaného díla zejména BOZP, PO v době provádění díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti. Zhotovitel je povinen při plnění díla dodržovat ustanovení Směrnice o implementaci Českého standardu FSC do lesního hospodaření Správy KRNAP. Směrnice je zveřejněna na webových stránkách KRNAP. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, tak aby neohrozil majetek nebo zdraví třetích osob anebo bezpečnost provozu na komunikacích (pád kamenů atd.).

5.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat zhotovování díla do doby jeho předání a převzetí. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Objednatel v takovém případě je oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu dle čl. 4.1.

5.4. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

5.5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky.

5.6. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

5.7. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy o dílo, včetně vyplacené ceny.

5.8. Tato smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

5.9. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu objednatelem.

6.0. Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem seznámen se zákazem plnění díla v době státních svátků a neděli a po 17:00 hod v pracovní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6.1. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Přílohy Smlouvy o dílo: Příloha č. 1 – technická specifikace
Příloha č. 2 – pokyny pro výrobu

Ve Vrchlabí dne 2. 01. 2017

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 VRCHLABÍ
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455
- 45 -

Ing. Jan Hřebačka
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

Horní Štěpanice dne

TĚŽBA A PŘIBLIŽOVÁNÍ DŘEVA PETR KOUDELKA
Horní Štěpanice 30
514 01 Jilemnice
tel.: 606 530 634
IČ: 612 00 832
FIRMA „PRO LESÍČEK" DIČ: CZ7102273442

Petr Koudelka

Za správnost:

č. 01:

VZ 02/ 2017

Technická specifikace

Příloha č.1 Smlouvy o dílo č.: **VZ_02/2017-UP33-57**

Předmět díla: těžba JMP, manipulace, dokončené přibližování s vytříděním sortimentů na OM v rozsahu a způsobem uvedeném v technické specifikaci

Místo plnění: území ÚP - **Spindlerův Mlýn** tel.: **499 433 175**

Doba plnění: dle údajů uvedených v technické specifikaci pro jednotlivé porosty

Zaměstnanec ÚP jednající za objednatele ve věcech technických: **Ing. Slavíček Petr** mob.: **603 406 171**

Uchazeč o zakázku

Těžba JMP										Přibližování									Cena		Výrobní podmínky		
Porost	Druh těžby	Těžba			Stupeň stromové hmotnatosti		Terénní typ (Tt)	délky sortimentů		"P - OM"			"P - VM"			"VM - OM"			Vyplní uchazeč o VZ	Cena CELKEM	zoo.-bot. lokalita, dotčení nelesních pozemků - index X	doba plnění v termínu od - do	ý výkon v době plnění nebo výkon
		Celkem	jehl.	list.	jehl.	list.	kód	4-5 m	8,+ m	vzdálenost	požadovaná technologie	Celkem	vzdálenost	požadovaná technologie	Celkem	vzdálenost	požadovaná technologie	Celkem				rok 2017	měsíční *
		m^3	m^3	m^3				m^3	m^3	m	kód	m^3	m	kód	m^3	m	kód	m^3	Kč/m^3	Kč/porost			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	povinně	21	22	23	24
127Ak333	pú	180	180		2		14	180					100	1	180	600	3	180	630	113 400		1.5.-30.6.	
131Ek373	mn	90	90		6		14	90					150	1	90	200	2	90	445	40 050		1.5.-30.6.	
125Bk333	pú	90	90		1		14	90					100	1	90	500	3	90	710	63 900		1.5.-31.5.	
129Cl373	mn	80	80		4		14	80					100	1	80	200	2	80	440	35 200		1.7.-30.7.	
131Ek373	mn	80	80		4		11	80					200	1	80	900	3	80	530	42 400		1.7.-30.7.	
132Ck263	mn	80	80		6		13	80					150	1	80	300	2	80	500	40 000		1.7.-30.7.	
134Cl373 ☼	mn	50	50		6		15	50					100	1	50	500	3	50	500	25 000		1.5.-30.6.	
135Ak373	mn	50	50		7		13	50					100	1	50	500	2	50	395	19 750		1.5.-30.6.	
334Cs343	pú	40	40		3		14	40					100	1	40	500	2	40	480	19 200		1.5.-30.6.	
335Ak373	mn	50	50		6		14	50					100	1	50	500	2	50	420	21 000		1.5.-30.6.	
335Bk373	mn	50	50		5		14	50					100	1	50	500	3	50	445	22 250		1.5.-30.6.	
336Ak373	mn	50	50		6		15	50					100	1	50	500	2	50	450	22 500		1.5.-30.6.	
336Bk373	mn	50	50		5		13	50					100	1	50	500	2	50	425	21 250		1.5.-30.6.	
337Bk373	mn	50	50		6		14	50					100	1	50	500	2	50	430	21 500		1.5.-30.6.	
337Ck373	mn	50	50		6		13	50					100	1a	50	500	2	50	410	20 500		1.5.-30.6.	
339Ck373	mn	25	25		7		14	25					100	1	25	500	2	25	405	10 125		1.5.-30.6.	
339El373	mn	25	25		6		15	25					100	1	25	500	2	25	450	11 250		1.5.-30.6.	
340El353 ☼	pú	25	25		3		15	25					100	1	25	500	3	25	530	13 250		1.5.-30.6.	
135Bk343	pú	50	50		5		13	50					100	1	50	500	2	50	420	21 000		1.7.-31.8.	
135Ek373	mn	50	50		6		12	50					100	1	50	500	2	50	400	20 000		1.7.-31.8.	
334Cl373	mn	30	30		6		15	30					100	1	30	500	2	30	450	13 500		1.7.-31.8.	
335Ak373	pn	30	30		6		14	30					100	1	30	800	3	30	450	13 500		1.7.-31.8.	
335Ck373	mn	50	50		5		14	50					100	1	50	400	3	50	435	21 750		1.7.-31.8.	
336Ak373	mn	50	50		6		14	50					100	1	50	500	2	50	425	21 250		1.7.-31.8.	
134Cm353 ☼	mú	25	25		7		15	25					100	1	25	500	2	25	425	10 625		1.8.-31.8.	
																				0			
																				0			
Celkem		**1 400**	**1 400**	**0**				**1 400**	**0**			**0**			**1 400**			**1 400**		**684 150**			**350***

Druh těžby

pú	Předmýtní úmyslná
mú	Mýtní úmyslná
pn	Předmýtní nahodilá
mn	Mýtní nahodilá

Stupeň stromové hmotnatosti

0	do 0,09 m^3	**4**	0,5-0,69 m^3
1	0,1-0,19 m^3	**5**	0,7-0,89 m^3
2	0,2-0,29 m^3	**6**	0,9-1,00 m^3
3	0,3-0,49 m^3	**7**	nad 1,00 m^3

Terénní typ (Tt) - kód dle Hospodářské knihy

Tt	Sklon v %	Charakter	Tt	Sklon v %	Charakter	Tt	Sklon v %	Charakter
11	do 8	únosný	**21**	do 8	neúnosný	**31**	do 8	s překážkami
12	9 - 15	únosný	**22**	9 - 15	neúnosný	**32**	9 - 15	s překážkami
13	16 -25	únosný	**23**	16 -25	neúnosný	**33**	16 -25	s překážkami
14	26 - 40	únosný	**24**	26 - 40	neúnosný	**34**	26 - 40	s překážkami
15	nad 40	únosný	**25**	nad 40	neúnosný	**35**	nad 40	s překážkami

Cena předmětu díla		
v rozsahu uvedeném v technické specifikaci s přihlédnutím ke všem smluvním ujednáním.		
bez DPH	**DPH 21%**	**včetně DPH**
684 150	143 672	827 822

Požadovaná - přípustná - technologie: Přípustná kombinace

1	**Koňský potah**	
1a	**UKT,SLKT - naviják na vývozní cestu**	
2	**UKT s přívěsem a rukou; Lehké nákladní auto s rukou**	lze nahradit technologií 3 a 5
3	**Vyvážecí traktor kolový - nosnost do 5t**	lze nahradit technologií 5
4	**Vyvážecí traktor kolový - nosnost od 5t do 10t**	lze nahradit technologií 3 a 5
5	**Vyvážecí traktor pásový - nosnost do 5t**	

Příloha č.2 Smlouvy o dílo č.: **VZ_02/2017-UP33-57**

Pokyny pro výrobu pro rok 2017.

Těžba

- těžit pouze lesním personálem vyznačené stromy
- těžební činností nepoškodit okolní stojící stromy, mladé porosty a přirozené zmlazení

Při výrobě sortimentů platí tato pravidla:

- odstranit větve a zbytky (suky) po nich v rovině povrchu kmene
- čela zařezat kolmo na podélnou osu výřezu
- odstranit nerovnosti vzniklé při těžbě (nedořez, třísky,vytrhaná vlákna apod)
- odstranit kořenové náběhy tak, aby jejich výška nad oblou plochou byla nejvíce 3 cm
- odstranit viditelná cizí tělesa
- popsání rozměrů výřezu na čele - jmenovitá délka / středová tloušťka
- při výrobě výřezů je nutný přídavek k délce - nadměrek - 2% z jmenovité délky výřezu , maximálně 20 cm
- ***středová tloušťka*** se při ručním měření měří ve středu jmenovité délky výřezu, ***hodnoty jednotlivých měření tloušťky se vyjádřují v celých cm***
- tak, že se ***údaje za desetinnou čárkou neuvažují, stejným způsobem*** se vyjádří i ***výsledná hodnota*** středové tloušťky
  při měření výřezů s tloušťkou do 20 cm se středová tloušťka měří jedenkrát ve vodorovném směru (rovina měření je rovnoběžná s povrchem země)
- jestliže má výřez oválný průřez, měří se středová tloušťka ve dvou na sebe kolmých směrech.
  u výřezů s tloušťkou nad 20 cm se středová tloušťka měří ve dvou na sebe kolmých směrech vždy
- jestliže se v místě měření vyskytuje výrazná nepravidelnost růstu, měří se středová tloušťka na dvou místech, která se nacházejí ve stejné (co nejmenší)
- vzdálenosti od původních místa měření před a za nepravidelností růstu, středová tloušťka se vypočítá jako aritmetický průměr ze dvou (u výřezů do 20 cm)
  respektive čtyř hodnot měření (u výřezů nad 20 cm)
  měřidla používaná pro měření délky a průměru je nutno před započetím práce nechat odkontrolovat odpovědným pracovníkem zadavatele
-

Přibližování

narušení půdního povrchu ve svazích a tam kde hrozí vytvoření erozních rýh asanovat klestem

- nepoškodit okolní stojící živé stromy a jejich kořenové náběhy - pokud dojde k poškození, ihned ošetřit chemickými přípravky schválenými objednatelem
- půdní povrch, přibližovací linky, cesty a odvozní místa uvést do původního stavu
- za poškození půdního povrchu se nepovažuje běžné poškození do hloubky 15 cm, hlubší poškození asanovat
- přibližované dříví roztřídit podle dřevin a sortimentů, s podložením na vývozním místě na jeden podval, na OM na dva podvaly, se ***začelením*** v rozmezí do 0,5 m
- nasměřovat dříví do směru nevhodnějšího pro odvoz, dříví na skládce podložit a urovnat tak, aby nedošlo k samovolnému posunu,skládku označit
- v případě skládkování za použití živých stromů jako opory tyto předem obložit vhodným materiálem tak, aby nedošlo k jejich odření
- neskládkovat dříví do příkopů bez podložení, zachovat neustálou funkčnost příkopu
-

Zvláštnosti pracoviště

-