

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 16/12 (u objednatele Uzavřený podle ustanovení § 536 a následujících, zákona 513/91 Sb. Obchodního zákoníku mezi stranami: *č.s.*

6150/23/2012)

I. Smluvní strany

Objednatel: Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4
Statutární zástupce :
Oprávněný zástupce ve věcech technických: Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ústavu
IČ: 00020699 Ing. Lukáš Tajbl
DIČ: ~~ne~~plátce DPH
CZ: 00020699
a

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
U Vlečky 1054, Modřice, PSČ 664 42
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Zdeněk Spáčil, jednatel společnosti
Oprávněný zástupce ve věcech technických: Ing. Tomáš Chalupský, obchodní ředitel
IČO: 25588176 Ing. Josef Svoboda, výrobní ředitel
DIČ: CZ25588176
Bankovní spojení: ČSOB Brno, č.ú.: 471216473/0300
Zapsána: KOS Brno, oddíl C, vložka 36233

Tímto dodatkem č. 2 se mění následující ujednání smlouvy o dílo č. 16/12 ze dne 1.10.2012.

III. Cena za dílo

3.1.

Cena díla:

Cena předmětu díla uvedená ve smlouvě o dílo č. 16/12, ze dne 1.10.2012 se po dohodě obou smluvních stran upravuje a doplňuje dle potřeby skutečné realizace díla, která vyvstala v průběhu předvýrobní přípravy. Jmenovitě jsou všechny úpravy a změny obsaženy v příloženém položkovém rozpočtu Zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a tvoří jeho přílohu.

Cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo činí:

Cena díla bez DPH – celkem	3 160 426,- Kč
DPH 21 %	663 689,- Kč
Cena včetně DPH	3 824 115,- Kč

dle daňových předpisů účinných v době uzavření smlouvy.

Cena díla – upravené položky, práce související:

Cena díla bez DPH – celkem	214 233,- Kč
DPH 21 %	44 989,- Kč
Cena včetně DPH	259 222,- Kč

dle daňových předpisů účinných v době uzavření smlouvy.

Cena díla dle smlouvy o dílo, dodatku č. 1 a tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo tedy činí:

Cena díla bez DPH – celkem	3 374 659,- Kč
DPH 21 %	708 678,- Kč
Cena včetně DPH	4 083 337,- Kč

dle daňových předpisů účinných v době uzavření smlouvy.

Výše sazby DPH a celková cena včetně DPH sjednaná v této smlouvě bude upravena v případě změny sazby DPH u zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty v souladu s aktuální změnou zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění.


Při výkonu této činnosti není ČHMÚ osobou povinnou k DPH, z tohoto důvodu nelze použít režim přenes daňové povinnosti.

Všechna ostatní, nedotčená ujednání smlouvy o dílo č. 16/12 ze dne 1.10.2012 zůstávají bez změny.

26 -04- 2013

V Praze dne:

V Modřicích dne:



za objednatele
Ing. Václav Dvořák, Ph.D.
ředitel ČHMÚ



za zhotovitele:
Zdeňek Spáčil
jednatel společnosti

ČESKÝ HYGIENICKÝ A TOXIKOLOGICKÝ ÚSTAV
146 06 PRAHA 4, Na Šabotce 17

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Práce související	JKSO	
Objekt		SKP	
SO02	Stav úpr meteorologické stanice, Přebyslav 727	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
110418RVV	11048 Český hydrometeorologický ústav, příspě.org	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Český Hydrometeorologický ústav, příspě.org.		
Dodavatel	I. Vyškovská stavební spol. s.r.o.	Zakázkové číslo	3.4.2013
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	51 490	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	150 617	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	4 042
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	202 107	Zařízení staveniště	4 042
		Provoz investora	1 011
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	3 032
ZRN+HZS	202 107	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	214 233	Ostatní náklady celkem	12 126

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 22-04-2013	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis :
	I. VYŠKOVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. U Vlečky 1054, 664 42 Modřice IČO: 255 88 176 DIČ: CZ25588176	

Základ pro DPH	21,0 %		214 233 Kč
DPH	21,0 %		44 989 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			259 222 Kč

Poznámka :

Stavba :	110418RVV 11048 Český hydrometeorologický ústav, přísl.	Rozpočet :
Objekt :	Stav úpr meteorologické stanice, Přebyslav 727	Práce související

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	44 590	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce	6 761	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	138	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	330	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	78 705	0	0	0
783 Dokončovací práce - nátěry	0	13 319	0	0	0
784 Dokončovací práce - malby	0	58 263	0	0	0
CELKEM OBJEKT	51 490	150 617	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	Kč
Zřízení výrobní podmínky	0	0,0	202 107	0
Oborová přírážka	0	0,0	202 107	0
Přesun stavebních kapacit	0	2,0	202 107	4 042
Mimostaveništní doprava	0	0,0	202 107	0
Zařízení staveniště	0	2,0	202 107	4 042
Provoz investora	0	0,5	202 107	1 011
Kompletační činnost (IČD)	0	1,5	202 107	3 032
Rezerva rozpočtu	0	0,0	202 107	0
CELKEM VRN				12 126

Položkový rozpočet

Stavba:	110418RVV 11048 Český hydrometeorologický ústav,	Rozpočet:
Objekt:	Stav úpr meteorologické stanice, Příbyslav 727	Práce související

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62 Upravy povrchů vnější						
1	602131120	Penetrační nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	59,15	56,30	3 330,15
2	622131121	Penetrace nátěr základní vnějších stěn nanášený ručně	m2	59,15	30,50	1 804,08
3	622135000	Reprofilace povrchu stěn (oprava stávajícího zdiva)	m2	5,92	360,00	2 131,20
4	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	59,15	197,00	11 652,55
5	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0mm zatíraná vnějších stěn	m2	59,15	401,00	23 719,15
6	629991011	Zakrytí výplní otvorů folií	m2	7,80	30,50	237,90
7	629995102	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	59,15	29,00	1 715,35
Celkem za 62 Upravy povrchů vnější						44 590,37
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce						
8	949101111	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	23,20	77,00	1 786,40
9	953941209	D+M větracích mřížek 200 x 200mm, vč. demontáže a likvidace stávajících	kus	3,00	287,00	861,00
10	953942320	D+M větracích mřížek prům. 100mm (odvětrání střechy)	kus	3,00	198,00	594,00
11	964011210	Výbourání a posunutí stávajících překladů nad dveřmi (dveře na střechu)	kompl	1,00	3 520,00	3 520,00
Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce						6 761,40
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
12	998011001	Přesun hmot, úpravy vněj. plášťů výšky do 6 m	t	0,66	210,00	137,97
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						137,97
Díl: 764 Konstrukce klempířské						
13	764454901	Demontáž a zpětná montáž odpad. trouby kruhové	m	3,00	110,00	330,00
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						330,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
14	767200120	D+M chránička rozvodu elektro	soub	1,00	8 460,00	8 460,00
15	767210124	D+M točitého Pz schoditě, vč. demontáže a likvidace stávajícího	kus	1,00	59 567,00	59 567,00
16	767210138	D+M schod. stupně u dveří na střechu	kus	2,00	4 815,00	9 630,00
17	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	776,57	1,35	1 048,37
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						78 705,37
Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry						
18	783221122	Nátěr antikorozi vč. odmaštění a broušení (střecha vč. klempířských prvků)	m2	36,49	365,00	13 318,85
Celkem za 783 Dokončovací práce - nátěry						13 318,85
Díl: 784 Dokončovací práce - malby						
19	784111010	Očištěná stěn a stropů vč. oprav do 5% plochy	m2	923,60	14,30	13 207,48
20	784311000	Malby ze směsi 1x penetrace, 1x barva (interier)	m2	923,60	32,00	29 555,20
21	784421002	Čištění budov mytí oken a dveří, podlah (celkový úklid)	kompl.	1,00	15 500,00	15 500,00
Celkem za 784 Dokončovací práce - malby						58 262,68