

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO č. 6150/10/2013**  
 uzavřený podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,  
 ve znění pozdějších předpisů

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** Český hydrometeorologický ústav  
 Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4  
 Statutární zástupce : ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ústavu  
 Oprávněný zástupce ve věcech technických: ing. Hana Návojevová, Ing. Lukáš Tajbl  
 IČ: 00020699  
 DIČ: CZ00020699

a

**Zhotovitel:** I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.  
 U Vlečky 1054, Modřice, PSČ 664 42  
 Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Zdeněk Spáčil, jednatel společnosti  
 ing. Tomáš Chalupský, obchodní ředitel  
 Oprávněný zástupce ve věcech technických: ing. Vít Benáček, hlavní stavbyvedoucí  
 IČO: 25588176  
 DIČ: CZ25588176  
 Bankovní spojení: ČSOB Brno, č.ú. 471216473/0300  
 Zapsána: KOS Brno, oddíl 3, vložka 36233

**II.**  
**Předmět díla**

Název akce: Zateplení objektu meteorologické stanice v Kuchařovicích

**III.**  
**Cena za dílo**

**Odstavec 3.1. – Cena díla se mění takto:**

Celková cena díla bude navýšena o cenu víceprací.

Cena víceprací bez DPH	233 471,- Kč
DPH 21 %	49 029,- Kč
<b>Cena víceprací včetně DPH</b>	<b>282 500,- Kč</b>
Cena díla celkem bez DPH	2 422 602,- Kč
DPH 21 %	508 747,- Kč
<b>Cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>2 931 349,- Kč</b>

Výše sazby DPH a celková cena včetně DPH sjednaná v této smlouvě bude upravena v případě změny sazby DPH u zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty v souladu s aktuální změnou zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Při výkonu této činnosti není ČHMÚ osobou povinnou k DPH, z tohoto důvodu nelze použít režim přenesené daňové povinnosti.



IV.  
Závěrečná ujednání

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, a je nedílnou součástí smlouvy č. 6150/10/2013. Smluvní strany jej podepisují na znamení souhlasu s jeho obsahem. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou následující přílohy:


- Změnové listy č. 2 a 3
- Rozpočty ke změnovým listům

- 4 -09- 2013

V Praze dne: .....

27 -08- 2013

V Modřicích dne: .....



za objednatele  
Ing. Václav Dvořák, Ph.D.  
ředitel ČHMÚ


ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV  
143 06 Praha 4, Na Šabatce 17





za zhotovitele:  
Zdeněk Spáčil  
jednatel společnosti

I. VYŠKOVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.  
U Vlečky 1054, 664 42 Modřice  
IČO: 255 88 176  
DIČ: CZ25588176

②


<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., U Vlečky 1054, 664 42 Modřice		
Investor:	ČHMÚ Praha	Datum: 9.7.2013	
Název akce: Zateplení objektu meteorologické stanice v Kuchařovicích			
Způsob odeslání / předání datum: 9.7.2013	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	<b>Vyjádření ke změně vůči PD</b>	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<p><b>Předmět změny:</b> 1-změna rozměrů a materiálu dveří z pozorovatelný na ochoz, 2-změna konstrukce ochozu.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> 1-při požadovaném rozměru Al dveří není výrobce schopen garantovat požadované tepelněizolační vlastnosti výrobku (malá plocha výplně), proto jsou navrženy dveře plastové místo hliníkových. Zároveň bylo dohodnuto zrušení okna vedle dveří, jeho částečné zazdění a odbourání části parapetního zdiva, čímž dojde k rozšíření dveří a pohodlnějšímu výstupu na ochoz. 2-po demontáži stávající dlažby vč. podkladní vrstvy a oplechování ochozu bylo zjištěno částečné poškození nosné konstrukce ochozu. Byla navržena oprava doplněním výztuže a dobetonováním poškozené části. Zároveň byla navržena úprava náslapné vrstvy ochozu vč. rozšíření deskami OSB (místo pororoštů) a terasovou fólií, čímž dojde ke sjednocení povrchové vrstvy střechy a ochozu bez možnosti zatékání.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	0		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., U Vlečky 1054, 664 42 Modřice			
<p>.....</p> <p><b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b></p> <p style="text-align: right;">..... <i>Salavský</i></p>			
<p><b>Stanovisko projektanta stavby:</b></p> <p><i>Markus Akuparu</i></p> <p style="text-align: right;">   ..... </p>			
Příloha:			


<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., U Vlečky 1054, 664 42 Modřice	
Změnový list vystavil:	stavbyvedoucí – Rostislav Mičánek	
Datum:	9.7.2013	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> 1-změna rozměrů a materiálu dveří z pozorovatelný na ochoz, 2-změna konstrukce ochozu.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> 1-při požadovaném rozměru Al dveří není výrobce schopen garantovat požadované tepelněizolační vlastnosti výrobku (malá plocha výplně), proto jsou navrženy dveře plastové místo hliníkových. Zároveň bylo dohodnuto zrušení okna vedle dveří, jeho částečné zazdění a odbourání části parapetního zdiva, čímž dojde k rozšíření dveří a pohodlnějšímu výstupu na ochoz. 2-po demontáži stávající dlažby vč. podkladní vrstvy a oplechování ochozu bylo zjištěno částečné poškození nosné konstrukce ochozu. Byla navržena oprava doplněním výztuže a dobetonováním poškozené části. Zároveň byla navržena úprava nášlapné vrstvy ochozu vč. rozšíření deskami OSB (místo pororoštů) a terasovou fólií, čímž dojde ke sjednocení povrchové vrstvy střechy a ochozu bez možnosti zatékání.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů:	
Cena méně prací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>0,- Kč</b>	<b>0,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>0,- Kč</b>	beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	<p style="text-align: center;">I. VYŠKOVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.  Rostislav Mičánek  U Vlečky 1054, 664 42 Modřice  IČO: 255 88 176  DIČ: CZ25588176</p> 	
Datum:		Datum: 9.7.2013

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., U Vlečky 1054, 664 42 Modřice		
Investor:	ČHMÚ Praha	Datum: 23.7.2013	
Název akce: Zateplení objektu meteorologické stanice v Kuchařovicích			
Způsob odeslání / předání datum: 23.7.2013	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	<b>Vyjádření ke změně vůči PD</b>	
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<p><b>Předmět změny:</b> 1-doplnění okapního chodníku, 2-povrchová úprava komínu, 3-dodávka okenních žaluzií a sítí proti hmyzu, 4-dodávka a montáž zámečnických prvků, 5-výmalba celého objektu MS, 6-chránička rozvodů elektro.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> 1-na přání investora bude provedena rozšířená plocha z dlažby v prostoru zadního vstupu do objektu. 2-z důvodu sjednocení povrchových úprav bylo navrženo přestěrkování komínu s povrchovou úpravou tenkovrstvou omítkou v barvě fasády. 3-pro zvýšení komfortu obsluhy byla dohodnuta dodávka okenních žaluzií a sítí proti hmyzu na určené výplně otvorů. 4-dle požadavků obsluhy a pro zvýšení bezpečnosti bylo dohodnuto: táhlo pro zajištění vstupních dveří, nový Pz žebřík na střechu, kovové Pz schůdky vč. zábradlí ke dveřím na ochoz a do skladu, rampa z pororoštu ke dveřím do skladu a demontáž stávajícího nevyužívaného stožáru, 5-v rámci celkové údržby a pro sjednocení maleb po výměně výplní otvorů. 6-chránička kabelů vedených po fasádě do pozorovatelný pro snadnější vedení kabelů od nových přístrojů a pod.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	3		
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>		
Oznámení vydává: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., U Vlečky 1054, 664 42 Modřice			
<p>.....</p> <p><b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b></p> <p style="text-align: right;">..... <i>Halamaš</i></p>			
<p><b>Stanovisko projektanta stavby:</b></p> <p><i>Změna akceptována</i></p> <p style="text-align: right;">  <b>DEEA spol. s r.o.</b>  10 Benešova 425  664 42 Modřice </p> <p>.....</p>			
Příloha: Rozpočet práce související I.			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., U Vlečky 1054, 664 42 Modřice	
Změnový list vystavil:	stavbyvedoucí – Rostislav Mičánek	
Datum:	23.7.2013	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> 1-doplnění okapního chodníku, 2-povrchová úprava komínu, 3-dodávka okenních žaluzií a sítí proti hmyzu, 4-dodávka a montáž zámečnických prvků, 5-výmalba celého objektu MS, 6-chránička rozvodů elektro.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> 1-na přání investora bude provedena rozšířená plocha z dlažby v prostoru zadního vstupu do objektu. 2-z důvodu sjednocení povrchových úprav bylo navrženo přestěrkování komínu s povrchovou úpravou tenkovrstvou omítkou v barvě fasády. 3-pro zvýšení komfortu obsluhy byla dohodnuta dodávka okenních žaluzií a sítí proti hmyzu na určené výplně otvorů. 4-dle požadavků obsluhy a pro zvýšení bezpečnosti bylo dohodnuto: táhlo pro zajištění vstupních dveří, nový Pz žebřík na střechu, kovové Pz schůdky vč. zábradlí ke dveřím na ochoz a do skladu, rampa z pororoštu ke dveřím do skladu a demontáž stávajícího nevyužívaného stožáru, 5-v rámci celkové údržby a pro sjednocení maleb po výměně výplní otvorů. 6-chránička kabelů vedených po fasádě do pozorovatelný pro snadnější vedení kabelů od nových přístrojů a pod.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méně prací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	200320,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
200320,- Kč	beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	<p>Rostislav Mičánek</p> <p>I. VYŠKOVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.  U Vlečky 1054, 664 42 Modřice  IČO: 255 48 176  DIČ: CZ25588176</p>	
Datum:	Datum: 23.7.2013	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

STAVEBNÍ ÚPRAVY METEOROLOGICKÉ STANICE - Práce související I.

Název objektu

JKSO

EČO

Místo

KUCHAŘOVICE, NA VÝHON 246

IČ

DIČ

Objednatel

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, PRAHA KOMOŘANY

Projektant

Zhotovitel

I. VYŠKOVSKÁ STAVEBNÍ SPOL. s.r.o.

Zpracoval

TÁUBEROVÁ

Rozpočet číslo

KUCH246(psl)

Dne

23.07.2013

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	11 828,77	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	1,50%	2 846,52
2		Montáž	50 947,50	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Přesun stav. kapacit	2,00%	3 795,36
3	PSV	Dodávky	8 231,34	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	105 750,46	11		0,00	16	Provoz investora	0,50%	948,84
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00
6		Montáž	13 010,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		189 768,07	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		7 590,72
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	2 960,38	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**I. VYŠKOVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.**  
 U Vlečky 1054, 664 42 Modřice  
 IČO: 255-88-176  
 DIČ: CZ25588176

**D Celkem bez DPH**

**200 320**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	200 320	42 067

**Cena s DPH**

**242 387**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

TDI *Stávaněk*

# ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY METEOROLOGICKÉ STANICE - Práce související I.

Objekt:

JKSO:

EČO:

Objednatel: ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, PRAHA KOMOŘAN

Zpracoval: TÁUBEROVÁ

Zhotovitel: I. VYŠKOVSKÁ STAVEBNÍ SPOL. s.r.o.

Datum: 23.7.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

## HSV Práce a dodávky HSV

62 776,27 1,684

### 1 Zemní práce

30 780,34 0,000

1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho (rozdíl výměr)	m2	21,510	186,00	4 000,86	0,000
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hor. tř. 4 (rozdíl výměr)	m3	9,180	1 842,10	16 910,48	0,000
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 10000 m (rozdíl výměr)	m3	9,180	421,00	3 864,78	0,000
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 (rozdíl výměr)	m3	9,180	254,00	2 331,72	0,000
5	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	14,690	250,00	3 672,50	0,000

### 5 Komunikace

17 875,90 1,564

6	564742100	Nasyp z kameniva drceného fr. 8/16 mm vč. hutnění (rozdíl výměr)	m3	4,960	912,00	4 523,52	0,000
7	596811200	Dlažba z dlaždic betonových 500 x 500mm do písku, tl. 50mm vymýv. dlažba - D+M (rozdíl výměr)	m2	15,490	862,00	13 352,38	1,564

### 6 Úpravy povrchů

1 644,30 0,120

8	623142001	Potažení stěn komínu sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	2,100	183,00	384,30	0,015
9	623321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších nanášená ručně (komín)	m2	2,100	230,00	483,00	0,092
10	623531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace (komín)	m2	2,100	370,00	777,00	0,014

### 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

12 475,73 0,000

#### 99 Přesun hmot

12 475,73 0,000

11	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,485	768,40	4 214,67	0,000
12	979081121R00	Příplatek k odvozu sutí za každý další 1 km	t	76,790	31,30	2 403,53	0,000
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	5,485	456,40	2 503,35	0,000
14	979082121R00	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí za dalších 5 m	t	21,940	51,00	1 118,94	0,000
15	97990001R0	Poplatek za skládku stavební sutí	t	5,485	328,00	1 799,08	0,000
16	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25m	t	1,684	259,00	436,16	0,000

### PSV Práce a dodávky PSV

113 981,80 0,386

#### 767 Konstrukce zámečnické

62 331,00 0,000

17	767 - 12	D+M okenní žaluzie (dle požadavků investora)	kpl	1,000	8 122,00	8 122,00	0,000
18	767 - 14	D+M sítí proti hmyzu (dle požadavků investora)	kpl	1,000	4 775,00	4 775,00	0,000
19	767 - 23	D+M táhla pro zajištění vstupních dveří	kus	1,000	3 606,00	3 606,00	0,000
20	767 - 26	D+M Pz žebříku na střechu	kus	1,000	9 626,00	9 626,00	0,000
21	767 - 31	D+M kovové schody vč. madla (dveře na ochoz)	kus	1,000	11 166,00	11 166,00	0,000
22	767 - 32	D+M kovové schody do kotelny vč. madla	kus	1,000	10 246,00	10 246,00	0,000



P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
23	767 - 33	D+M Pz rampa z pororoštů	kus	1,000	6 930,00	6 930,00	0,000
24	767 - 50	Demontáž stávajícího stožáru	kpl	1,000	7 860,00	7 860,00	0,000
<b>784</b>		<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				<b>51 650,80</b>	<b>0,386</b>
25	784111010	Očištění stěna a stropů vč. oprav do 5% plochy	m2	756,000	14,30	10 810,80	0,000
26	784311000	Malby stěn a stropů Primalex dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	756,000	35,00	26 460,00	0,386
27	784411002	Čištění budov - celkový úklid	kpl	1,000	14 380,00	14 380,00	0,000
<b>M</b>		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>13 010,00</b>	<b>0,000</b>
<b>21-M</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>13 010,00</b>	<b>0,000</b>
28	M21 - 16	D+M chráničky rozvodů elektro	soub	1,000	13 010,00	13 010,00	0,000
<u>Celkem</u>						<b><u>189 768,07</u></b>	<b><u>2,070</u></b>

**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 3

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., U Vlečky 1054, 664 42 Modřice

Investor: ČHMÚ Praha

Datum: 5.8.2013

Název akce: Zateplení objektu meteorologické stanice v Kuchařovicích

Způsob odeslání / předání  
datum: 5.8.2013poštou e-mailem faxem osobně 

Odkazy

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

**Vyjádření ke změně vůči PD****Předmět změny:** 1-dodání terasové fólie na střechu kolem stožáru, 2-dodávka Pz stěny z pletiva, 3-nátěr vnitřního zábradlí a dveřních zárubní**Popis a zdůvodnění změny:** pro zvýšení bezpečnosti bylo dohodnuto dodání terasové fólie na střechu cca do 1,2m od stožáru. 2-pro zvýšení bezpečnosti při pohybu obsluhy ve stávající kotelně investor požaduje dodání příčky z pletiva s uzamykatelnou brankou oddělující prostor chodby a kotelny. 3-dle požadavků obsluhy a z estetického hlediska byly dohodnuty nátěry vnitřních zárubní a zábradlí.

Počet připojených listů specifikací:

2

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti 

Oznámení vydává: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., U Vlečky 1054, 664 42 Modřice

**Stanovisko technického dozoru stavby:****Stanovisko projektanta stavby:**

Změna projektu

DEEA spol. s r.o.  
10 Benešova  
ENERGETICKÁ AGENTURA 664 42 Modřice

Příloha: Rozpočet práce související II.

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., U Vlečky 1054, 664 42 Modřice	
Změnový list vystavil:	stavbyvedoucí – Rostislav Mičánek	
Datum:	5.8.2013	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> : 1-dodání terasové fólie na střechu kolem stožáru, 2-dodávka Pz stěny z pletiva, 3-nátěr vnitřního zábradlí a dveřních zárubní</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> pro zvýšení bezpečnosti bylo dohodnuto dodání terasové fólie na střechu cca do 1,2m od stožáru. 2-pro zvýšení bezpečnosti při pohybu obsluhy ve stávající kotelně investor požaduje dodání příčky z pletiva s uzamykatelnou brankou oddělující prostor chodby a kotelny. 3-dle požadavků obsluhy a z estetického hlediska byly dohodnuty nátěry vnitřních zárubní a zábradlí.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méně prací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	33151,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
33151,- Kč	beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	<p>Rostislav Mičánek</p> <p><b>I. VYŠKOVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.</b></p> <p>U Vlečky 1054, 664 42 Modřice</p> <p>IČO: 255 88 176</p> <p>DIČ: CZ25588176 ®</p>	
Datum:	<i>Rostislav Mičánek</i>	Datum: 5.8.2013

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

STAVEBNÍ ÚPRAVY METEOROLOGICKÉ STANICE - Práce související II.

Název objektu

JKSO

EČO

Místo

KUCHAŘOVICE, NA VÝHON 246

Objednatel

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, PRAHA KOMOŘANY

Projektant

Zhotovitel

I. VYŠKOVSKÁ STAVEBNÍ SPOL. s.r.o.

Zpracoval

TÁUBEROVÁ

IČ

DIČ

Rozpočet číslo

KUCH246(psII)

Dne

05.08.2013

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	1,50%	471,08
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Přesun stav. kapacit	2,00%	628,10
3	PSV Dodávky	5 052,13	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy		0,00
4	Montáž	26 352,87	11	0,00	16 Provoz investora	0,50%	157,03
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatní		0,00
6	Montáž	0,00			18 NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	31 405,00	12 DN (ř. 8-11)		19 NUS (ř. 13-18)		1 256,21
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	489,92	22 Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**I. VYŠKOVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.**  
 U Vlečky 1054, 664 42 Modřice  
 IČO: 255 86 176  
 DIČ: CZ25588176

D Celkem bez DPH			
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	33 151	6 962
<b>Cena s DPH</b>			<b>40 113</b>
E Přípočty a odpočty			
Dodá zadavatel			0,00
Klouzavá doložka			0,00
Zvýhodnění			0,00

*TDI Halamická*

# ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY METEOROLOGICKÉ STANICE - Práce související II.

Objekt:

JKSO:

EČO:

Objednatel: ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, PRAHA KOMOŘAN

Zpracoval: TÁUBEROVÁ

Zhotovitel: I. VYŠKOVSKÁ STAVEBNÍ SPOL. s.r.o.

Datum: 5.8.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>31 405,00</b>	<b>0,009</b>
	<b>712</b>	<b>Povlakové krytiny</b>				<b>2 615,00</b>	<b>0,001</b>
1	712961000	D+M terasové fólie okolí stožáru	m2	5,000	523,00	2 615,00	0,001
	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>22 976,00</b>	<b>0,000</b>
2	767 - 20	D+M Pz stěny z pletiva vč. branky a madla	soub	1,000	19 370,00	19 370,00	0,000
3	767 - 23a	D+M táhla pro zajištění dveří do skladu	kus	1,000	3 606,00	3 606,00	0,000
	<b>783</b>	<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>5 814,00</b>	<b>0,008</b>
4	783221100	Nátěr vnitřního zábradlí	soub	1,000	1 810,00	1 810,00	0,001
5	783221120	Nátěr zárubní vnitřních	kus	14,000	286,00	4 004,00	0,007
	<b>Celkem</b>					<b>31 405,00</b>	<b>0,009</b>