

SMLOUVA O DÍLO č. 6150/11/2013

uzavřená podle ustanovení § 536 a následujících, zákona 513/91 Sb.,
obchodního zákoníku, mezi:

I. Smluvní strany

Objednatel: Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4
Statutární zástupce : Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ústavu
Oprávněný zástupce ve věcech technických: Ing. Hana Návojevová, Ing. Lukáš Tajbl
IČ: 00020699
DIČ: CZ00020699
Tuto činnost provádí ČHMÚ dle vl. Nařízení č.96/1953Sb.. Při výkonu této činnosti není ČHMÚ osobou povinnou k dani podle §5 odst.3, zákona č.235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty.

a

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
U Vlečky 1054, Modřice, PSČ 664 42
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: Zdeněk Spáčil, jednatel společnosti
ing. Tomáš Chalupský, obchodní ředitel
Oprávněný zástupce ve věcech technických: ing. Vít Benáček, hlavní stavbyvedoucí
IČO: 25588176
DIČ: CZ25588176
Bankovní spojení: ČSOB Brno, č.ú. 471216473/0300
Zapsána: KOS Brno, oddíl 3, vložka 36233

1.1.

Prohlášení smluvních stran:

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. Statutární zástupci se dohodli, že případné změny charakteru statutu, změny statutárních orgánů a změny bankovního spojení obou smluvních stran budou druhé straně písemně oznámeny nejpozději do 15 dnů od rozhodnutí stávajícího statutárního orgánu. O těchto změnách uzavřou smluvní strany bezodkladně písemný a řádně očíslovaný dodatek této smlouvy

1.2.

Objednatel:

Objednatel se pro účely této smlouvy rozumí osoba, uvedená v této smlouvě jako "Objednatel", o které se dokumentace zakázky zmiňuje jako o Objednateli nebo zadavateli. Termín Objednatel znamená Objednatele nebo jím písemně určeného a zmocněného zástupce. Ustanoví-li nebo změní Objednatel svého zástupce nebo změní jeho rozsah zplnomocnění, oznámí tuto skutečnost, včetně rozsahu zplnomocnění, neprodleně Zhotoviteli.

1.3.

Zhotovitel:

Zhotovitelem se pro účely této smlouvy rozumí právnická osoba, uvedená jako "Zhotovitel" ve smlouvě, o které se dokumentace zmiňuje jako o Zhotoviteli nebo uchazeči a která dodává Objednateli práci, materiály a zařízení nezbytné k provedení díla. Termín Zhotovitel znamená Zhotovitele nebo jím písemně určeného a zmocněného zástupce. Ustanoví-li nebo změní Zhotovitel svého zástupce, oznámí tuto skutečnost, včetně rozsahu zmocnění, neprodleně Objednateli.

1.4.

Zástupce Objednatele:

Zástupcem Objednatele se pro účely této smlouvy rozumí osoba, oprávněná vykonávat vybrané administrativní úkony a odborné činnosti v oboru a která je pověřena k činnosti investorem. Zástupcem Objednatele dle této smlouvy je: Ing. Hana Návojevová, Ing. Lukáš Tajbl.

1.5.

Zástupce Zhotovitele:

Zhotovitel pověří vedením stavby odborně způsobilého stavbyvedoucího, který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

Stavbyvedoucí zhotovitele je zejména oprávněn:

- a) vést stavební deník,
- b) organizovat, řídit a koordinovat práce na díle,
- c) zastupovat Zhotovitele při jednání o změně, rozšíření nebo omezení předmětu díla nebo při odstranění případných vad a nedodělků z předávacího řízení.
- d) předat Objednateli předmět díla a zajistit odstranění případných vad díla.

Stavbyvedoucí dle této smlouvy je: Rostislav Mičánek

tel.: 604757775

e-mail: micanek@prvnivyskovska.cz

1.6.

Stavební deník:

O průběhu prací je zhotovitel povinen vést průběžné záznamy ve stavebním deníku, který budou odsouhlasovat zástupci obou smluvních stran nejpozději do 5 pracovních dnů.

Za objednatele: Ing. Hana Návojová, Ing. Lukáš Tajbl nebo určený technický dozor stavby

Za zhotovitele: Rostislav Mičánek, ing. Vít Benáček

Stavební deník bude zhotovitel vyhotovovat se dvěma oddělitelnými průpisy a během pracovní doby musí být deník trvale přístupný na stavbě.

II.

Předmět díla

2.1.

Rozsah předmětu díla:

Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní stanovených zavazuje provést pro objednatele dodávku stavby - stavební dílo: **„Rekonstrukce plotové zídky meteorologické stanice v Kuchařovicích“**, které spočívá v komplexní realizaci stavebních dodávek a prací.

2.2.

Popis dodávek a prací:

Rozsah všech prací, včetně materiálů, které budou použity, jsou podrobně uvedeny v položkově vypracované cenové nabídce – rozpočtu, zpracované zhotovitelem. Dodávkou stavby se rozumí stavební i technologická část stavby v rozsahu zadání. Jde o provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.

2.3.

Základní povinnosti zhotovitele a objednatele:

Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla v rozsahu vymezeném v odst. 2. 1. této smlouvy a předat jej objednateli v době sjednané v této smlouvě a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Zhotovitel odpovídá za kvalitu prací ve smyslu platných technologických předpisů a ČSN. Kvalita stavebních prací bude v souladu s požadavky objednatele a bude bezvýhradně odpovídat kritériím stanoveným v ČSN, technologických předpisech, pracovních postupech a ČSN EN ISO 9001.

Objednatel se zavazuje, že umožní včas vstup zaměstnancům zhotovitele na staveniště, které předá zhotoviteli ve stavu umožňujícím řádné provedení díla. Objednatel se dále zavazuje předmět díla za podmínek sjednaných ve smlouvě od zhotovitele převzít a v plném rozsahu a v dohodnutém termínu zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.

2.4.

Cenová nabídka zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval na provedení díla položkový rozpočet - cenovou nabídku, ve které ocenil stavbu po jednotlivých stavebních oborech, na základě předaného zadání Objednatele. Tato cenová nabídka ze dne 18. 4. 2013 je nedílnou součástí této smlouvy.

2.5.

Právo objednatele o způsobu ocenění případných úprav předmětu díla:

Práce, které mění nebo věcně převyšují sjednaný předmět díla a které nebylo možné předpokládat před zahájením díla (vícepráce), budou věcně a cenově specifikovány rozpočtem vyhotoveným zhotovitelem, který při jeho zpracování použije jednotkových cen ve stejné výši jako v rozpočtu v nabídce. U prací, které

nebude možné takto ocenit, budou použity ceny dohodnuté mezi objednatelem a zhotovitelem nebo ceny uvedené v ceníku stavebních prací, platné v dané době. O takto určenou cenu bude zvýšena cena díla. Obdobně bude postupováno, jestliže se změnami rozsah díla omezí. I v takovém případě bude zhotovitelem podle výše uvedených zásad vyhotoven rozpočet a o zjištěnou částku se cena díla sníží.

III. Cena za dílo

3.1.

Cena díla:

Sjednaná cena za zhotovení díla dle článku II. této smlouvy o dílo je dohodnuta jako cena pevná. Toto smluvní ujednání se nevztahuje na případně vzniklé vícepráce či méněpráce, které budou fakturovány dle skutečnosti po vzájemném odsouhlasení položek.

Cena díla bez DPH	520 795,- Kč
DPH 21 %	109 367,- Kč.
Cena včetně DPH	630 162,- Kč

Výše sazby DPH a celková cena včetně DPH sjednaná v této smlouvě bude upravena v případě změny sazby DPH u zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty v souladu s aktuální změnou zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Při výkonu této činnosti není ČHMÚ osobou povinnou k DPH, z tohoto důvodu nelze použít režim přenesené daňové povinnosti.

IV. Platební podmínky

4.1.

Postup při vystavování faktur (daňových dokladů) a jejich splatnost:

Fakturované období je 1 měsíc, fakturace bude provedena na základě oboustranně odsouhlaseného rozpisu provedených prací, podepsaného technickým dozorem stavby nejdéle do 5 pracovních dnů po vyzvání.

Neodsouhlasí-li technický dozor objednatele některé položky soupisu provedených prací, je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí fakturu jen na částku odpovídající rozsahu nesporných, odsouhlasených položek.

Faktura (daňový doklad) bude obsahovat náležitosti dle zákona o dani z přidané hodnoty a bude k ní přiložen soupis provedených prací potvrzený zástupcem objednatele.

Doba splatnosti faktur bude 10 kalendářních dní po doručení faktury.

Veškeré úhrady finančních závazků vyplývající z této smlouvy budou vzájemně plněny prostřednictvím peněžních ústavů smluvních stran.

4.2.

Náležitosti faktury:

- označení a číslo faktury,
- název (obchodní jméno), sídlo zhotovitele a jeho IČO, DIČ,
- název peněžního ústavu a číslo bankovního účtu,
- název a sídlo objednatele a jeho IČO
- datum odeslání (vystavení) faktury a lhůta splatnosti faktury,
- fakturovaná částka

V. Doba k provedení díla a místo plnění

5.1.

Doba k provedení díla:

Zhotovitel zahájí práce na díle po podpisu smlouvy a předání staveniště.

Termín zahájení prací: červenec 2013

Termín dokončení prací: září 2013

5.2.

Místo budoucí stavby - předmět díla:

meteorologická stanice, Na Výhon 246, Kuchařovice, 669 02 Znojmo 2

5.3.**Klimatické podmínky:**

V případě nepřízně počasí (to je tehdy, kdy klimatické podmínky nedovolí provádět práce za dodržení předepsaných technologických podmínek), budou termíny dokončení a předání díla posunuty o počet dní odpovídající počtu dní přerušení. Tyto dny budou označeny ve stavebním deníku a budou dány na vědomí objednateli, který seznámení potvrdí podpisem ve stavebním deníku či jiným věrohodným způsobem nejpozději následující den. V případě, že nebude objednatelem tento den potvrzen v uvedeném termínu, má se za to, že tuto skutečnost bere na vědomí a souhlasí s případným přerušením prací a posunutím termínu dokončení díla.

VI.**Podmínky provádění díla****6.1.****Dodržování podmínek stavebního povolení (ohlášení):**

Při realizaci díla bude zhotovitel dodržovat podmínky územního rozhodnutí a stavebního povolení, jakož i podmínky zpracované do tohoto rozhodnutí na základě vyjádření dotčených veřejnoprávních orgánů a účastníků řízení.

6.2.**Náklady na odběr vody a elektrické energie:**

Náklady na odběr vody a elektrické energie uhradí zhotovitel paušální částkou, jejíž výše bude stanovena při předání stavby.

6.3.**Pořádek na staveništi a likvidace odpadů:**

Zhotovitel bude udržovat na staveništi pořádek a odstraňovat odpady vzniklé při provádění díla. Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem o odpadech v platném znění.

6.4.**Vlastnické právo objednatele ke stavbě:**

Do doby plné úhrady ceny díla nebo její poměrné části je zhotovitel vlastníkem stavebního materiálu (a všech věcí, které opatřil k provedení díla) nebo jejich poměrné části.

6.5.**Náhrada škody případně způsobené Objednateli nebo třetím osobám:**

Zhotovitel odpovídá za případné škody způsobené při provádění díla objednateli nebo třetím osobám.

Ke krytí tohoto rizika má zhotovitel uzavřeno pojištění své odpovědnosti, přičemž sjednané pojistné plnění je dostatečné k tomu, aby mohly být škody uhrazeny.

6.6.**Kontrola zakrývaných částí díla:**

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele či jeho technický dozor ke kontrole těch částí díla, které budou při dalším pracovním postupu zakryty, a to s předstihem alespoň 3 pracovních dnů.

6.7.**Vytýčení staveniště:**

Bude-li to charakter předmětu díla vyžadovat, Zhotovitel zajistí podrobné vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jeho správnost.

6.8.**Předání předmětu díla:**

Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby, předání příslušných dokladů ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích. K převzetí předmětu díla vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem. O předání a převzetí předmětu díla bude pořízen písemný zápis, který bude obsahovat prohlášení objednatele, že předmět díla přejímá a soupis případných drobných vad díla (které nesmějí bránit jeho užívání), včetně lhůty k jejich odstranění. Drobné vady nebo nedodělky, které nebrání užívání předmětu díla, nejsou důvodem pro jeho nepřevzetí objednatelem, zhotovitel je však povinen je odstranit ve lhůtě s objednatelem dohodnuté.

6.9.**Záruka:**

Zhotovitel přejímá záruku za veškeré stavební práce, provedené v rámci plnění této smlouvy, na dobu 5 let. Pouze u dodávaných výrobků, technologie a zařízení a předmětů postupné spotřeby platí záruční doba poskytovaná jejich výrobcem.

6.10.**Odstranění případných vad díla:**

Zhotovitel odpovídá za vady, které by se projevily kdykoliv v průběhu záruční doby. Objednatel je povinen výskyt vady zhotoviteli bezodkladně písemně oznámit. Místem pro oznámení vad díla je sídlo zhotovitele. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v termínu písemně dohodnutém s objednatelem. Lhůta pro odstranění řádně reklamovaných vad Objednatele se stanovuje nejvýše na 60 kalendářních dnů.

Vady na díle, vzniklé po převzetí díla objednatelem zásahy třetích osob, vyšší mocí, neodborným užíváním nebo zanedbáním údržby zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu na náklady objednatele.

V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla v opakovaně sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn zadat odstranění vad třetímu subjektu a náklady s tímto spojené požadovat po Zhotoviteli.

6.11.**Majetkové sankce - smluvní pokuty:**

Jestliže Zhotovitel ve lhůtě uvedené v odst. 5.1. této smlouvy nepředá Objednateli předmět díla, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Jestliže se Objednatel opozdí s úhradou faktury (daňového dokladu), je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení. Zhotovitel je oprávněn přerušit či zcela pozastavit práce na díle za předpokladu, že bude objednatel v prodlení s úhradou fakturace o více než 60 dní po době splatnosti, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6.12.

Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb.).

VII.**Závěrečná ujednání****7.1.****Forma smlouvy a dodatků ke smlouvě:**

Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy v písemné formě s tím, že i změny této smlouvy je možné provádět pouze v písemné formě. Zhotovitel souhlasí s umístěním textu smlouvy na profilu objednatele.

7.2.**Platnost obchodního zákoníku na vztahy neupravené touto smlouvou:**

Smluvní strany se dohodly na tom, že jejich smluvní vztah se bude řídit ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.

7.3.**Platnost a účinnost smlouvy:**

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem připojení podpisu obou smluvních stran na důkaz jejich souhlasu se všemi ustanoveními smlouvy.

7.4.**Vyhotovení smlouvy:**

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Smluvní strany ji podepisují na znamení souhlasu s jejím obsahem.


7.5.**Závěrečné prohlášení smluvních stran:**

Smluvní strany závěrem prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by účinnost této smlouvy znemožnily nebo omezily.

V Praze dne:

16 -05- 2013

V Modřicích dne: 6.5.2013



za objednatele
Ing. Václav Dvořák, Ph.D.
ředitel ČHMÚ



za zhotovitele:
Zdeněk Spáčil
jednatel společnosti

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
143 06 PRAHA 4, Na Šabatce 17

I. VYŠKOVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.
U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
IČO: 255 88 176
DIČ: CZ25588176

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Nová podezdávka pod oplocením kolem areálu meteorologické stanice Kuchařovice	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV		
Projektant			
Zhotovitel	I. VYŠKOVSKÁ STAVEBNÍ SPOL. s.r.o.		
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
KUCH246o		16.04.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 227 949,94	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 1,50% 7 400,46
2	Montáž 202 041,16	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 2,00% 9 867,27
3	PSV Dodávky 7 474,49	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 55 898,10	11	0,00	16	Provozní vlivy 0,50% 2 466,82
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř.) 493 363,69	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	NUS (ř. 13-18) 19 734,55
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 7 696,47	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



I. VYŠKOVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.
 U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
 IČO: 255 88 176
 DIČ: CZ25588176

D Celkem bez DPH 520 794,71

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	520 794,71	109 366,90

Cena s DPH 630 161,61

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

I. VYŠKOVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.
 U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
 IČO: 255 88 176
 DIČ: CZ25588176

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nová podezdávka pod oplocením kolem areálu meteorologické stanice Kuchařovice

Objekt:

Objednatel: ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV

Zhotovitel: I. VYŠKOVSKÁ STAVEBNÍ SPOL. s.r.o.

JKSO:

Datum: 16.4.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	227 949,94	202 041,16	429 991,10	75,368	123,045
2	Zakládání	98 081,59	27 759,58	125 841,17	60,552	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	77 751,74	26 308,26	104 060,00	8,609	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	21 355,36	9 685,27	31 040,63	6,208	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	30 761,25	138 288,05	169 049,30	0,000	123,045
99	Přesun hmot	0,00	29 619,62	29 619,62	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	7 474,49	55 898,10	63 372,59	0,334	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 474,49	4 404,48	11 878,97	0,334	0,000
767	Konstrukce zámečnické	0,00	51 493,62	51 493,62	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>235 424,43</u>	<u>257 939,26</u>	<u>493 363,69</u>	<u>75,702</u>	<u>123,045</u>

ROZPOČET

Stavba: Nová podezdívka pod oplocením kolem areálu meteorologické stanice Kuchařovice

Objekt:

JKSO:

EČO:

Objednatel: ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV

Zpracoval:

Zhotovitel: I. VYŠKOVSKÁ STAVEBNÍ SPOL. s.r.o.

Datum: 16.4.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV Práce a dodávky HSV						429 991,10	76,368
2 Zakládání						125 841,17	60,552
1	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	23,650	202,00	4 777,30	0,024
2	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	23,650	45,80	1 083,17	0,000
3	279113132	Základová zeď tl do 200 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	140,624	779,00	109 546,10	60,232
4	279361221	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 216	t	0,279	37 400,00	10 434,60	0,295
3 Svislé a kompletní konstrukce						104 060,00	8,609
5	348272513	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých přírodních	m	236,500	440,00	104 060,00	8,609
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						31 040,63	6,208
6	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	59,125	525,00	31 040,63	6,208
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						169 049,30	0,000
7	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC	m3	49,218	911,00	44 837,60	0,000
8	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	123,045	439,00	54 016,76	0,000
9	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	984,360	9,97	9 814,07	0,000
10	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	123,045	250,00	30 761,25	0,000
99 Přesun hmot						29 619,62	0,000
11	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc v do 10 m	t	75,368	393,00	29 619,62	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						63 372,59	0,334
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						11 878,97	0,334
12	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	59,125	6,83	403,82	0,000
13	111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP/9 bal 9 kg	t	0,018	44 600,00	802,80	0,018
<i>Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín</i>							
14	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	59,125	70,50	4 168,31	0,024
15	628311160	pás těžký asfaltovaný IPA400/H-PE S35	m2	67,994	91,80	6 241,85	0,292
16	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,334	785,00	262,19	0,000
767 Konstrukce zámečnické						51 493,62	0,000
17	767-01	Dmžz.+mžz. sloupku oplocení	kus	93,000	99,36	9 240,48	0,000
18	767912120	Montáž oplocení z ostnatého drátu výšky přes 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	473,000	11,42	5 401,66	0,000
19	767912812	Demontáž ostnatého drátu výšky přes 2,0 m	m	473,000	5,46	2 582,58	0,000
20	767914120	Montáž rámového oplocení výšky do 1,5 m ve sklonu svahu do 15°	m	236,500	86,10	20 362,65	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
21	767914830	Demontáž rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	m	236,500	55,90	13 220,35	0,000
22	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	508,077	1,35	685,90	0,000
<u>Celkem</u>						<u>493 363,69</u>	<u>75,702</u>