

DOTAZ Č.1

Dobrý den,

zpracovávám nabídku na „Rekonstrukci objektů PV a PZV“ a měl bych dotaz k části 5 pobočka ČHMÚ Ostrava.

V objektech Solanec, Pazderna, Výprachtice a Ostružná projektová dokumentace počítá se zastřešením objektů dřevěnou konstrukcí (viz. PD jednotlivých objektů). Ve výkazech výměr jednotlivých objektů tesařské konstrukce počítají pouze s montáží bednění stěn, prkna hrubá do 32 mm, na sraz, vč. dvířek se zámkem, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm, resp. Solanec montáž bednění stěn, prkna hrubá do 32 mm, na sraz, dvojnásobně, členěním a vzhledem typickým pro oblast, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm a s montáží bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 22 mm.

PD předpokládá bednění stěn impregnovanými palubkami, resp. pro Solanec fošnami, rozpočet ale hrubými prkny. Dále v rozpočtu chybí položky pro :

- impregnaci a povrchovou úpravu opláštění,
- nosnou konstrukci objektů a dodávku řeziva (hranoly),
- hoblování a profilování tesařských kce, zejména pro Solanec,
- drobné truhlářské prvky dobové architektury pro Solanec např. věžička, ap..

Nám dotaz ke zpracování nabídky.

Pro stanovení nabídkové ceny se mám držet striktně výkazu výměr a nespecifikované montáže a dodávky uvést „pod čarou“ mimo započtení do nabídkové ceny nebo výkazy výměr doplníte o chybějící položky nebo nabídkovou cenu mám zpracovat jiným způsobem?

Děkuji.