

ODPOVĚĎ NA DOTAZ Č. 1

Dobrý den,

Po konzultaci s rozpočtářem Vám k uvedenému dotazu mohu sdělit:

V případě zastřešení pramenů Ostružná, Výprachtice, Pazderna se jedná o drobné dřevěné konstrukce, které nelze přesně vyjádřit položkami obsaženými v cenících (např. konstrukce z dřev. palubek je v cenících popisována jako obklad), proto rozpočtář použil položky podobné s tím, že při naceňování stavby budou případní zájemci o zakázku ve výběrovém řízení vycházet z výkazu výměr a kontextu s projektovou dokumentací, tedy že stanoví cenu s ohledem na skutečnou skladbu konstrukce popsanou projektem. Vzhledem k obdržnému dotazu od soutěžící firmy to však zřejmě umožňuje matoucí výklad a v případě neodpovídajících položek měly být raději použity položky agregované s odkazem na PD. Jenom připomínám, že u pramene Rejvíc, což je v podstatě identická stavba, byl výkaz výměr připraven za použití stejných položek a výběrové řízení i realizace stavby proběhly bez problémů.

Níže uvádím seznam položek, které více odpovídají projektovaným konstrukcím:

U objektu Ostružná, Výprachtice, Pazderna lze položku

762 131 124 Montáž bednění stěn, prkna hrubá

nahradit položkami:

766412133 Obložení stěn nad 1m2 palubkami DB, š. do 10cm 243,50Kč/m2 - výměry zůstávají

762124110 Montáž k-ce stěn z fošen a hranolů do 100cm2 ocel. spojkami (včetně dodávky řeziva - hranolů 10/10)..... 151,00Kč/m , tj. cca 16m/objekt

762911111 Impregnace řeziva máčením 14,00Kč/m2 výměra viz. plocha stěn

případně tuto položku impregnace nahradit položkou 783 710 020 Nátěr tesařských k-cí lazurovacím lakem dvojnásobný 52,40Kč/m2 výměra dle plochy stěn

Nebo lze použít agregovanou položku s popisem z projektu

zastřešení dřevěnou konstrukcí, nosná část zastřešení bude provedena z hranolů 100 x 100 mm. Plášť zastřešení bude proveden z dřevěných palubek 121 x 24 mm, spojených na pero a drážku. Dřevěné prvky budou tlakově impregnovány. Výměry dle PD.

U objektu Solanec se jedná o zcela atypický objekt (přízpusobení lidové architektury okolí, požadavek CHKO), který nelze nacenit konkrétními položkami z rozpočtového programu a skutečnou nabídkovou cenu musí vytvořit dodavatel, nejlépe na základě ceny subdodávky od místní firmy, která používá prvky místní architektury. Požadavek na rozpoložování všech prvků (věžička) je přehnaný, nejsem zpracovatelem dílenské dokumentace.

S pozdravem

Ing. Vojtěch Joura

projektová činnost v oboru

vodohospodářské stavby

Krokočín 9

675 71

Tel: +420 604 898 988

Fax: +420 568 646 524

vioura@tiscali.cz