

OZN	POPIS	MNOŽSTVÍ
V1	Demontáž a zpětná montáž osvětlovacího tělesa na fasádu objektu	1 ks
V2	Demontáž a zpětná montáž osvětlovacího tělesa na fasádu objektu	1 ks
V3	Demontáž stávající větrací mřížky, vzduchotěsné prodloužení větracího potrubí do DN 200 mm o cca 250 mm a osazení korozivzdornými žaluziemi do cca 300x300 mm s přírubou se sítěmi pro hmyzu včetně všech potřebných úprav a likvidace demontovaných částí konstrukce na skládce	1 ks
V4	demontáž stávajících hromosvodů v rozsahu potřebném pro provedení ETICS, úprava kotvení hromosvodů, zpětná montáž hromosvodů, revize hromosvodů a likvidace demontovaných částí konstrukce na skládce	25 m 4 x svody cca 38 kotev
V5	Demontáž stávajících okapních svodů a dodávka nových	25 m, 4x svod
V6	Úprava chráničky kolidující s roštem obkladu	4,5 m
V7	Úprava stávajícího plastového potrubí s vyvedením na fasádu	3 m
V8	Demontáž a zpětná montáž stávajícího připojení telefonní krabice elektro s prodloužením o cca 250 mm	1 ks
V9	Krycí nerezová mřížka 150x150 mm se sítí pro hmyzu	1 ks
V10	Demontáž a zpětná montáž osvětlovacího tělesa na fasádu objektu	1 ks
V11	Demontáž stávajícího oplechování tvaru U r.š. 900 mm a nové oplechování z pz. Plechu tl. 0,7 mm	12 m
V12	Demontáž a zpětná montáž stávajících informačních tabulí na fasádu objektu nerezovými kotevními prvky	6 ks
V13	Demontáž, úprava a zpětná montáž stávajícího přístřešku nad dveřmi.	1 ks
U všech měněných oken v zateplované fasádě bude provedena demontáž stávajících parapetů z PZ plechu, nově pak budou provedeny parapety z poplastovaného ocelového plechu šířky 450 mm a vnitřní dřevěné parapety		

SOLLERTIA

HLAVNÍ PROJEKTANT	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
ING. VLADISLAV JÁNA	ING. MIROSLAV MOŽÍŠ	ING. MIROSLAV MOŽÍŠ	
INVESTOR	SPRÁVA KRNP V RCHLABÍ	ZAKÁZKA	26-2014
MÍSTO	Horní Malá Úpa	DATUM	12/2014
AKCE	ZATEPLENÍ OBJEKTU Č.P.18 HORNÍ MALÁ ÚPA	STUPEŇ	DPS
		FORMÁT	2 A4
PŘÍLOHA	LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV	MĚŘÍTKO	D.23.