

# SMLOUVA O DÍLO č. 6150/13/2014

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

## I.

### Smluvní strany

**Objednatel:** Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)  
**se sídlem:** Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4  
**statutární orgán:** Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ústavu  
**IČ:** 00020699  
**DIČ:** CZ00020699

(dále jen objednatel)

### a

**Zhotovitel:** PICO STAR s.r.o.  
**se sídlem:** Chuchelská 527/51, 143 00, Praha 4  
**statutární orgán:** Ing. David Štabrňák  
**IČ:** 63984806  
**DIČ:** CZ63984806  
**bankovní spojení:** Československá obchodní banka, a.s.  
**číslo účtu:** 102998801/0300

(dále jen zhotovitel)

#### 1.1.

##### **Prohlášení smluvních stran:**

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. Statutární zástupci se dohodli, že případné změny charakteru statutu, změny statutárních orgánů a změny bankovního spojení obou smluvních stran budou druhé straně písemně oznámeny nejpozději do 15 dnů od rozhodnutí stávajícího statutárního orgánu. O těchto změnách uzavřou smluvní strany bezodkladně písemný a řádně očíslovaný dodatek této smlouvy

#### 1.2.

##### **Objednatel:**

Objednatelem se pro účely této smlouvy rozumí osoba, uvedená v této smlouvě jako "Objednatel", o které se dokumentace zakázky zmiňuje jako o Objednateli nebo zadavateli. Termín Objednatel znamená Objednatele nebo jím písemně určeného a zmocněného zástupce. Ustanoví-li nebo změní Objednatel svého zástupce nebo změní jeho rozsah zplnomocnění, oznámí tuto skutečnost, včetně rozsahu zplnomocnění, neprodleně Zhotoviteli.

#### 1.3.

##### **Zhotovitel:**

Zhotovitelem se pro účely této smlouvy rozumí právnická osoba, uvedená jako "Zhotovitel" ve smlouvě, o které se dokumentace zmiňuje jako o Zhotoviteli nebo uchazeči a která dodává Objednateli práci, materiály a zařízení nezbytné k provedení díla. Termín Zhotovitel znamená Zhotovitele nebo jím písemně určeného a zmocněného zástupce. Ustanoví-li nebo změní Zhotovitel svého zástupce, oznámí tuto skutečnost, včetně rozsahu zmocnění, neprodleně Objednateli.

#### 1.4.

##### **Zástupce Objednatele:**

Zástupcem Objednatele se pro účely této smlouvy rozumí osoba, oprávněná vykonávat vybrané administrativní úkony a odborné činnosti v oboru a která je pověřena k činnosti investorem. Zástupcem Objednatele dle této smlouvy je: Ing. Lukáš Tajbl a určený technický dozor investora.

#### 1.5.

##### **Zástupce Zhotovitele:**

Zhotovitel pověří vedením stavby odborně způsobilého stavbyvedoucího, který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

Stavbyvedoucí zhotovitele je zejména oprávněn:

- a) vést stavební deník,
- b) organizovat, řídit a koordinovat práce na díle,
- c) zastupovat Zhotovitele při jednání o změně, rozšíření nebo omezení předmětu díla nebo při odstranění případných vad a nedodělků z předávacího řízení.
- d) předat Objednateli předmět díla a zajistit odstranění případných vad díla.

## II.

### Předmět díla

#### 2.1.

##### Rozsah předmětu díla:

Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní stanovených zavazuje provést pro objednatele dodávku stavby - stavební dílo: **„Snížení energetické náročnosti objektu meteorologické stanice ČHMÚ v Přimdě“**, které spočívá v komplexní realizaci stavebních dodávek a prací.

#### 2.2.

##### Popis dodávek a prací:

V rámci akce bude provedeno zejména zateplení obvodového pláště, zateplení střech včetně nového hydroizolačního souvrství a modernizace hromosvodné soustavy, součástí díla je rovněž dokumentace skutečného provedení. Dodávka nového zdroje tepla, probíhající současně se stavebními pracemi, není součástí předmětu díla.

Podrobně jsou stavební práce popsány v projektové dokumentaci z prosince r. 2012, generální projektant A-Z WELD, s.r.o. Rozsah všech prací, včetně materiálů, které budou použity, jsou podrobně uvedeny v položkově vypracované cenové nabídce – rozpočtu, zpracované zhotovitelem. Dodávkou stavby se rozumí stavební i technologická část stavby v rozsahu zadání. Jde o provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.

**Stavební práce budou prováděny za běžného pracovního provozu meteorologické stanice (MS).**

#### 2.3.

##### Základní povinnosti zhotovitele a objednatele:

Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla v rozsahu vymezeném v odst. 2. 1. této smlouvy a předat jej objednateli v době sjednané v této smlouvě a za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Zhotovitel odpovídá za kvalitu prací ve smyslu platných technologických předpisů a ČSN.

Objednatel se zavazuje, že umožní včas vstup zaměstnancům zhotovitele na staveniště, které předá zhotoviteli ve stavu umožňujícím řádné provedení díla. Objednatel se dále zavazuje předmět díla za podmínek sjednaných ve smlouvě od zhotovitele převzít a v plném rozsahu a v dohodnutém termínu zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.

#### 2.4.

##### Cenová nabídka zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval na provedení díla položkový rozpočet - cenovou nabídku, ve které ocenil stavbu po jednotlivých stavebních oborech, na základě předaného zadání Objednatele. Tato cenová nabídka je nedílnou součástí této smlouvy.

#### 2.5.

##### Právo objednatele o způsobu ocenění případných úprav předmětu díla:

Práce, které mění nebo věcně převyšují sjednaný předmět díla, a které nebylo možné předpokládat před zahájením díla (vícepráce), budou věcně a cenově specifikovány rozpočtem vyhotoveným zhotovitelem, který při jeho zpracování použije jednotkových cen ve stejné výši jako v rozpočtu v nabídce. U prací, které nebude možné takto ocenit, budou použity ceny dohodnuté mezi objednatelem a zhotovitelem nebo ceny uvedené v ceníku stavebních prací, platné v dané době. O takto určenou cenu bude zvýšena cena díla. Obdobně bude postupováno, jestliže se změnami rozsah díla omezí. I v takovém případě bude zhotovitelem podle výše uvedených zásad vyhotoven rozpočet a o zjištěnou částku se cena díla sníží.

## III.

### Cena za dílo

#### 3.1.

##### Cena díla:

Sjednaná cena za zhotovení díla dle článku II. této smlouvy o dílo je dohodnuta jako cena pevná. Toto smluvní ujednání se nevztahuje na případně vzniklé vícepráce či méněpráce, které budou fakturovány dle skutečnosti po vzájemném odsouhlasení položek.

Cena díla bez DPH	3.091.343,00	Kč
DPH 21 %	649.182,00	Kč
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>3.740.525,00</b>	<b>Kč</b>

Výše sazby DPH a celková cena včetně DPH sjednaná v této smlouvě bude upravena v případě změny sazby DPH u zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty v souladu s aktuální změnou zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění.

*Plnění bude použito pro činnosti, kdy ČHMÚ není osobou povinnou k DPH, z tohoto důvodu nelze použít režim přenesené daňové povinnosti.*

#### IV.

##### Platební podmínky

###### 4.1.

###### Postup při vystavování faktur (daňových dokladů) a jejich splatnost:

Fakturované období je 1 měsíc, fakturace bude provedena na základě oboustranně odsouhlaseného rozpisu provedených prací. Doba splatnosti faktur je 35 kalendářních dní od jejich doručení. První faktura k proplacení bude předána objednateli až po uzavření smlouvy mezi objednatelem a Státním fondem životního prostředí.

Neodsouhlasí-li zástupce objednatele některé položky soupisu provedených prací, je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí fakturu jen na částku odpovídající rozsahu nesporných, odsouhlasených položek. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat náležitosti dle zákona o dani z přidané hodnoty a bude k ní přiložen soupis provedených prací potvrzený zástupcem objednatele. Veškeré úhrady finančních závazků vyplývajících z této smlouvy budou vzájemně plněny prostřednictvím peněžních ústavů smluvních stran.

###### 4.2.

###### Náležitosti faktury:

- označení a číslo faktury,
- název (obchodní jméno), sídlo zhotovitele a jeho IČO, DIČ,
- název peněžního ústavu a číslo bankovního účtu,
- název a sídlo objednatele a jeho IČO
- datum odeslání (vystavení) faktury a lhůta splatnosti faktury,
- fakturovaná částka

#### V.

##### Doba k provedení díla a místo plnění

###### 5.1.

###### Doba k provedení díla:

Zhotovitel zahájí práce na díle po podpisu smlouvy a předání staveniště.

Termín zahájení prací: 14.7.2014

Termín dokončení prací a převzetí díla: 20.10.2014

Termín vyklizení staveniště: 26.10.2014

###### 5.2.

###### Místo budoucí stavby:

MS, Novoveská č.p. 248, 348 06 Přimda

###### 5.3.

###### Klimatické podmínky:

V případě nepříznivého počasí (to je tehdy, kdy klimatické podmínky nedovolí provádět práce za dodržení předepsaných technologických podmínek), budou termíny dokončení a předání díla posunuty o počet dní odpovídající počtu dní přerušení. Tyto dny budou označeny ve stavebním deníku a budou dány na vědomí objednateli, který seznámení potvrdí podpisem ve stavebním deníku či jiným věrohodným způsobem nejpozději následující den. V případě, že nebude objednatelem tento den potvrzen v uvedeném termínu, má se za to, že tuto skutečnost bere na vědomí a souhlasí s případným přerušením prací a posunutím termínu dokončení díla.

#### VI.

##### Podmínky provádění díla

###### 6.1.

###### Náklady na odběr vody a elektrické energie:

Náklady na odběr vody a elektrické energie uhradí zhotovitel paušální částkou, jejíž výše bude stanovena při předání stavby.

## 6.2.

### **Režim na staveništi a likvidace odpadů:**

Stavební práce budou prováděny za běžného pracovního provozu meteorologické stanice. Zhotovitel bude udržovat na staveništi pořádek a odstraňovat odpady vzniklé při provádění díla. Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem o odpadech v platném znění.

## 6.3.

### **Vlastnické právo ke stavbě:**

Do doby úhrady ceny díla je zhotovitel vlastníkem stavebního materiálu (a všech věcí, které opatřil k provedení díla).

## 6.4.

### **Náhrada škody případně způsobené Objednateli nebo třetím osobám:**

Zhotovitel odpovídá za případné škody způsobené při provádění díla objednateli nebo třetím osobám. Ke krytí tohoto rizika má zhotovitel uzavřeno pojištění své odpovědnosti, přičemž sjednané pojistné plnění je dostatečné k tomu, aby mohly být škody uhrazeny.

## 6.5.

### **Předání předmětu díla:**

Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby. K převzetí předmětu díla vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 3 pracovní dny předem. O předání a převzetí předmětu díla bude pořízen písemný zápis, který bude obsahovat prohlášení objednatele, že předmět díla přejímá a soupis případných drobných vad díla (které nesmějí bránit jeho užívání), včetně lhůty k jejich odstranění. Drobné vady nebo nedodělky, které nebrání užívání předmětu díla, nejsou důvodem pro jeho nepřevzetí objednatelem, zhotovitel je však povinen je odstranit ve lhůtě s objednatelem dohodnuté.

## 6.6.

### **Záruka:**

Zhotovitel přejímá záruku za veškeré stavební práce, provedené v rámci plnění této smlouvy, na dobu 5 let. Pouze u dodávaných výrobků, technologie a zařízení a předmětů postupné spotřeby platí záruční doba poskytovaná jejich výrobcem (předpokládá se min. 2 roky).

## 6.7.

### **Odstranění případných vad díla:**

Zhotovitel odpovídá za vady, které by se projevily kdykoliv v průběhu záruční doby. Objednatel je povinen výskyt vady zhotoviteli bezodkladně písemně oznámit. Místem pro oznámení vad díla je sídlo zhotovitele. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v termínu písemně dohodnutém s objednatelem. Lhůta pro odstranění řádně reklamovaných vad Objednatele se stanovuje nejvýše na 20 kalendářních dnů. Vady na díle, vzniklé po převzetí díla objednatelem zásahy třetích osob, vyšší mocí, neodborným užíváním nebo zanedbáním údržby zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu na náklady objednatele. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla v opakovaně sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn zadat odstranění vad třetímu subjektu a náklady s tímto spojené požadovat po Zhotoviteli.

## 6.8.

### **Majetkové sankce - smluvní pokuty:**

Jestliže Zhotovitel ve lhůtě uvedené v odst. 5. 1. této smlouvy nepředá Objednateli předmět díla, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Jestliže se Objednatel opozdí s úhradou faktury (daňového dokladu), je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení. Zhotovitel je oprávněn přerušit či zcela pozastavit práce na díle za předpokladu, že bude objednatel v prodlení s úhradou fakturace o více než 60 dní po době splatnosti, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

## 6.9.

### **Kontrola zakrývaných částí díla:**

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele či jeho technický dozor ke kontrole těch částí díla, které budou při dalším pracovním postupu zakryty, a to s předstihem alespoň 3 pracovních dnů.

## 6.10.

Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele či příslušného kontrolního orgánu jako osoba povinná poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole).



**6.11.**

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka či kohokoli jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; neboli zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

**VII.****Závěrečná ujednání****7.1.****Forma smlouvy a dodatků ke smlouvě:**

Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy v písemné formě s tím, že i změny této smlouvy je možné provádět pouze v písemné formě. Zhotovitel souhlasí s umístěním textu smlouvy na profilu objednatele.

**7.2.****Platnost a účinnost smlouvy:**

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem připojení podpisu obou smluvních stran na důkaz jejich souhlasu se všemi ustanoveními smlouvy.

**7.3.****Vyhotovení smlouvy:**

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Smluvní strany ji podepisují na znamení souhlasu s jejím obsahem.

**7.4.****Závěrečné prohlášení smluvních stran:**

Smluvní strany závěrem prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by účinnost této smlouvy znemožnily nebo omezily.

V Praze dne: - 9 -07- 2014

14 -07- 2014

**ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV**  
143 06 PRAHA 4, Na Šabatce 17

za objednatele  
Ing. Václav Dvořák, Ph.D.  
ředitel ČHMÚ

**PICO STAR s.r.o.**  
Chuchelská 527/51  
143 00 Praha 4 - Modřany  
IČO: 163984806 DIČ: CZ63984806

za zhotovitele:  
Ing. David Štabrňák  
jednatel PICO STAR s.r.o.

**Přílohy:**

položkový rozpočet - cenová nabídka

# Výkaz výměr stavby

Datum:

Stavba : ZE/08

MS Přimda, Novoveská 248, 348 06 Přimda

Objednatel :

IČO :  
DIČ :

Zhotovitel : PICO STAR s.r.o.

Chuchelská 527/51, Praha 4, PSČ: 143 00

IČO : 63984806  
DIČ : CZ63984806

**PICO STAR s.r.o.**

Za zhotovitele :

Chuchelská 527/51  
143 00 Praha 4 -- Modřany  
IČO: 63984806 DIČ: CZ63984806

Za objednatele :

		Rezpóčtové náklady	
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		3 091 343,00
DPH	21 %		649 182,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>			<b>3 740 525</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Hlavní budova	2 816 898	0	2 328 015	488 883	75,3
SO 02 Garáž	248 956	0	205 748	43 207	6,7
SO 03 Hospodářské stavení	282 061	0	216 579	45 482	7,0
SO 04 Ostatní	412 610	0	341 000	71 610	11,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>3 740 525</b>	<b>0</b>	<b>3 091 343</b>	<b>649 182</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	01 Zateplení stěn	950 213	0	785 300	164 913	25,4
SO 01	02 Zateplení střechy	1 528 355	0	1 263 103	265 252	40,9
SO 01	03 Vnitřní povrchy	338 331	0	279 612	58 719	9,0
SO 02	01 Zateplení stěn	200 792	0	165 944	34 848	5,4
SO 02	02 Výplně otvorů	48 164	0	39 805	8 359	1,3
SO 03	01 Zateplení stěn	143 613	0	118 689	24 925	3,8
SO 03	02 Výplně otvorů	16 114	0	13 318	2 797	0,4
SO 03	03 Střecha	102 333	0	84 573	17 760	2,7
SO 04	01 Přístup na pozemek	194 810	0	161 000	33 810	5,2
SO 04	02 Ostatní náklady	217 800	0	180 000	37 800	5,8
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>3 740 525</b>	<b>0</b>	<b>3 091 343</b>	<b>649 182</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1,7	52 082	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	1,5	45 000	0	0	0	0
5 Komunikace	1,5	46 035	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	6,7	207 136	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	17,3	535 195	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	3,5	108 708	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0,0	0	1 269	0	0	0
712a Povlakové krytiny	10,0	0	307 833	0	0	0
713 Izolace tepelné	5,3	0	163 577	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0,2	0	6 500	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	8,2	0	252 191	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	5,1	0	156 172	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	11,6	0	358 500	0	0	0
783 Nátěry	1,4	0	43 229	0	0	0
784 Malby	1,7	0	52 410	0	0	0
799 Ostatní	23,2	0	716 222	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2,0	61 228	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1,8	54 493	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0,2	6 752	0	0	0	0
999 Poplatky za skládky	-5,1	-158 779	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1,8	54 590	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0,7	0	0	0	21 000	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>100,0</b>	<b>1 012 440</b>	<b>2 057 903</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>

## Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Zližené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Publicita	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>

# VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	1	Zateplení stěn	JKSO
Objekt			SKP
SO 01		Hlavní budova	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
ZE/08		MS Přímda, Novoveská 248, 348 06 Přímda	Náklady na m.j.
Projektant		<b>PICO STAR s.r.o.</b>	Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu		Chuchelská 527/51	
Objednatel		143 00 Praha 4 - Modřany	
Dodavatel		110000 984806 DIČ: CZ63984806	Zakázkové číslo
Rozpočtoval		<i>[Podpis]</i>	Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	625 641	Ztižené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	159 659	Oborová přírážka
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem		785 300	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		785 300	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		785 300	Ostatní náklady celkem
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %		785 300 Kč
DPH	21,0 %		164 913 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>950 213 Kč</b>

**Poznámka :**

Rozpočet je sestaven na základě katalogu stavebních prací RTS.

Výkaz výměr / rozpočet neslouží ke stanovení skutečné ceny díla. Předpokládá se, že oslovené realizační firmy provedou vlastní ověření výkazu výměr a případně vlastní zaměření předmětných konstrukcí, na základě kterého stanoví skutečnou cenu díla.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, bude stav některých konstrukcí ověřen až po jejich odhalení, v návaznosti na zjištěný stav konstrukcí může dojít ke změně objemu bouracích prací.

Stavba :	ZE/08 MS Přimda, Novoveská 248, 348 06 Přimda	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 01 Hlavní budova	Zateplení stěn

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	45 126	0	0	0	0
5 Komunikace	32 307	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	401 737	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	20 572	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	47 578	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	35 818	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 929	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	27 446	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	66 771	0	0	0
799 Ostatní	0	65 442	0	0	0
999 Poplatky za skládky	5 186	0	0	0	0
D96 Přesuny suť a vybouraných hmot	32 389	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>625 641</b>	<b>159 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Výkaz výměr

Stavba :	ZE/08 MS Přimda, Novoveská 248, 348 06 Přimda	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Hlavní budova	Zateplení stěn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	100001500R00	Dočištění stěny	m2	29,33	58,00	1 700,85
2	113313100U00	Odstranění podkladů z betonu do tl. 15 cm	m2	52,60	178,00	9 362,80
3	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	21,23	925,00	19 637,01
4	162207111R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 50 m	m3	4,11	32,00	131,38
5	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	4,11	62,00	254,54
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km zhotovitel upraví dle svých možností	m3	205,28	20,50	4 208,14
7	166101101R00	Přehození výkopku z hor. 1-4	m3	34,25	82,00	2 808,30
8	175103111R00	Obsyp objektu se zhutněním	m3	17,12	287,00	4 914,50
9	181201111R00	Úprava pláně na násypch se zhutněním - ručně	m2	52,60	23,00	1 209,80
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	4,11	219,00	899,10
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>45 126,42</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
11	465928111R00	Kladení žlabů do lože z písku včetně lože, žlab ve specifikaci	kus	52,60	88,00	4 628,80
12	596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových 50/50/5 cm a lože	m2	26,30	435,00	11 440,50
13	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku 50/5/20	m	52,60	192,00	10 099,20
14	59227003	Žlábek betonový 100x280x210 mm	kus	198,00	31,00	6 138,00
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>32 306,50</b>
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
15	319201311R00	Vyrovnání povrchu maltou tl.do 3 cm odhad 10% plochy	m2	41,35	121,00	5 002,95
16	602011182RT7	Omítka stěn tenkovrstvá akrylátová barevná zatíraná, tl. 2,0 mm	m2	270,40	287,00	77 604,57
17	602011189R00	Omítka stěn dekorativní mozaiková na bázi org. pojiv a drceného mramoru, tl. 2,0 mm	m2	40,37	336,00	13 563,92
18	602011191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	270,40	51,00	13 790,36
19	602011195R00	Podkladní nátěr stěn pod mozaikové omítky	m2	40,37	51,00	2 058,81
20	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	30,58	12,00	366,96
21	622323014R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm včetně kotevní techniky	m	21,52	105,00	2 259,81
22	622323015R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 150 mm včetně kotevní techniky	m	1,68	122,00	205,33
23	622323114R00	Izolace stěn pod terénem, XPS tl. 140 mm, bez PÚ	m2	29,33	582,00	17 067,15
24	62232312P	Zateplovací systém, fasáda, XPS tl. 50 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	7,53	521,00	3 923,13
25	62232312R	Zateplovací systém, fasáda, XPS tl. 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	34,02	821,00	27 930,42
26	62232315R	Zateplovací systém, fasáda, EPS 100 F tl. 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	61,68	415,00	25 597,20
27	622323163R00	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	3,54	480,00	1 697,28
28	62232335RV1	Zateplovací systém, fasáda, EPS GW, tl.150 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	239,86	621,00	148 950,08
29	622323354RV1	Zateplovací systém, ostění, EPS GW, tl. 40 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	9,57	435,00	4 164,91
30	622323835RV1	Zateplovací systém, fasáda, miner.desky tl. 150 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	12,31	780,00	9 601,80
31	62232383R	Zateplovací systém, fasáda, miner.desky tl. 50 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	4,46	515,00	2 296,90
32	622323854RV1	Zateplovací systém, ostění, miner.desky tl. 40 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	0,55	515,00	281,19
33	622421491R0	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s tkaninou	m	161,83	21,00	3 398,50

## Výkaz výměr

Stavba :	ZE/08 MS Přimda, Novoveská 248, 348 06 Přimda	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Hlavní budova	Zateplení stěn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
34	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	123,59	51,00	6 303,26
35	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou APU	m	79,41	60,00	4 764,42
36	622421493R00	Doplňky zatepl. systémů, dilatační lišta s tkan.	m	6,12	350,00	2 142,00
37	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m	82,77	58,00	4 800,83
38	62242149R	Doplňky zatepl. systémů soklová lišta s okapničkou	m	47,53	80,00	3 802,56
39	622481211RU2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	86,71	165,00	14 306,69
40	622903110U00	Mytí vnějších omítek tlakovou vodou	m2	393,99	12,00	4 727,83
41	931961112R00	Vložky do dilatačních spár, miner. plst tl. 30 mm dodávka + montáž	m	6,00	188,00	1 128,00
<b>Celkem za</b>		<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>401 736,86</b>
<b>Díl: 64</b>	<b>Výplně otvorů</b>					
42	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou včetně pěny	m	106,20	28,00	2 973,60
43	766601161R00	Montáž těsnění okenní spáry expanzní páskou páska ve specifikaci	m	27,20	212,00	5 766,40
44	766601211RT2	Těsnění okenní spáry, PP páska včetně fólie, pásky a přípravy podkladu	m	106,20	102,00	10 832,40
45	28355248	Páska těsnící 6x15 mm šedá	m	28,56	35,00	999,60
<b>Celkem za</b>		<b>64 Výplně otvorů</b>				<b>20 572,00</b>
<b>Díl: 94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>					
46	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	330,40	28,00	9 251,20
47	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	660,80	21,00	13 876,80
48	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	330,40	15,00	4 956,00
49	944941103R00	Ochranné zábradlí na leš.konstrukcích, dvoutýčové	m	165,20	30,00	4 956,00
50	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	330,40	12,00	3 964,80
51	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	660,80	12,00	7 929,60
52	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	330,40	8,00	2 643,20
<b>Celkem za</b>		<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>47 577,60</b>
<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>					
53	713100821R00	Odstranění tepelné izolace desky tl. 2,5 cm	m2	246,96	21,00	5 186,24
54	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	246,96	82,00	20 251,03
55	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	246,96	35,00	8 643,73
56	978015391R00	Odstranění nesoudržných omítek / přisekání zdiva odhad 10% plochy	m2	41,35	42,00	1 736,56
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>35 817,57</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
57	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	28,17	175,00	4 929,03
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>4 929,03</b>
<b>Díl: 762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>					
58	762341630R00	Montáž bednění okapových říms z desek tvrdých	m2	48,49	320,00	15 517,44
59	60725035	Deska dřevostěpková OSB 3 tl. 22 mm	m2	53,34	210,00	11 201,65
60	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,69	1 050,00	726,99
<b>Celkem za</b>		<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>27 446,08</b>
<b>Díl: 764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>					
61	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm do sutí	m	27,20	23,00	625,60
62	764454802R00	Demontáž okapních potrubí kruhových pro zpětné použití	m	20,40	26,00	530,40
63	76451024R	Oplechování soklu včetně separační pásky a nýtů/textů z Cu, rš 280 mm (včetně jednoho krátkého parapetu 0,36m)	m	55,36	658,00	36 426,88
64	76451026R	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 397 mm lepením lepidlem na asfaltové bázi	m	27,74	835,00	23 166,24

## Výkaz výměr

Stavba :	ZE/08 MS Přimda, Novoveská 248, 348 06 Přimda	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Hlavní budova	Zateplení stěn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
65	76455420R	Zpětná montáž okapního potrubí včetně nákladů na dodání nových zděří	m	20,40	281,00	5 732,40
66	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,23	1 250,00	289,89
<b>Celkem za</b>		<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>66 771,41</b>
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				
67	799-POL01	Zlab kabelový s přísluš., 300/100 mm s víkem dodávka + montáž včetně kotvení	m	25,10	385,00	9 663,50
68	799-POL02	Větrací mřížka se sítkou proti hmyzu a nastavcem 100x300 mm, dodávka + montáž včetně kotvení	kus	93,00	185,00	17 205,00
69	799-POL03	Vodovodní kohout + držák na hadici podrobně viz. TZ bod D.2.7. kompletní dodávka	soubor	1,00	1 900,00	1 900,00
70	799-POL04	Ochrana zeleně a konstrukcí kolem objektu	soubor	1,00	5 100,00	5 100,00
71	799-POL05	Úklid stavby Předpokládá se průběžný denní úklid a finální úklid před předáním stavby	soubor	1,00	6 500,00	6 500,00
72	799-POL06	Hromosvod demontáž do sutí	soubor	1,00	3 700,00	3 700,00
73	799-POL09	Pasportizace současného stavu prvků kotvených do stěn a střech	soubor	1,00	1 950,00	1 950,00
74	799-POL10	Demontáž prvků kotvených do stěn a střech nutno konzultovat s objednatelem	soubor	1,00	3 300,00	3 300,00
75	799-POL11	Zpětná montáž prvků kotvených do stěn a střech vč nového kotvení nutno konzultovat s objednatelem	soubor	1,00	4 823,00	4 823,00
76	799-POL12	Stožár nátěr	soubor	1,00	2 300,00	2 300,00
77	799-POL14	Vstupní dveře ze zádveří do interiéru upřesnění dle požadavku investora včetně zapravení v místě napojení na navazující konstrukce	soubor	1,00	2 650,00	2 650,00
78	799-POL16	Přespojování a ukládání rozvodů silno/slabo proud	soubor	1,00	6 350,00	6 350,00
<b>Celkem za</b>		<b>799 Ostatní</b>				<b>65 441,50</b>
<b>Díl: 999</b>		<b>Poplatky za skládky</b>				
79	979098148	Poplatek za skládku sutí - plech	t	0,04	-65 000,00	-2 385,50
80	979990001	Poplatek za skládku sutí - stavební suť	t	15,51	355,00	5 507,79
81	979990144	Poplatek za skládku sutí - minerální vata	t	1,11	1 000,00	1 111,30
82	979990161	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	1,98	326,00	644,08
83	979990191	Poplatek za skládku sutí - plastové výrobky	t	0,25	1 250,00	308,75
<b>Celkem za</b>		<b>999 Poplatky za skládky</b>				<b>5 186,42</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				
84	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	18,89	215,00	4 060,40
85	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	18,89	350,00	6 609,96
86	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	944,28	15,00	14 164,19
87	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	18,89	190,00	3 588,26
88	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	188,86	21,00	3 965,97
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>32 388,78</b>



# VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	2	Zateplení střechy	JKSO
Objekt			SKP
SO 01	Hlavní budova		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
ZE/08	MS Přímda, Novoveská 248, 348 06 Přímda		Náklady na m.j.
Projektant	<b>PICO STAR s.r.o.</b> Chuchelská 527/51 144 00 Praha 4 - Modřany IČO: 63984806 DIČ: C763924906		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zákazkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	-107 955	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	1 371 058	Oborová přírážka
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	1 263 103	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		1 263 103	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		1 263 103	Ostatní náklady celkem
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum :		Datum :
Podpis :	Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		1 263 103 Kč
DPH	21,0 %		265 252 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>1 528 355 Kč</b>

**Poznámka :**

Rozpočet je sestaven na základě katalogu stavebních prací RTS.

Výkaz výměr / rozpočet neslouží ke stanovení skutečné ceny díla. Předpokládá se, že oslovené realizační firmy provedou vlastní ověření výkazu výměr a případně vlastní zaměření předmětných konstrukcí, na základě kterého stanoví skutečnou cenu díla.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, bude stav některých konstrukcí ověřen až po jejich odhalení, v návaznosti na zjištěný stav konstrukcí může dojít ke změně objemu bouracích prací.



Stavba :	ZE/08 MS Přimda, Novoveská 248, 348 06 Přimda	Rozpočet : 2
Objekt :	SO 01 Hlavní budova	Zateplení střechy

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96 Bourání konstrukcí	3 544	0	0	0	0
712a Povlakové krytiny	0	254 530	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	155 975	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	215 455	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	63 088	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	271 500	0	0	0
783 Nátěry	0	43 229	0	0	0
799 Ostatní	0	367 280	0	0	0
999 Poplatky za skládky	-119 455	0	0	0	0
D96 Přesuny suší a vybouraných hmot	7 956	0	0	0	0
<b>GELKEM OBJEKT</b>	<b>-107 955</b>	<b>1 371 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
<b>GELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Výkaz výměr

Stavba :	ZE/08 MS Přimda, Novoveská 248, 348 06 Přimda	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 01 Hlavní budova	Zateplení střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
1	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	0,75	4 725,00	3 543,75
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>3 543,75</b>
<b>Díl: 712a</b>		<b>Povlakové krytiny</b>				
2	712373121RS1	Krytina střech do 10° z fólie, včetně 4-7 kotev/m2 tl. izolace do 160 mm, fólie ve specifikaci	m2	277,05	285,00	78 959,68
3	712378001R00	Okapnice z poplastovaného plechu rš 90 mm včetně kotevní techniky	m	24,17	135,00	3 263,49
4	712378002R00	Okapnice z poplastovaného plechu rš 210 mm včetně kotevní techniky	m	88,54	182,00	16 113,55
5	712378006R00	Rohová lišta vnější z poplastovaného plechu rš 100 mm, včetně kotevní techniky	m	56,14	112,00	6 287,77
6	712378007R00	Rohová lišta vnitřní z poplastovaného plechu rš 100 mm, včetně kotevní techniky	m	56,14	112,00	6 287,77
7	712378008R00	Pásek z poplastovaného plechu rš 50 mm včetně kotevní techniky	m	24,17	85,00	2 054,79
8	71237800R	Koutový profil z poplastovaného plechu rš 165 mm včetně kotevní techniky	m	24,17	155,00	3 746,97
9	712391171RT2	Krytina střech do 10° z podkladní textilie 2 vrstvy - textilie ve specifikaci	m2	277,05	38,00	10 527,96
10	713391192R00	Těsnění spojů trvale plastickým tmelem	m	47,40	25,00	1 185,00
11	712-POL01	Dekoratивní profil imitující stojaté drážky přivařený na PVC fólii á 600 mm, dodávka + montáž	soubor	1,00	49 500,00	49 500,00
12	712-POL02	Kotvení táhla stožáru - kotva s okem dodávka+montáž+opracování detailů vč. materiálu	kus	3,00	2 560,00	7 680,00
13	223MAT01	Polyuretanový tmel PU - (310ml/bal.)	ks	5,00	230,00	1 150,00
14	28322010	PVC fólie určená ke kotvení tl. 1,5 mm s klasifikací Broof t3	m2	319,00	165,00	52 635,00
15	6936619R	Separční textilie ze sklovláknitého vliesu 120 g/m2	m2	638,00	18,00	11 484,00
16	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	1,04	3 500,00	3 654,48
<b>Celkem za</b>		<b>712a Povlakové krytiny</b>				<b>254 530,46</b>
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				
17	713111111RT1	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva = 176,87 m2 - materiál ve specifikaci	m2	353,74	82,00	29 006,68
18	713111273RS2	Utěsnění styku s jinou konstr. pěn.páskou a lištou včetně pásky a dřevěné lišty	m	124,80	58,00	7 238,40
19	713141125R00	Izolace tepelná střech - desky lepením včetně lepící hmoty, 1 vrstva = 222,41 m2	m2	222,41	65,00	14 456,52
20	713141221RS2	Montáž větrové zábrany z fólie s přelepením spojů včetně dodávky fólie a pásky	m2	195,59	125,00	24 448,75
21	28375769.A	Deska polystyren EPS 200 S tl. 30 mm neobsahuje profez a ztratiné, 1 vrstva = 222,41 m2	m3	6,67	2 200,00	14 680,82
22	63151375.A	Deska z minerální plsti tl. 120 mm 1 vrstva = 176,87 m2, neobsahuje profez a ztratiné	m2	353,74	180,00	63 673,20
23	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	1,65	1 500,00	2 470,74
<b>Celkem za</b>		<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>155 975,11</b>
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				
24	762341220R00	Montáž bednění střech z desek tvrdých	m2	303,09	115,00	34 855,52
25	762341811R0	Demontáž bednění střech z prken hrubých pro použití, odhad 60% plochy	m2	149,07	55,00	8 198,67
26	762341811R00	Demontáž bednění střech z prken hrubých do suti, odhad 40% plochy	m2	99,38	50,00	4 968,90
27	765331864R00	Větrací pás okapní šířky 100 mm	m	23,70	80,00	1 896,00
28	762-POL01	Zesílení nosných prvků krovu dodávka + montáž včetně kotevní techniky	soubor	1,00	55 000,00	55 000,00
29	60725017	Deska dřevostěpková OSB 3 tl. 25 mm	m2	333,40	310,00	103 354,22

## Výkaz výměr

Stavba :	ZE/08 MS Přimda, Novoveská 248, 348 06 Přimda	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 01 Hlavní budova	Zateplení střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	7,18	1 000,00	7 181,95
<b>Celkem za</b>		<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>7 181,95</b>
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>215 455,25</b>
31	764252201R00	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací	m	26,04	550,00	14 322,00
32	76425220R	Zpětná montáž žlabů na původní háky předpoklad 70% původních žlabů				
33	764311822R00	Demontáž plechové krytiny, tabule 2 x 1 m do sutí	m	60,76	180,00	10 936,80
34	764352800R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm pro zpětné použití 70%, do sutí 30% bez navýšení	m2	248,44	35,00	8 695,56
			m	86,80	70,00	6 076,00
35	76439483R	Demontáž podkladního pásu				
36	76442122R	Krycí lišta z Pz lak. plechu, rš 130 mm včetně kotevni techniky	m2	248,44	25,00	6 211,12
37	764-POL01	Příplatek za dvojnásobný počet háků	m	24,17	215,00	5 197,41
38	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>764 Konstrukce klempířské</b>	t	0,46	3 550,00	1 648,92
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>63 087,81</b>
39	767-POL01	Lávka okolo pozorovatelny vč. zábradlí demontáž + dodávka + montáž + oprácvání detailů	soubor	1,00	235 000,00	235 000,00
40	767-POL02	Žebřík demontáž včetně ekologické likvidace	soubor	1,00	3 500,00	3 500,00
41	767-POL03	Žebřík, z lávky na střechu pozorovatelny včetně ochranného koše-dodávka + montáž + oprácvání detailů				
42	767-POL04	Lávka mezi žebříkem a stožárem včetně zábradlí dodávka + montáž + oprácvání detailů	soubor	1,00	25 000,00	25 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>	soubor	1,00	8 000,00	8 000,00
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>271 500,00</b>
43	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí, 2x nátěr, odhad proti plísním, dřevokazným houbám a hmyzu	m2	745,33	58,00	43 229,38
<b>Celkem za</b>		<b>783 Nátěry</b>				<b>43 229,38</b>
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				<b>43 229,38</b>
44	799-POL01	Žlab kabelový s přísluř., 300/100 mm s vikem dodávka + montáž včetně kotvení	m	9,00	420,00	3 780,00
45	799-POL02	Ochrana před povětrnostními vlivy zhotovitel ocení dle předpokládaného postupu prací				
46	799-POL05	Úklid stavby	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
		Předpokládá se průběžný denní úklid a finální úklid před předáním stavby	soubor	1,00	12 000,00	12 000,00
47	799-POL06	Hromosvod demontáž do sutí				
48	799-POL07	Aktivní hromosvod včetně svodů a uzemnění dodávka + montáž	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
49	799-POL08	Hromosvod revize	soubor	1,00	150 000,00	150 000,00
50	799-POL09	Pasportizace současného stavu prvků kotvených do stěn a střech	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
51	799-POL10	Demontáž prvků kotvených do stěn a střech nutno konzultovat s objednatelem	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
52	799-POL11	Zpětná montáž prvků kotvených do stěn a střech vč. nového kotvení nutno konzultovat s objednatelem	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
53	799-POL12	Sněhová zábrany atyp prvek - spodní střecha upřesnění dle požadavků investora	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
54	799-POL13	Sněhová zábrany atyp prvek - horní střecha upřesnění dle požadavků investora	soubor	1,00	89 000,00	89 000,00
55	799-POL14	Větrací komínek střechy dodávka + montáž + oprácvání detailů	soubor	1,00	25 000,00	25 000,00
56	799-POL15	Větrací vrchlík dodávka + montáž + oprácvání detailů	ks	35,00	1 100,00	38 500,00
			soubor	1,00	10 000,00	10 000,00

# VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	3	Vnitřní povrchy	JKSO
Objekt			SKP
SO 01		Hlavní budova	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
ZE/08		MS Přimda, Novoveská 248, 348 06 Přimda	Náklady na m.j.
Projektant		<b>PICO STAR s.r.o.</b>	Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu		Chuchelská 527/51	
Objednatel		148 00 Praha 4 - Modřany	
Dodavatel		100 00 84806 DIČ: CZ63984806	Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	210 942	Ztížené výrobní podmínky	0	
Z	PSV celkem	68 670	Oborová přírážka	0	
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN	celkem	279 612	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS		279 612	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS		279 612	Ostatní náklady celkem	0	
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			279 612 Kč	
DPH	21,0 %			58 719 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>338 331 Kč</b>	

**Poznámka :**

Rozpočet je sestaven na základě katalogu stavebních prací RTS.

Výkaz výměr / rozpočet neslouží ke stanovení skutečné ceny díla. Předpokládá se, že oslovené realizační firmy provedou vlastní ověření výkazu výměr a případně vlastní zaměření předmětných konstrukcí, na základě kterého stanoví skutečnou cenu díla.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, bude stav některých konstrukcí ověřen až po jejich odhalení, v návaznosti na zjištěný stav konstrukcí může dojít ke změně objemu bouracích prací.

## Výkaz výměr

Stavba :	ZE/08 MS Přimda, Novoveská 248, 348 06 Přimda	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 01 Hlavní budova	Zateplení střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
57	799-POL16	Přespojování a ukládání rozvodů silno/slabo proud	soubor	1,00	8 000,00	8 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>799 Ostatní</b>				<b>367 280,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>999</b>	<b>Poplatky za skládky</b>				
58	97909814R	Poplatek za skládku sutí - CU plech	t	1,85	-65 000,00	-120 464,50
59	979990001	Poplatek za skládku sutí - stavební suť	t	1,20	355,00	424,40
60	979990121	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	0,10	1 000,00	99,40
61	979990161	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	1,49	326,00	485,97
<b>Celkem za</b>		<b>999 Poplatky za skládky</b>				<b>-119 454,73</b>
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				
62	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,64	215,00	997,40
63	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,64	350,00	1 623,67
64	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	231,95	15,00	3 479,29
65	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	4,64	190,00	881,42
66	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	46,39	21,00	974,20
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>7 955,99</b>

## Výkaz výměr

Stavba :	ZE/08 MS Přimda, Novoveská 248, 348 06 Přimda	Rozpočet: 3
Objekt :	SO 01 Hlavní budova	Vnitřní povrchy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 61</b>		<b>Upravy povrchů vnitřní</b>				
1	601011141RT3	Štuk na stropěch ručně tloušťka vrstvy 4 mm	m2	162,00	130,00	21 060,00
2	601011191R00	Podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky	m2	162,00	21,00	3 402,00
3	602011141RT3	Štuk vnitřní ručně tloušťka vrstvy 4 mm	m2	480,00	105,00	50 400,00
4	602011191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	480,00	51,00	24 480,00
5	622481211RT2	Montáž výtuzné sítě do stěrkového tmelu včetně výtuzné sítě a stěrkového tmelu včetně dodávky potřebných lišt	m2	642,00	165,00	105 930,00
<b>Celkem za</b>		<b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>				<b>205 272,00</b>
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
6	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	162,00	35,00	5 670,00
<b>Celkem za</b>		<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>5 670,00</b>
<b>Díl: 730</b>		<b>Ústřední vytápění</b>				
7	730-POL03	Úpravy otopné soustavy s napojením na nový zdroj	soubor	1,00	0,00	0,00
8	730-POL04	Ekvitermní regulace	soubor	1,00	0,00	0,00
9	730-POL05	Drobný pomocný materiál	soubor	1,00	0,00	0,00
10	730-POL06	Akumulační nádrže stávající demontáž včetně ekologické likvidace	soubor	1,00	6 500,00	6 500,00
<b>Celkem za</b>		<b>730 Ústřední vytápění</b>				<b>6 500,00</b>
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				
11	783801811R00	Odstranění maleb z omítek stropů, oškrabáním	m2	162,00	40,00	6 480,00
12	783801812R00	Odstranění maleb z omítek stěn, oškrabáním	m2	480,00	35,00	16 800,00
13	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	642,00	20,00	12 840,00
14	784195212R00	Malba tekutá bílá, 2 x	m2	642,00	25,00	16 050,00
<b>Celkem za</b>		<b>784 Malby</b>				<b>52 170,00</b>
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				
15	799-POL05	Úklid stavby Předpokládá se průběžný denní úklid a finální úklid před předáním stavby	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>799 Ostatní</b>				<b>10 000,00</b>

Stavba :	ZE/08 MS Přimda, Novoveská 248, 348 06 Přimda	Rozpočet : 3
Objekt :	SO 01 Hlavní budova	Vnitřní povrchy

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	205 272	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	5 670	0	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	6 500	0	0	0
784 Malby	0	52 170	0	0	0
799 Ostatní	0	10 000	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>210 942</b>	<b>68 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



Stavba : ZE/08 MS Přimda, Novoveská 248, 348 06 Přimda  
 Objekt : SO 02 Garáž

Rozpočet : 1  
 Zateplení stěn

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	6 956	0	0	0	0
5 Komunikace	13 728	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	48 123	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	1 845	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	7 080	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	6 958	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 346	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	1 269	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	15 543	0	0	0
799 Ostatní	0	50 400	0	0	0
999 Poplatky za skládky	2 192	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	10 504	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>98 732</b>	<b>67 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



# VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	1	Zateplení stěn	JKSO
Objekt			SKP
SO 02	Garáž		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
ZE/08	MS Přímda, Novoveská 248, 348 06 Přímda		Náklady na m.j.
Projektant	PICO STAR s.r.o.		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	Chuchelská 527/51		
Objednatel	143 00 Praha 4 - Modřany		
Dodavatel	IČO: 23984906 DIČ: CZ63984806		Zakázkové číslo
Rozpočtovál			Počet listů

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	98 732	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	67 212	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	165 944	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	165 944	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	165 944	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	165 944 Kč
DPH	21,0 %	34 848 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>200 792 Kč</b>

**Poznámka :**

Rozpočet je sestaven na základě katalogu stavebních prací RTS.

Výkaz výměr / rozpočet neslouží ke stanovení skutečné ceny díla. Předpokládá se, že oslovené realizační firmy provedou vlastní ověření výkazu výměr a případně vlastní zaměření předmětných konstrukcí, na základě kterého stanoví skutečnou cenu díla.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, bude stav některých konstrukcí ověřen až po jejich odhalení, v návaznosti na zjištěný stav konstrukcí může dojít ke změně objemu bouracích prací.

## Výkaz výměr

Stavba :	ZE/08 MS Přimda, Novoveská 248, 348 06 Přimda	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 02 Garáž	Zateplení stěn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	113313100U00	Odstranění podkladů z betonu do tl. 15 cm	m2	22,36	178,00	3 980,08
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	1,79	925,00	1 654,64
3	166101101R00	Přehození výkopku z hor. 1-4	m3	3,58	82,00	293,36
4	175103111R00	Obsyp objektu se zhuťněním	m3	1,79	287,00	513,39
5	181201111R00	Úprava pláně na násypch se zhuťněním - ručně	m2	22,36	23,00	514,28
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>6 955,75</b>
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
6	465928111R00	Kladení žlabů do lože z písku včetně lože, žlab ve specifikaci	kus	22,36	88,00	1 967,68
7	596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových 50/50/5 cm a lože	m2	11,18	435,00	4 863,30
8	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku 50/5/20	m	22,36	192,00	4 293,12
9	58227003	Žlábek betonový 100x280x210 mm	kus	84,00	31,00	2 604,00
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>13 728,10</b>
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>						
10	319201311R00	Vyrovnaní povrchu maltou tl.do 3 cm odhad 10% plochy	m2	4,76	121,00	575,67
11	602011182RT7	Omítka stěn tenkovrstvá akrylátová barevná zatíraná, tl. 2,0 mm	m2	42,27	287,00	12 131,95
12	602011189R00	Omítka stěn dekorativní mozaiková na bázi org. pojiv a drceného mramoru, tl. 2,0 mm	m2	6,32	336,00	2 122,18
13	602011191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	42,27	51,00	2 155,85
14	602011195R00	Podkladní nátěr stěn pod mozaikové omítky	m2	6,32	51,00	322,12
15	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	13,71	12,00	164,52
16	62232301R	Soklová lišta hliník KZS tl. 40 mm včetně kotevní techniky	m	16,32	105,00	1 713,60
17	62232312R	Zateplovací systém, fasáda, XPS tl. 40 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	6,06	582,00	3 526,92
18	62232313R	Zateplovací systém, fasáda, EPS 70 F tl. 50 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	39,19	480,00	18 811,20
19	622323153RV1	Zateplovací systém, ostění, EPS 70 F tl. 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	2,29	415,00	952,26
20	622323163R00	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	0,26	480,00	126,72
21	622421491R0	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s tkaninou	m	21,07	21,00	442,54
22	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	14,94	51,00	762,09
23	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou APU	m	21,28	60,00	1 276,63
24	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m	18,12	58,00	1 050,68
25	62242149R	Doplňky zatepl. systémů soklová lišta s okapničkou	m	15,67	80,00	1 253,38
26	622481211RU2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	1,16	165,00	191,90
27	622903110U00	Mytí vnějších omítek tlakovou vodou	m2	45,25	12,00	543,00
<b>Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější</b>						<b>48 123,20</b>
<b>Díl: 64 Výplně otvorů</b>						
28	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou včetně pěny	m	9,60	28,00	268,80
29	766601161R00	Montáž těsnění okenní spáry expanzní páskou páska ve specifikaci	m	2,40	212,00	508,80
30	766601211RT2	Těsnění okenní spáry, PP páska včetně fólie, pásky a přípravy podkladu	m	9,60	102,00	979,20
31	28355248	Páska těsnící 6x15 mm šedá	m	2,52	35,00	88,20
<b>Celkem za 64 Výplně otvorů</b>						<b>1 845,00</b>
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						
32	941941031R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	60,00	30,00	1 800,00

## Výkaz výměr

Stavba :	ZE/08 MS Přímda, Novoveská 248, 348 06 Přímda	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 02 Garáž	Zateplení stěn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
33	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	60,00	21,00	1 260,00
34	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	60,00	15,00	900,00
35	944941103R00	Ochranné zábradlí na leš.konstrukcích, dvoutyčové	m	40,00	30,00	1 200,00
36	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	60,00	12,00	720,00
37	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	60,00	12,00	720,00
38	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	60,00	8,00	480,00
<b>Celkem za</b>		<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>7 080,00</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
39	713100821R00	Odstranění tepelné izolace desky tl. 2,5 cm	m2	48,97	21,00	1 028,40
40	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	48,97	82,00	4 015,67
41	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	48,97	35,00	1 714,01
42	978015391R00	Odstranění nesoudržných omítek / přisekání zdiva odhad 10% plochy	m2	4,76	42,00	199,82
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>6 957,90</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
43	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	7,69	175,00	1 346,29
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 346,29</b>
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				
44	711112001RZ1	Izolace proti vodě svislý nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky nátěru	m2	4,80	25,00	120,00
45	711142559RY2	Izolace proti vodě svislá pásy přitavením vč. dodávky pásu tl. 4 mm, vložka skleněná rohož	m2	4,80	235,00	1 128,00
46	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,03	750,00	20,88
<b>Celkem za</b>		<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>1 268,88</b>
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
47	764252201R00	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací	m	2,10	550,00	1 155,00
48	76425220R	Zpětná montáž žlabů na původní háky	m	4,90	180,00	882,00
49	764352800R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm pro zpětné použití 70%, do suti 30% bez navýšení	m	7,00	70,00	490,00
50	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	2,40	35,00	84,00
51	76451025R	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 347 mm lepením lepidlem na asfaltové bázi	m	2,45	835,00	2 044,08
52	76452125R	Oplechování říms z Cu plechu, rš 300 mm lepením lepidlem na asfaltové bázi a kotvením	m	13,16	820,00	10 789,56
53	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,08	1 250,00	98,41
<b>Celkem za</b>		<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>15 543,05</b>
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				
54	799-POL01	Světlo s čidlem demontáž + úprava kotvení + zpětná montáž	soubor	1,00	2 100,00	2 100,00
55	799-POL02	Větrací mřížka se sítkou proti hmyzu a nástavcem 150x200 mm, dodávka + montáž včetně kotvení	kus	4,00	200,00	800,00
56	799-POL04	Ochrana zeleně a konstrukcí kolem objektu	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
57	799-POL05	Úklid stavby Předpokládá se průběžný denní úklid a finální úklid před předáním stavby	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
58	799-POL06	Hromosvod demontáž do suti	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
59	799-POL07	Nájezd do garáže 2,5x6 m položka obsahuje: - výkop jámy do hloubky 0,5 m - ekologickou likvidaci výkopku - lože z drčeného kameniva tl. 150 mm frakce 32-64 včetně dodávky materiálu a zhuštění - lože z drčeného kameniva tl. 150 mm frakce 16-32 včetně dodávky materiálu a zhuštění	soubor	1,00	38 000,00	38 000,00

## Výkaz výměr

Stavba :	ZE/08 MS Přimda, Novoveská 248, 348 06 Přimda	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 02 Garáž	Zateplení stěn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		- separační vrstva geotextilie včetně dodávky materiálu - betonová deska z betonu C25/30 vyztužená 2x KARI 8/100/100 včetně dodávky materiálu - dodávka a montáž detailů ukončení a napojení				
<b>Celkem za</b>		<b>799 Ostatní</b>				<b>50 400,00</b>
<b>Díl: 999</b>	<b>Poplatky za skládky</b>					
60	979098148	Poplatek za skládku sutí - plech	t	0,00	-65 000,00	-208,00
61	97909814R	Poplatek za skládku sutí - CU plech	t	0,01	9 000,00	54,00
62	979990001	Poplatek za skládku sutí - stavební suť	t	5,45	355,00	1 936,31
63	979990144	Poplatek za skládku sutí - minerální vata	t	0,22	1 000,00	220,40
64	979990161	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	0,39	326,00	127,73
65	979990191	Poplatek za skládku sutí - plastové výrobky	t	0,05	1 250,00	61,25
<b>Celkem za</b>		<b>999 Poplatky za skládky</b>				<b>2 191,69</b>
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>					
66	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	6,12	215,00	1 316,83
67	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,12	350,00	2 143,68
68	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km zhotovitel upraví dle svých možností	t	306,24	15,00	4 593,60
69	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	6,12	190,00	1 163,71
70	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	61,25	21,00	1 286,21
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>10 504,04</b>

# VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	2	Výplně otvorů	JKSO
Objekt			SKP
SO.02	Garáž		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
ZE/08	MS Přímda, Nová Stávkova 248, 348 06 Přímda		Náklady na m.j.
Projektant	Chuchelská 527/51		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	143 00 Praha 4 - Modřany		
Objednatel	IČO: 63984806 DIČ: CZ63984806		
Dodavatel	<i>dlh</i>		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	36 579	Ztižené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	3 225	Oborová přírážka
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	39 805	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		39 805	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		39 805	Ostatní náklady celkem

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	39 805 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	8 359 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>48 164 Kč</b>

**Poznámka :**

Rozpočet je sestaven na základě katalogu stavebních prací RTS.

Výkaz výměr / rozpočet neslouží ke stanovení skutečné ceny díla. Předpokládá se, že oslovené realizační firmy provedou vlastní ověření výkazu výměr a případně vlastní zaměření předmětných konstrukcí, na základě kterého stanoví skutečnou cenu díla.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, bude stav některých konstrukcí ověřen až po jejich odhalení, v návaznosti na zjištěný stav konstrukcí může dojít ke změně objemu bouracích prací.

## Výkaz výměr

Stavba :	ZE/08 MS Přimda, Novoveská 248, 348 06 Přimda	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Garáž	Výplně otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 61</b>						
<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	10,83	30,00	324,75
2	612425931R00	Omítka MVC vnitřního ostění - štuková	m2	4,10	350,00	1 434,30
<b>Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>1 759,05</b>
<b>Díl: 64</b>						
<b>64 Výplně otvorů</b>						
3	766601212RT2	Těsnění okenní spáry, PT páska+ PP páska včetně pásek a přípravy podkladu	m	13,66	150,00	2 049,00
4	640MAT01	Lišta pro kompletizování výplní otvorů	m	14,00	375,00	5 250,00
5	640V1	Vrata sekční 2500/2160 s el. pohonem podrobně viz. TZ bod D.3	ks	2,00	35 000,00	70 000,00
<b>Celkem za 64 Výplně otvorů</b>						<b>77 299,00</b>
<b>Díl: 96</b>						
<b>96 Bourání konstrukcí</b>						
6	968071136R00	Vyvěšení kovových křidel vrat do 4 m2	kus	4,00	30,00	120,00
7	968072559R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2	m2	10,83	210,00	2 273,25
<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>2 393,25</b>
<b>Díl: 99</b>						
<b>99 Staveništní přesun hmot</b>						
8	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,74	190,00	141,48
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>141,48</b>
<b>Díl: 784</b>						
<b>784 Malby</b>						
9	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	4,10	20,00	81,96
10	784195212R00	Malba tekutá bílá, 2 x	m2	4,10	35,00	143,43
<b>Celkem za 784 Malby</b>						<b>225,39</b>
<b>Díl: 799</b>						
<b>799 Ostatní</b>						
11	799-POL05	Uklid stavby	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
Předpokládá se průběžný denní úklid a finální úklid před předáním stavby						
<b>Celkem za 799 Ostatní</b>						<b>3 000,00</b>
<b>Díl: 999</b>						
<b>999 Poplatky za skládky</b>						
12	979098148	Poplatek za skládku suti - plech	t	0,71	-65 000,00	-46 442,50
<b>Celkem za 999 Poplatky za skládky</b>						<b>-46 442,50</b>
<b>Díl: D96</b>						
<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						
13	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,71	350,00	250,06
14	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,71	350,00	250,06
15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km zhotovitel upraví dle svých možností	t	35,72	18,00	643,01
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,71	190,00	135,75
17	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,14	21,00	150,03
<b>Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>1 428,90</b>



Stavba :	ZE/08 MS Přimda, Novoveská 248, 348 06 Přimda	Rozpočet : 2
Objekt :	SO 02 Garáž	Výplně otvorů

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	1 759	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	77 299	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 393	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	141	0	0	0	0
784 Malby	0	225	0	0	0
799 Ostatní	0	3 000	0	0	0
999 Poplatky za skládky	-46 443	0	0	0	0
D96 Přesuny suť a vybouraných hmot	1 429	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>36 579</b>	<b>3 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
<b>CELKEM VRN</b>		<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	1	Zateplení stěn	JKSO
Objekt			SKP
SO 03		Hospodářské stavení	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
ZE/08		MS Přimda, Novoveská 248, 348 06 Přimda	Náklady na m.j.
Projektant		<b>PICO STAR S.P.O.</b>	Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel		Chudčevska 527/51	
Dodavatel		143 00 Praha 4 - Modřany	Zakázkové číslo
Rozpočtoval		182 020 4806 DIČ: CZ18204806	Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	92 645	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	26 044	Oborová přírážka
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem		118 689	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		118 689	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		118 689	Ostatní náklady celkem
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		118 689 Kč
DPH	21,0 %		24 925 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>143 614 Kč</b>

**Poznámka :**

Rozpočet je sestaven na základě katalogu stavebních prací RTS.

Výkaz výměr / rozpočet neslouží ke stanovení skutečné ceny díla. Předpokládá se, že oslovené realizační firmy provedou vlastní ověření výkazu výměr a případně vlastní zaměření předmětných konstrukcí, na základě kterého stanoví skutečnou cenu díla.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, bude stav některých konstrukcí ověřen až po jejich odhalení, v návaznosti na zjištěný stav konstrukcí může dojít ke změně objemu bouracích prací.



Stavba :	ZE/08 MS Přimda, Novoveská 248, 348 06 Přimda	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 03 Hospodářské stavení	Zateplení stěn

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	85 335	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	3 501	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	900	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	662	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	330	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	1 444	0	0	0
799 Ostatní	0	24 600	0	0	0
999 Poplatky za skládky	362	0	0	0	0
D96 Přesuny suť a vybouraných hmot	1 554	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>92 645</b>	<b>26 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Výkaz výměr

Stavba :	ZE/08 MS Přimda, Novoveská 248, 348 06 Přimda	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 03 Hospodářské stavení	Zateplení stěn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	799-POL07	Stříška nad vstupem 1,4x0,9 m, výplň polykarbonát dodávka + montáž + oprácvání detailu	soubor	2,00	6 200,00	12 400,00
<b>Celkem za</b>		<b>799 Ostatní</b>				<b>24 600,00</b>
<b>Díl: 999</b>		<b>Poplatky za skládky</b>				
30	979990001	Poplatek za skládku sutí - stavební sut'	t	0,91	400,00	362,44
<b>Celkem za</b>		<b>999 Poplatky za skládky</b>				<b>362,44</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Presuny sutí a vybouraných hmot</b>				
31	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,91	215,00	194,82
32	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,91	350,00	317,14
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km zhotovitel upraví dle svých možností	t	45,31	15,00	679,59
34	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,91	190,00	172,16
35	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	9,06	21,00	190,28
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Presuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>1 553,99</b>

## Výkaz výměr

Stavba :	ZE/08 MS Přímada, Novoveská 248, 348 06 Přímada	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 03 Hospodářské stavení	Zateplení stěn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
1	319201311R00	Vyrovnaní povrchu, maltou tl. do 3 cm odhad bude účtováno dle skutečnosti	m2	10,18	121,00	1 231,91
2	602011182RT7	Omítka stěn tenkovrstvá akrylátová barevná zatíraná, tl. 2,0 mm	m2	86,23	287,00	24 748,53
3	602011189R00	Omítka stěn dekorativní mozaiková na bázi org. pojiv a drceného mramoru, tl. 2,0 mm	m2	16,10	336,00	5 409,60
4	602011191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	86,23	51,00	4 397,82
5	602011195R00	Podkladní nátěr stěn pod mozaikové omítky	m2	16,10	51,00	821,10
6	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	6,91	12,00	82,92
7	62232301R	Soklová lišta hliník KZS tl. 50 mm včetně kotevní techniky	m	32,71	125,00	4 088,93
8	62232313R	Zateplovací systém, fasáda, EPS 70 F tl. 50 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	82,90	480,00	39 792,00
9	622323153RV1	Zateplovací systém, ostění, EPS 70 F tl. 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	2,41	415,00	998,61
10	622323163R00	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	0,40	480,00	194,06
11	622421491R0	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s tkaninou	m	27,95	21,00	586,91
12	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	5,21	51,00	265,82
13	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou APU	m	18,88	60,00	1 132,81
14	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m	3,17	58,00	183,99
15	622481211RU2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmele včetně výztužné sítě a stěrkového tmele	m2	1,08	165,00	178,37
16	622903110U00	Mytí vnějších omítek tlakovou vodou	m2	101,81	12,00	1 221,73
<b>Celkem za</b>		<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>85 335,11</b>
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				
17	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou včetně pěny	m	20,98	28,00	587,44
18	766601161R00	Montáž těsnění okenní spáry expanzní páskou páska ve specifikaci	m	3,11	212,00	659,32
19	766601211RT2	Těsnění okenní spáry, PP páska včetně fólie, pásky a přípravy podkladu	m	20,98	102,00	2 139,96
20	28355248	Páska těsnící 6x15 mm šedá	m	3,27	35,00	114,29
<b>Celkem za</b>		<b>64 Výplně otvorů</b>				<b>3 501,01</b>
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
21	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	30,00	30,00	900,00
<b>Celkem za</b>		<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>900,00</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
22	978015391R00	Odstranění nesoudržných omítek / přisekání zdiva odhad 10% plochy	m2	10,18	65,00	661,77
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>661,77</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
23	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,84	180,00	330,45
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>330,45</b>
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
24	764410260RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz lak plechu rš 347 mm, lepení tmelem	m	3,17	450,00	1 427,49
25	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,01	1 500,00	16,51
<b>Celkem za</b>		<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>1 444,00</b>
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				
26	799-POL04	Ochrana zeleně a konstrukcí kolem objektu	soubor	1,00	3 500,00	3 500,00
27	799-POL05	Úklid stavby	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
		Předpokládá se průběžný denní úklid a finální úklid před předáním stavby				
28	799-POL06	Hromosvod demontáž do suti	soubor	1,00	3 700,00	3 700,00

# VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	2	Vypíně otvorů	JKSO
Objekt			SKP
SO 03	Hospodářské stavení		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
ZE/08	MS Přímda, Novoveská 248, 348 06 Přímda		Náklady na m.j.
Projektant	<b>PICO STAR s.r.o.</b>		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	Chuchelská 527/51		
Objednatel	143 00 Praha 4 - Modřany		
Dodavatel	ICO 63984806 DIČ: CZ63984806		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
HSV celkem	5 803	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	7 515	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	13 318	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	13 318	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	13 318	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		13 318 Kč
DPH	21,0 %		2 797 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>16 115 Kč</b>

**Poznámka :**

Rozpočet je sestaven na základě katalogu stavebních prací RTS.

Výkaz výměr / rozpočet neslouží ke stanovení skutečné ceny díla. Předpokládá se, že oslovené realizační firmy provedou vlastní ověření výkazu výměr a případně vlastní zaměření předmětných konstrukcí, na základě kterého stanoví skutečnou cenu díla.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, bude stav některých konstrukcí ověřen až po jejich odhalení, v návaznosti na zjištěný stav konstrukcí může dojít ke změně objemu bouracích prací.

Stavba :	ZE/08 MS Přimda, Novoveská 248, 348 06 Přimda	Rozpočet : 2
Objekt :	SO 03 Hospodářské stavení	Výplně otvorů

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	105	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	5 491	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	119	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5	0	0	0	0
784 Malby	0	15	0	0	0
799 Ostatní	0	7 500	0	0	0
999 Poplatky za skládky	28	0	0	0	0
D96 Přesuny suší a vybouraných hmot	55	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>5 803</b>	<b>7 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Výkaz výměr

Stavba :	ZE/08 MS Přímada, Novoveská 248, 348 06 Přímada	Rozpočet: 2	
Objekt :	SO 03 Hospodářské stavení	Výplně otvorů	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 61</b>						
<b>Upravy povrchů vnitřní</b>						
1	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů	m2	0,42	30,00	12,71
2	612425931R00	Omítka MVC vnitřního ostění - štuková	m2	0,26	350,00	92,40
<b>Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní</b>						<b>105,11</b>
<b>Díl: 64</b>						
<b>Výplně otvorů</b>						
3	766601212RT2	Těsnění okenní spáry, PT páska+ PP páska včetně pásek a přípravy podkladu	m	2,64	150,00	396,00
4	769000010R00	Montáž výplní otvorů s vypěněním	m	2,64	235,00	620,40
5	640-POL01	Síť proti hmyzu pro okno 770/550 dodávka + montáž	kus	1,00	500,00	500,00
6	640MAT01	Lišta pro kompletizování výplní otvorů	m	3,00	325,00	975,00
7	640O1	Okno plastové, izolační dvojsklo výklopné, otevíravé, 770/500	ks	1,00	3 000,00	3 000,00
<b>Celkem za 64 Výplně otvorů</b>						<b>5 491,40</b>
<b>Díl: 96</b>						
<b>Bourání konstrukcí</b>						
8	968071112R00	Vyvěšení kovových křidel oken pl. do 1 m2	kus	1,00	30,00	30,00
9	968072244R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. do 1 m2	m2	0,42	210,00	88,94
<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>118,94</b>
<b>Díl: 99</b>						
<b>Staveništní přesun hmot</b>						
10	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,03	190,00	5,18
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>5,18</b>
<b>Díl: 784</b>						
<b>Malby</b>						
11	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	0,26	20,00	5,28
12	784195212R00	Malba tekutá bílá, 2 x	m2	0,26	35,00	9,24
<b>Celkem za 784 Malby</b>						<b>14,52</b>
<b>Díl: 799</b>						
<b>Ostatní</b>						
13	799-POL05	Úklid stavby	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
Předpokládá se průběžný denní úklid a finální úklid před předáním stavby						
14	799-POL06	Dveře obroušení, odmaštění, 1x základní + 2x krycí nátěr	ks	2,00	3 000,00	6 000,00
<b>Celkem za 799 Ostatní</b>						<b>7 500,00</b>
<b>Díl: 999</b>						
<b>Poplatky za skládky</b>						
15	979990162	Poplatek za skládku suti - kov+sklo	t	0,03	1 000,00	27,50
<b>Celkem za 999 Poplatky za skládky</b>						<b>27,50</b>
<b>Díl: D96</b>						
<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						
16	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,03	350,00	9,63
17	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,03	350,00	9,63
18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km zhotovitel upraví dle svých možností	t	1,38	18,00	24,77
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,03	190,00	5,23
20	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,28	21,00	5,78
<b>Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>55,06</b>

# VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	3	Střecha	JKSO
Objekt			SKP
SO/03	Hospodářské stavení		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
ZE/08	MS Přímda, Novoveská 248, 348 06 Přímda		Náklady na m.j.
Projektant	<b>PICO STAR s.r.o.</b>		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	Chuchelská 527/51		
Objednatel	143 00 Praha 4 Modřany		
Dodavatel	IČO: 63984806 DIČ: CZ63984806		Zakázkové číslo
Rozpočtovatel			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
HSV celkem	53	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	84 520	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	84 573	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	84 573	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	84 573	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis :	Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %		84 573 Kč
DPH	21,0 %		17 760 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>102 333 Kč</b>

Poznámka :

Rozpočet je sestaven na základě katalogu stavebních prací RTS.

Výkaz výměr / rozpočet neslouží ke stanovení skutečné ceny díla. Předpokládá se, že oslovené realizační firmy provedou vlastní ověření výkazu výměr a případně vlastní zaměření předmětných konstrukcí, na základě kterého stanoví skutečnou cenu díla.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, bude stav některých konstrukcí ověřen až po jejich odhalení, v návaznosti na zjištěný stav konstrukcí může dojít ke změně objemu bouracích prací.



## Výkaz výměr

Stavba :	ZE/08 MS Přimda, Novoveská 248, 348 06 Přimda	Rozpočet: 3	
Objekt :	SO 03 Hospodářské stavení		Střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 712a</b>		<b>Povlakové krytiny</b>				
1	712373121RT1	Krytina střech do 10° z fólie, včetně 4-7 kotev/m2 tl. izolace do 200 mm, fólie ve specifikaci	m2	57,24	285,00	16 313,40
2	712378002R00	Okapnice z poplastovaného plechu rš 210 mm včetně kotevní techniky	m	10,60	182,00	1 929,20
3	712378004R00	Závětrná lišta z poplastovaného plechu rš 250 mm včetně kotevní techniky	m	21,40	250,00	5 350,00
4	712391171RT1	Krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	57,24	18,00	1 030,32
5	712-POL01	Dekorativní profil imitující stojaté drážky přivařený na PVC fólii á 600 mm, dodávka + montáž	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
6	28322010	PVC fólie určená ke kotvení tl. 1,5 mm s klasifikací Broof t3	m2	65,83	165,00	10 861,29
7	6936619R	Separční textilie ze sklovláknitého vliesu 120 g/m2	m2	65,83	18,00	1 184,87
8	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,47	3 500,00	1 633,38
<b>Celkem za 712a Povlakové krytiny</b>						<b>53 302,46</b>
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				
9	713141125R00	Izolace tepelná střech - desky lepením včetně lepicí hmoty	m2	57,24	65,00	3 720,60
10	28375769.A	Deska polystyren EPS 200 S tl. 30 mm neobsahuje prořez a ztratiné	m3	1,72	2 200,00	3 777,84
11	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,07	1 500,00	103,89
<b>Celkem za 713 Izolace tepelné</b>						<b>7 602,33</b>
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				
12	762341630R00	Bednění okapových říms z desek tvrdých	m2	9,60	350,00	3 360,00
13	MAT01	kotevní technika	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
14	607250361	Deska dřevoštěpková OSB 3 tl. 25 mm	m2	10,56	310,00	3 273,60
15	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 6 m	t	0,16	1 000,00	155,76
<b>Celkem za 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>9 289,36</b>
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
16	764252201R00	Žiaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací	m	10,60	550,00	5 830,00
17	764554202R00	Okapní potrubí z Cu plechu, kruhové, D 100 mm včetně nákladů na dodání zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů.	m	4,50	300,00	1 350,00
18	764-POL01	Příplatek za dvojnásobný počet háků	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
19	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,04	3 500,00	145,58
<b>Celkem za 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>9 325,58</b>
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				
20	799-POL02	Ochrana před povětrnostními vlivy zhotovitel ocení dle předpokládaného postupu prací	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
21	799-POL05	Uklid stavby Předpokládá se průběžný denní uklid a finální uklid před předáním stavby	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
<b>Celkem za 799 Ostatní</b>						<b>5 000,00</b>
<b>Díl: 999</b>		<b>Poplatky za skládky</b>				
22	97909814X	Poplatek za skládku suti - Pz plech	t	0,01	-65 000,00	-650,00
<b>Celkem za 999 Poplatky za skládky</b>						<b>-650,00</b>
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
23	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,41	215,00	88,12
24	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,41	350,00	143,44
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	20,49	15,00	307,38
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,41	190,00	77,87
27	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,10	21,00	86,07



Stavba :	ZE/08 MS Přimda, Novoveská 248, 348 06 Přimda	Rozpočet :	3
Objekt :	SO 03 Hospodářské stavení	Střecha	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
712a Powlakové krytiny	0	53 302	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	7 602	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	9 289	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	9 326	0	0	0
799 Ostatní	0	5 000	0	0	0
999 Poplatky za skládky	-650	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	703	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>53</b>	<b>84 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Výkaz výměr

Stavba :	ZE/08 MS Přimda, Novoveská 248, 348 06 Přimda	Rozpočet: 3
Objekt :	SO 03 Hospodářské stavení	Střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>702,87</b>

# VÝKAZ VÝMĚR

<b>Rozpočet</b>	1	<b>Přístup na pozemek</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>SO 04</b>	<b>Ostatní</b>			
<b>Stavba</b>			Měrná jednotka	
<b>ZE/08</b>	<b>MS Přímda, Novoveská 248, 348 06 Přímda</b>		Počet jednotek	
<b>Projektant</b>			Náklady na m.j.	
<b>Zpracovatel projektu</b>	<b>PICO STAR S.F.O.</b>		Typ rozpočtu	
<b>Objednatel</b>	Chuchelská 527/51			
<b>Dodavatel</b>	4300 Praha 4 - Modřany			
<b>Rozpočtovatel</b>	DIČ: CZ63984806		Zakázkové číslo	
			Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	50 000	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	90 000	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	21 000	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	161 000	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	161 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	161 000	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		161 000 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		33 810 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>194 810 Kč</b>

Poznámka :

Rozpočet je sestaven na základě katalogu stavebních prací RTS.

Výkaz výměr / rozpočet neslouží ke stanovení skutečné ceny díla. Předpokládá se, že oslovené realizační firmy provedou vlastní ověření výkazu výměr a případně vlastní zaměření předmětných konstrukcí, na základě kterého stanoví skutečnou cenu díla.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, bude stav některých konstrukcí ověřen až po jejich odhalení, v návaznosti na zjištěný stav konstrukcí může dojít ke změně objemu bouracích prací.

## Výkaz výměr

Stavba :	ZE/08 MS Přimda, Novoveská 248, 348 06 Přimda	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 04 Ostatní	Přístup na pozemek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>						
<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						
1	300-POL01	Zdivo a pilíř výšky do 2 m z pohledových tvárnic systém KB-BLOCK, základ do hloubky 1,2m šířka základu 0,2m cca 100mm nad UT včetně základu pro pojezd brány, penetrace základu, hydroizolace základu, výztuž svislá a vodorovná, výška stěny 1,8m od základu, stříška koruny stěny z bet. tvarovek 50mm ve spádu = stěna vpravo od vrat 5,5m+pilíř 0,5m vlevo od vrat+pilíř 0,5m vlevo od branky, včetně vytrubkování pro elektromontáž	soubor	1,00	45 000,00	45 000,00
<b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>45 000,00</b>
<b>Díl: 96</b>						
<b>Bourání konstrukcí</b>						
2	960-POL01	Demontáže včetně likvidace sutí (stávající přístup na pozemek), odhad	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>5 000,00</b>
<b>Díl: 767</b>						
<b>Konstrukce zámečnické</b>						
3	767-POL01	Posuvná brána samonosná s pohonou jednotkou a ovládáním, včetně dřevěné výpně dodávka + montáž, odhad  průjezd šířky 4 m, výška 2 m, samoposuvné levé	soubor	1,00	72 000,00	72 000,00
4	767-POL02	Branka dodávka + montáž, odhad  šířka 1 m	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
<b>Celkem za 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>87 000,00</b>
<b>Díl: 799</b>						
<b>Ostatní</b>						
5	799-POL05	Úklid stavby  Předpokládá se průběžný denní úklid a finální úklid před předáním stavby	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
<b>Celkem za 799 Ostatní</b>						<b>3 000,00</b>
<b>Díl: M21</b>						
<b>Elektromontáže</b>						
6	M21-POL01	Elektroinstalace odhad  ovládání vrat, branky, elektronický vrátný, video telefon, napojení na pozorovatelnu	soubor	1,00	21 000,00	21 000,00
<b>Celkem za M21 Elektromontáže</b>						<b>21 000,00</b>

Stavba :	ZE/08 MS Přimda, Novoveská 248, 348 06 Přimda	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 04 Ostatní	Přístup na pozemek


## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	45 000	0	0	0	0
96 Bourání konstrukci	5 000	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	87 000	0	0	0
799 Ostatní	0	3 000	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	21 000	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>50 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

# VÝKAZ VÝMĚR

<b>Rozpočet</b>	2	<b>Ostatní náklady</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>SO 04</b>		<b>Ostatní</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	
<b>ZE/08</b>		<b>MS Přimda, Novoveská 248, 348 06 Přimda</b>	Náklady na m.j.	
<b>Projektant</b>		<b>RTS STAVK S.R.O.</b>	Typ rozpočtu	
<b>Zpracovatel projektu</b>		Chuchelská 527/51		
<b>Objednatel</b>		143 00 Praha 4 - Modřany		
<b>Dodavatel</b>		IČO: 63984806 DIČ: CZ63984806		
<b>Rozpočtoval</b>			Zakázkové číslo	
			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky		0
Z PSV celkem	180 000	Oborová přírážka		0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem	180 000	Zařízení staveniště		0
		Provoz investora		0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	180 000	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	180 000	Ostatní náklady celkem		0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			
DPH	21,0 %			180 000 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			37 800 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
				0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>217 800 Kč</b>

**Poznámka :**

Rozpočet je sestaven na základě katalogu stavebních prací RTS.

Výkaz výměr / rozpočet neslouží ke stanovení skutečné ceny díla. Předpokládá se, že oslovené realizační firmy provedou vlastní ověření výkazu výměr a případně vlastní zaměření předmětných konstrukcí, na základě kterého stanoví skutečnou cenu díla.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, bude stav některých konstrukcí ověřen až po jejich odhalení, v návaznosti na zjištěný stav konstrukcí může dojít ke změně objemu bouracích prací.

Stavba :	ZE/08 MS Přimda, Novoveská 248, 348 06 Přimda	Rozpočet : 2
Objekt :	SO 04 Ostatní	Ostatní náklady

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
799 Ostatní	0	180 000	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Výkaz výměr

Stavba :	ZE/08 MS Přimda, Novoveská 248, 348 06 Přimda	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 04 Ostatní	Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				
1	799-POL04	Zařízení staveniště	soubor	1,00		80 000,00
2	799-POL05	Provoz investora	soubor	1,00		35 000,00
3	799-POL06	Kompletační činnost (IČD)	soubor	1,00		65 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>799 Ostatní</b>				<b>180 000,00</b>