

	Popis prací	Výpočet	Zemní práce	Ostatní položky
Součty položek				
1	Odkopání nevhodného materiálu hor 4.	308,25+308,25+780,05+302,38	1698,93 m ³	
2	Přemístění nevhodného materiálu do 7000 m	308,25	308,25 m ³	
3	Uložení na skládku	308,25	308,25 m ³	
4	Vodorovné přemístění výkopku hor.4, 10000 m	308,25	308,25 m ³	
5	Příplatek z dal. 1000 m	8140,5	8140,5 m ³	
6	Úprava pláň	1027,5+2228,7+864,8	4121 m ²	
7	Dodání perku	309,34	309,34 t	
8	Přehození výkopku hor 4	308,25+780,05+302,38+26,8	1417,4 m ³	
9	Podklad a ochranná vrstva vozovky z mechanicky zpevněné zeminy s rozprostřením, promísením, vlhčením a hutněním tl.300	1027,5+2228,7+864,8+89,24	4210,24 m ²	
10	Dlažba na sucho tl.30 cm	0,08+205+798,14+13,32+306,04+6+5,25		1333,83 m ²
11	Štětování	528,42		528,42 m ²
12	Svodnice štětovaná	24,98		24,98 m ²
13	Výkop rýh do 60 cm	2,7	2,7 m ³	
14	Výkop jam a zářezů	24,1	24,1 m ³	
15	Protimrazový klín kam.	10,3		10,3 m ³
16	Dodání trouby DN 400	12		12 m
17	Zřízení propustku	12		12 m
18	Vtoková jímka	6		6 ks
19	Čištění svodnic a příkop.	16	16 hod.	
20	Doplnění povrchu ŠD	53,7		53,7 m ²
20	Zdivo LK na sucho	7,78		7,78 m ³
22	Bourání betonu	0,81		0,81 m ³