

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava lesní cesty Brtnický potok 101
Objekt :	Objekt 101 Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	112 10-1121.R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene do10 cm	kus	300,00		
2	111 20-1501.R00	Spálení větví stromů o průměru do100 mm	kus	50,00		
3	122 20-1103.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 odstranění krajnice	m3	1 210,00		
4	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m uložení na mezideponii <i>bez naložení, ale se složením výkopku bez rozhrnutí</i>	m3	1 210,00		
5	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	1 210,00		
6	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	1 210,00		
7	182 20-1101.R00	Svahování násypů - urovnávání meziskládky	m2	800,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 5		Komunikace				
8	572 70-1111.R00	Vyspravení výtluků kom-pěší kam. hrubě drceným <i>;vyspravení komunikace v tl. 30 cm - cca 900 m2 900,00*0,30</i>	m3	270,00 270,00		
9	564 95-2111.R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	9 030,00		
10	553-81001	Svodnice vody ocelová VIAQUA FOREST 120 B <i>15*3,5</i>	m	52,50 52,50		
11	767 51-0111.R00	Montáž svodnic - osazení	kg	1 023,75		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 99		Přesun hmot				
12	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	3 818,31		
	Celkem za	99 Přesun hmot				