

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava lesní cesty Brtnický potok obj.201
Objekt :	Most v km 0,900

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122 10-0010.RAA	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz do 1 km, uložení na mezideponii <i>2*1*0,20*10</i>	m3	4,00 <i>4,00</i>		
2	113 10-7122.R00	Odstranění krytu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm <i>5,00*10,00</i>	m2	50,00 <i>50,00</i>		
3	979 08-4213.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km uložení na mezideponii <i>;1 m3 drti = 1,44 t</i> <i>50,00*0,20*1,44</i>	t	14,40 <i>14,40</i>		
4	979 08-7213.R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	14,40		
5	129 20-3101.R00	Čištění vodotečí, hl. do 2,5 m, š.do 5 m, v hor.3 <i>6,00*1,50*1,00</i>	m3	9,00 <i>9,00</i>		
6	162 25-3101.R00	Vodorovné přemístění nánosů,	m3	9,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
7	349 12-1001.R00	Montáž prefa. drobné architektury od 0,2 do 1,5 t betonové sloupky	kus	4,00		
8	Ry001	Výroba atyp.ŽB sloupku, beton dělený broušený s kapsami pro osaz. zábradlí-půd. rozměr 40/30 cm <i>odborný odhad</i>	kus	4,00		
9	392 57-1112.R00	Otryskání pískem líce obezdívky <i>82,59+62,00</i>	m2	144,59 <i>144,59</i>		
10	216 90-4112.R00	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn a rubu kleneb	m2	144,59		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 5		Komunikace				
11	567 12-2114.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	50,00		
12	66230-1101.R00	Odrezivění výztuže železobetonových stěn a stropů	m	289,00		
13	662 30-1102.R00	Nátěr výztuže stěn a stropů dvojnásobný sanační	m	289,00		
14	66230-5102.R00	Obroušení výztuže železobet. konstrukcí	m2	144,59		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
15	622 47-3001.R00	Kontaktní nátěr Navom 2 PPV pod reprofil. Navom <i>82,59+0,5*2*10+5*10+10*2*0,1</i>	m2	144,59 <i>144,59</i>		
16	622 47-3104.R00	Reprofilace betonu HI tmelem Navom TPV 3 tl.5 mm	m2	144,59		
17	662303101VD	Nátěr povrchů betonových ochranný Antipluviol	m2	144,59		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
18	966 00-5111.R00	Rozebrání silnič. zábradlí, <i>20+20+12</i>	m	52,00 <i>52,00</i>		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99		Přesun hmot				
19	998 23-1311.R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	31,60		
	Celkem za	99 Přesun hmot				
Díl: 711		Izolace proti vodě a zemní vlhkosti				
20	711 21-2000.RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr Primer G (fa Mapei)	m2	20,92		
21	711 21-2001.RT2	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou Mapegum WPS (fa Mapei), proti vlhkosti	m2	20,92		
22	998 71-1201.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě,	%	59,16		
	Celkem za	711 Izolace proti vodě a zemní vlhkosti				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
23	767 16-2150.R00	Montáž zábradlí rovného z profilů, zdivo, nad 60kg	m	52,00		
24	133-30151.0000	Tyč ocelová L jakost 425541 50x50x5 mm	kg	75,40		
25	145-87255	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 40 x 4 mm	T	0,04		
26	145-87731	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 40x10x2 mm	T	0,04		
27	998 76-7201.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr.,	%	171,16		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				
28	783 42-4140.R00	Nátěr syntetický profilů do DN 50 mm Z + 2x	m	52,00		
	Celkem za	783 Dokončovací práce - nátěry				