

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava lesní cesty Brtnický potok obj.203
Objekt :	Propust v km 1,800

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122 10-0010.RAC	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení <i>2,80*6,00*0,20</i>	m3	3,36		
				<i>3,36</i>		
2	938 90-1131.R00	Čištění propustě <i>0,80*0,80*0,5*6</i>	m3	1,92		
				<i>1,92</i>		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
3	349 12-1001.R00	Montáž prefa. drobné architektury od 0,2 do 1,5 t betonové sloupky	kus	4,00		
4	Ry001	Výroba atyp.ŽB sloupku, beton dělený broušený s kapsami pro osaz. zábradlí-půd. rozměr 40/30 cm <i>odborný odhad</i>	kus	4,00		
5	662303101VD	Nátěr povrchů betonových ochranný Antipluviol	m2	5,76		
6	392 57-1112.R00	Otryskání pískem Istěn a boků <i>(2,80+0,80)/2*1,6*2</i>	m2	5,76		
				<i>5,76</i>		
7	216 90-4112.R00	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn	m2	5,76		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 99		Přesun hmot				
8	998 23-1111.R00	Přesun hmot na objektech rekultivací všech druhů	t	2,06		
	Celkem za	99 Přesun hmot				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
9	767 16-2110.R00	Montáž zábradlí rovné.z profilů do zdíva do 20 kg <i>2,40*4</i>	m	9,60		
				<i>9,60</i>		
10	133-30151.0000	Tyč ocelová L jakost 425541 50x50x5 mm <i>;1 bm = 3,77 kg</i>	kg	39,81		
				<i>3,77*9,60*1,1</i>		
				<i>39,81</i>		
11	998 76-7201.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	15,28		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				
12	783 42-4140.R00	Nátěr syntetický profilů do DN 50 mm Z + 2x	m	9,60		
	Celkem za	783 Dokončovací práce - nátěry				