

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava lesní cesty Brtnický potok obj.204
Objekt :	Most v km 2,250

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122 10-0010.RAC	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4 naložení, odvoz 10 km, uložení <i>2*0,2*1+(4,40*5)*0,1</i>	m3	2,60 <i>2,60</i>		
2	113 10-7121.R00	Odstranění krytu pl. 200 m2,kam.drcené tl.15 cm <i>4,40*4,60</i>	m2	20,24 <i>20,24</i>		
3	979 08-4216.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	2,63		
4	979 08-4219.R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	2,63		
5	979 08-7213.R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	2,63		
6	173 10-3101.R00	Uložení sypaniny na mezideponii	m3	3,04		
7	129 20-3101.R00	Čištění vodotečí, hl. do 2,5 m, š.do 5 m, v hor.3	m3	7,40		
8	162 25-3101.R00	Vodorovné přemístění nánosů,	m3	7,40		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
9	349 12-1001.R00	Montáž prefa. drobné architektury od 0,2 do 1,5 t sloupky	kus	4,00		
10	Ry001	Výroba atyp.ŽB sloupku, beton dělený broušený s kapsami pro osaz. zábradlí-půd. rozměr 40/30 cm <i>odborný odhad</i>	kus	4,00		
11	392 57-1112.R00	Otryskání pískem stěn a rubů	m2	69,82		
12	216 90-4112.R00	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn a rubu <i>69,82+13,5*2</i>	m2	96,82 <i>96,82</i>		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 5		Komunikace				
13	66230-1101.R00	Odrezevání výztuže železobetonových stěn a stropů	m	139,64		
14	66230-5102.R00	Obroušení výztuže železobet. konstrukcí	m2	69,82		
15	662 30-1102.R00	Nátěr výztuže stěn a stropů dvojnásobný sanační	m	139,64		
16	567 12-2114.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	20,00		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
17	622 47-3001.R00	Kontaktní nátěr Navom 2 PPV pod reprofil. Navom	m2	69,82		
18	622 47-3104.R00	Reprofilace betonu HI tmelem Navom TPV 3 tl.5 mm	m2	69,82		
19	662303101VD	Nátěr povrchů betonových ochranný Antipluviol	m2	53,00		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
20	966 00-5111.R00	Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky <i>2,70*4</i>	m	10,80 <i>10,80</i>		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99		Přesun hmot				
21	998 21-2111.R00	Přesun hmot, mosty zděné, monolitické do 20 m	t	14,53		
	Celkem za	99 Přesun hmot				
Díl: 711		Izolace proti vodě a zemní vlhkosti				
22	711 21-2000.RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr Primer G (fa Mapei)	m2	16,82		
23	711 21-2001.RT2	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou Mapegum WPS (fa Mapei), proti vlhkosti	m2	16,82		
	Celkem za	711 Izolace proti vodě a zemní vlhkosti				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
24	767 16-2130.R00	Montáž zábradlí rovného z profilů do zdíva do 45kg	m	10,80		
25	133-30152.0000	Tyč ocelová L jakost 425541 50x50x6 mm <i>;1 bm = 3,77 kg</i> <i>3,77*10,80*1,1</i>	kg	44,79 <i>44,79</i>		
26	998 76-7201.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	19,60		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				
27	783 42-4140.R00	Nátěr syntetický profilů do DN 50 mm Z + 2x	m	10,80		
	Celkem za	783 Dokončovací práce - nátěry				