

A. Průvodní a technická zpráva

1. Identifikační údaje:

- a) *Označení stavby:* **Odstranění povodňové škody na LC „Černohorská“**
Číslo zakázky: 42/16
- b) *Objednatel - stavebník:* Správa Krkonošského národního parku
IČ: 00088455; DIČ: CZ00088455
Dobrovského 3
543 01 Vrchlabí
- c) *Zodpovědný projektant:* Ing. Jiří Ježek - autorizovaný inženýr pro stavby
pro plnění funkce lesa ČKAIT - 0602296
Sídlo: Riegrova 1049, 508 01 Hořice,
IČ: 86992261, DIČ: 7810233090
Živnostenské oprávnění č. 2 vydané Městským úřadem
Hořice, Obecním živnostenským úřadem, 508 01 Hořice,
náměstí Jiřího z Poděbrad 342
Č. j.: MUHC-ZU/1072/2012/KL/1000701/4
Sp. značka: MUHC-ZU/1072/2012/KL/1000701

2. Údaje o umístění stavby:

- a) *Kraj:* Královehradecký, *Okres:* Trutnov, *Správa KRNAP - Územní pracoviště Černý Důl*

3. Základní údaje o stavbě:

Oprava povodňových škod na stávající lesní odvozní cestě s netuhou vozovkou tvořenou štěrkodrtí, s podélnými odvodňovacími příkopy, trubními propustky a ocelovými svodnicemi. Cesta je dále vybavena hospodářskými sjezdy.

Délka opravy cesty: cca 1300 m

Předpokládaná lhůta výstavby: duben až srpen 2017

Předpokládané náklady: 297 000,- bez DPH

4. Postup opravy:

Z cesty bude odstraněna zvýšená krajnice formou tzv. „průpichů“ na odtokové straně cesty v množství 60 ks o prům. šíři 3,0 m! Tento úsek upřesní zodpovědný pracovník oddělení investic Správy KRNAP. Krajnice bude stržena, naložena a odvezena mimo cestu.

Povrch vozovky v celém úseku cesty bude urovnán a zhutněn.

Napojení v začátku úprav (dále jen ZÚ) o ploše 450 m²: celoplošně bude odstraněn nános o prům. tl. 50 mm, ten bude naložen a odvezen o cca 50 m dále na skládku, kde bude uložen. Povrch vozovky napojení bude reprofilován, doplněn kamenivem v množství 0,10 m³/m², urovnán a zhutněn.

Podélný odvodňovací příkop, který je zanesen sedimenty, bude vyčištěn v délce 1300 m. Výkopek z příkopu bude uložen mimo těleso cesty až za příkop, a to tak, aby nedocházelo k jeho zpětnému sesypávání, nebo splavování do příkopu! Výkopek bude rovnoměrně rozprostřen a urovnán tak, aby nevznikaly nevzhledné kupy podél cesty.

Všechny stávající ocelové svodnice budou vyčištěny od sedimentu a odtokové příkopy od těchto svodnic, budou vyčištěny tak, aby voda ze svodnic mohla samovolně odtékat.

5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:

V průběhu stavby budou dodržována ustanovení zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 309/2006 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění a jejich prováděcími předpisy.

6. Posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zák. č. 309/2006 Sb.:

Jedná se o jednoduchou stavbu v náročných terénních podmínkách, s nízkou náročností na koordinaci a neobsahující žádná technologická zařízení, svým rozsahem nepodléhá povinnosti ohlášení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce.

V Hořicích 21. 10. 2016

Ing. Jiří Ježek