

A. Průvodní a technická zpráva

1. Identifikační údaje:

- a) *Označení stavby:* **Odstranění povodňové škody na LC „Klínovka“**
Číslo zakázky: 42/16
- b) *Objednatel - stavebník:* Správa Krkonošského národního parku
IČ: 00088455; DIČ: CZ00088455
Dobrovského 3
543 01 Vrchlabí
- c) *Zodpovědný projektant:* Ing. Jiří Ježek - autorizovaný inženýr pro stavby
pro plnění funkce lesa ČKAIT - 0602296
Sídlo: Riegrova 1049, 508 01 Hořice,
IČ: 86992261, DIČ: 7810233090
Živnostenské oprávnění č. 2 vydané Městským úřadem
Hořice, Obecním živnostenským úřadem, 508 01 Hořice,
náměstí Jiřího z Poděbrad 342
Č. j.: MUHC-ZU/1072/2012/KL/1000701/4
Sp. značka: MUHC-ZU/1072/2012/KL/1000701

2. Údaje o umístění stavby:

- a) *Kraj:* Královehradecký, *Okres:* Trutnov, *Správa KRNAP - Územní pracoviště Černý Důl*

3. Základní údaje o stavbě:

Oprava povodňových škod na stávající lesní odvozní cestě s netuhou vozovkou tvořenou štěrkodrtí, s kamennými a zemními svodnicemi. Cesta je dále vybavena hospodářskými sjezdy.

Délka opravy cesty: cca 500 m

Předpokládaná lhůta výstavby: duben až srpen 2017

Předpokládané náklady: 319 000,- bez DPH

4. Postup opravy:

V úseku cesty začátek úprav km 0,000 až 0,500 bude povrch vozovky reprofilován, doplněn kamenivem v množství $0,10 \text{ m}^3/\text{m}^2$, urovnán a zhutněn, tak aby vznikl oboustranný střechovitý sklon „bombidunk“.

V úseku km 0,000 až 0,526 bude čištěn podélný odvodňovací příkop od sedimentu, sediment bude naložen a odvezen mimo I. zonu KRNP (cca 3,0 km) a bude složen a rovnoměrně rozprostřen v lesním porostu, za skládkou dřevní hmoty. Místo úložiště bude upřesněno zodpovědným pracovníkem Oddělení investic Správy KRNP. Příkop bude zaústěn vždy do stávajících prohlubní, která se nachází vedle příkopu cca 1 až 2 m od okraje cesty.

V cestě bude vyměněno 5 ks nefunkčních zemních svodnic o délce 5 m za kamenné svodnice. Provedení kamenných svodnic bude shodné, jako jsou ostatní svodnice osazené ve vozovce. Místa výměny svodnic budou upřesněna zodpovědným pracovníkem Oddělení investic Správy KRNP.

Budou pročištěny všechny stávající svodnice, ať už kamenné nebo zemní, od naplavenin, a to včetně odtokových příkopů od těchto svodnic.

5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:

V průběhu stavby budou dodržována ustanovení zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 309/2006 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění a jejich prováděcími předpisy.

6. Posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zák. č. 309/2006 Sb.:

Jedná se o jednoduchou stavbu v náročných terénních podmínkách, s nízkou náročností na koordinaci a neobsahující žádná technologická zařízení, svým rozsahem nepodléhá povinnosti ohlášení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce.

V Hořicích 21. 10. 2016

Ing. Jiří Ježek