

Staničení HM		Popis opravy	Povrch LC
0,00-5,50		Rozrytí a doplnění materialu v erozních rýhách 5% povrchu cesty	Zpevnění štěrkodrtí se zakalením, odvodnění příčným sklonem a svodnicemi
5,50-8,00		Rozrytí a doplnění materialu v erozních rýhách 30% povrchu cesty	
8,00-1,00		Rozrytí a doplnění materialu v erozních rýhách 10% povrchu cesty	
1,00-1,10		Rozrytí a doplnění materialu v erozních rýhách 50% povrchu cesty	
0,00-1,10		Odstranění naplaveného materiálu z krajnic	
		Výkaz výměr	Množství
0,00-5,50		Rozrytí krytu a doplnění 0,08 m ³ /m ² , hutnění: 550x3x0,05	82,5 m ²
5,50-8,00		Rozrytí krytu a doplnění 0,08 m ³ /m ² , hutnění: 250x3x0,3	225 m ²
8,00-1,00		Rozrytí krytu a doplnění 0,08 m ³ /m ² , hutnění: 200x0,10	20 m ²
1,00-1,10		Rozrytí krytu a doplnění 0,08 m ³ /m ² , hutnění: 100x3x0,5	150 m ²
0,00-1,10		Odstranění nánosů z krajnic 1100x0,4x2	880 m ²
0,00-1,00		Násypy 800x0,1	88 m ³
Celkem			
Č.pol.	Položka		
1	113108441	Rozrytí krytu kam. bez živ. pojiva	477,5 m ²
2	566401111	Úprava krytu komunikace s doplněním 0,08 m ³ /m ² , hutnění	477,5 m ²
3	938909611	Odstranění nánosů z krajnic s přemístěním	880 m ²
4	171101101	Uložení do násypů hut. 95 PS	88 m ³
5	998222011	Přesun hmot dle rozpočtu	65,747 t

Jedná se o opravu stávající komunikace, zařízení staveniště nebude budováno, zaměření a dokumentace skutečného provedení nebude požadována. Vedlejší a ostatní náklady proto nejsou v soupisu prací uvedeny.

Dne 12.10.2016

Ing. Jan Kubát