

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LC Šnajdrovka

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21.10.2016

Objednavatel:

Správa Krkonošského národního parku

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
--------------	--------	----	------	------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v	CZK	0,00
------------	---	-----	------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Šnajdrovka

Místo:

Datum:

21.10.2016

Objednavatel: Správa Krkonošského národního parku

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: LC Šnajdrovka

Místo:

Datum:

21.10.2016

Objednavatel:

Správa Krkonošského národního parku

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	74,920	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	--------	------	------

odkopávky napravenin z vozovky

70,000

700,0*2,0*0,05

"odkopávky průpichů krajnice"

4,920

41,0*2,0*0,60*0,10

Součet

74,920

2	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	2,706	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	-------	------	------

"čištění svodnic" 41,0*5,0*0,12*0,11

2,706

Součet

2,706

3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	74,920	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	--------	------	------

"přesun odkopávek z vozovky" 70,0

70,000

"odkopávky průpichů krajnice"

4,920

41,0*2,0*0,60*0,10

Součet

74,920

4	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	77,626	0,00	0,00
---	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	------	------

74,92+2,706

77,626

Součet

77,626

5	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	2 660,000	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	-----------	------	------

"úprava zerodované vozovky" 700,0*3,80

2 660,000

Součet

2 660,000

6	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 660,000	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	-----------	------	------

"úprava vozovky" 700,0*3,80

2 660,000

Součet

2 660,000

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

7	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	1 000,000	0,00	0,00
---	---	-----------	---	---	-----------	------	------

"čištění podélných odvodňovacích příkopů"

1 000,000

1000,0

Součet

1 000,000

8	K	938902201	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,15 m3/m	m	123,000	0,00	0,00
---	---	-----------	---	---	---------	------	------

"čištění odtoku od svodnic" 41,0*3,0

123,000

Součet

123,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00