

Příloha č. 1 smlouvy o dílo Popis jednotlivých prací – částí předmětu zakázky

Specifikace prací

➤ Výřez a manipulace s dřevní hmotou a přesun klestu

- Výřez dřevin a manipulace s dřevní hmotou bude prováděn výhradně v termínech 1.9.–30.9. 2017 a časech do 10.00 hod a po 15.00 hod., nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak.
- Označené dřeviny při průměrné hmotnosti 0,8 m³, budou vyřezány na pařez o maximální výšce 15 cm,.
- Po pokácení bude pro rychlejší rozpad pařezu ze shora vyříznut rovnoramenný kříž. Linie kříže budou minimálně 5 cm hluboké.
- Krácení výřezu bude prováděno do sortimentu umožňujícího manipulaci a přesun vyvážecí technikou.
- Pohyb vyvážecí techniky nebude prováděn v případě deštivého počasí a podmáčení povrchu půdy
- Manipulace s dřevní hmotou a přesun klestu jsou vždy vztaženy na střed ucelené části kompaktního segmentu, odkud je odvozena vzdálenost k místu uložení dřevní hmoty nebo klestu.
- Vyvážecí technikou bude vyvážecí traktor - forvardér kolový v kategorii do maximální nosnosti 5 tun.
- Vzdálenost nutná pro manipulaci hmoty a klestu je plánována s ohledem na terénní podmínky, tj. vyhýbání se vlhkým a neprůjezdným místům, nejedná se o přímku mezi místy naložení a uložení.
- Vytěžené dřevo i klest budou ukládány pouze na určená místa dle zadávací dokumentace.
- Případně vzniklé škody na vegetaci nebo komunikacích budou okamžitě konzultovány s odpovědnou osobou Správy KRNAP a podle jejích instrukcí asanovány.