

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

PRVEK	M	PLOCHA	OBJEM
SLOUPKY 100/140	83,40	40,03	1,17
SLOUPKY 200/200	55,50	44,40	2,22
KROKVE 120/200	114,00	72,96	2,74
KLEŠTINY 50/200	151,20	75,60	1,51
PÁSKY 140/140	17,04	9,54	0,33
VZPĚRY 140/140	27,20	15,23	0,53
VAZNICE 140/240	8,95	6,80	0,30
POZEDNICE 140/140	17,90	10,02	0,35
ROZPĚRY 140/140	30,72	17,20	0,60
KOTEVNÍ PRÁH 140/80	16,00	7,04	0,18

OSTANÍ

HEB 220	882,72	KG
PLECH P-10-200/200 MM	55,08	KG
SVORNÍKY M20	48,00	KS
KOTVENÍ PRAHU HMOŽDINKY M14	24,00	KS
VÝZTUŽ VĚNCE V1	324,25	KG
BEDNĚNÍ STĚN PALUBKOVÉ	115,77	M2
BEDNĚNÍ STĚN OPLECHOVANÉ	10,16	M2
BEDNĚNÍ STROPU 50 MM	65,73	M2
BEDNĚNÍ STŘECHY 25 MM	100,81	M2
BETON ZÁKLADŮ PASY	8,88	M3
BETON ZÁKLADŮ PATKY	19,36	M3



HLAVNÍ PROJEKTANT		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
ING. VLADISLAV JÁNA		ING. MIROSLAV MOŽIŠ		ING. MIROSLAV MOŽIŠ	
INVESTOR	SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO NÁRODNÍHO PARKU VRCHLABÍ			ZAKÁZKA	01-2015
MÍSTO	VÍTKOVICE			DATUM	04-2015
AKCE	REKONSTRUKCE GARÁŽE A HOSPODÁŘSKÉ ZÁZEMÍ HOSPODÁŘSKÝ OBJEKT			STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	2 A4
PŘÍLOHA	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ VÝKAZ ZÁKLADNÍCH KONSTRUKCÍ OBJEKTU			MĚŘITKO 1:50	D.2.1.10.