

Část č. 1 ÚP Černý Důl

Název cesty	délka cesty celková	délka úseků s výřezem jednostranně	délka úseků s výřezem oboustranně	Náklady výřez	Náklady štěpkování	Náklady celkem	Průměrné náklady na 1 běžný metr výřezu	Popis činnosti - výřez náletů krajnice a příkopů motorovou pilou nebo křovinořezem, rozřezání na maximálně 1 m sekce a zatažení do porostu, nebo výřez a seštěpkování, štěpku nafoukat do porostu
	m	m	m	Kč bez DPH	Kč bez DPH	Kč bez DPH	Kč bez DPH	
Černodolská 16	2600	450				0	0,00	výška do 2 m, 1ks/m2, šířka výřezu 1m, hmotu vyklidit do porostu mimo příkop a krajnici
Horská	7200	1300	800			0	0,00	výška 4 m+, 0,5ks/m2, šířka výřezu 3m, štěpkování
Do Kotle 16	2400	1200				0	0,00	výška do 2m, 6ks/m2, šířka výřezu 3m, štěpkování
Husí boudy I.	700		350			0	0,00	výška do 4m, 6ks/m2, šířka výřezu 2m, štěpkování
Hříběcí boudy	3400	2000	400			0	0,00	výška 4m+, 3ks/m2, šířka výřezu 2m, štěpkování
Pláňská	1800	1000	350			0	0,00	výška do 4m, 6ks/m2, šířka výřezu 2m, štěpkování
Pattenberg	1400	400	50			0	0,00	výška do 2m, 6ks/m2, šířka výřezu 2m, štěpkování
Pod Liščí horou	900	350	150			0	0,00	výška do 2m, 2ks/m2, šířka výřezu 1m, štěpkování
Friesovy boudy	850	250				0	0,00	výška 4m+, 1ks/m2, šířka výřezu 1m, štěpkování
Celkem		6 950	2 100	0	0	0		