



PŮDORYS 1NP

POZNÁMKY PROJEKTU MODERNIZACE A ZATEPLENÍ:

- POZN 1 - PO VYBOURÁNÍ VÝLOHY A OKEN DO ULICE SE PROVEDE OPATŘENÍ PROTI VNIKUTÍ CIZÍCH OSOB DO OBJEKTU
POZN 2 - BUDOU ODSTRANĚNY VŠECHNY STÁVAJÍCÍ OKENNÍ, DVEŘNÍ A VRATOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ, CELÁ PROSKLENÁ STĚNA VČETNĚ ZADVEŘÍ NA ČÁSTI OBJEKTU SMĚREM DO ULICE JIRCHÁŘE
POZN 3 - BUDOU PŘEMÍSTĚNY OTOPNÁ TĚLESA ZA PROSKLENNOU FASÁDOU NA ULICI JIRCHÁŘE. VZHLEDEM KE ZMĚNĚ TEPELNÝCH ZTRÁT BY BYLO VHDNÉ TYTO TĚLESA VYMĚNIT ZA NOVÁ NA BUDOUCÍ POŽADAVKY NA VYTÁPĚNÍ MÍSTNOSTI - TOTO JE DOPORUČENÍ, NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU
POZN 4 - BUDOU ODSTRANĚNY PODLAHY V BUDOUCÍCH ZÁVĚTRÍCH SMĚREM Z ULICE JIRCHÁŘE PO HYDROIZOLACI - PŘEDPOKLÁDÁ SE 100mm (TERACO A BET. MAZANINA)
POZN 5 - BUDOU ODSTRANĚNY PODLAHY ZA ŠÍŘKU ŠPALETY V MÍSTĚCH GARÁŽOVÝCH VRAT - PŘEDPOKLÁDÁ SE 100mm BETONOVÁ MAZANINA
POZN 6 - PO CELEM OBVODU BUDOVY VYJMA MÍST RAMPY A NÁPOJENÍ NA SOUSEDNÍ OBJEKT BUDE PROVEDEN KOLEM OBJEKTU VÝKOP ŠÍŘKY 300mm PRO OŠETŘENÍ SOKLOVÉ ČÁSTI ZATEPLENÍ XPS DO HLoubKY 0,3M POD UPRAVENÝ TERÉN - BUDE PROVEDEN JAKO RÝHA
POZN 7 - BUDOU PROVEDEN VÝKOP PRO ZALOŽENÍ DOZDÍVEK - PŘEDPOKLÁDÁ SE VÝKOP DO HLoubKY 0,600m, VYTVOŘENÍ ZAKL.PRŮVLAKŮ SPOJENÝCH S PATKAMI
POZN 8 - BUDOU ODSTRANĚNY KLEMPÍŘSKÉ PRVKY OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ, Z VNITŘNÍ STRANY PARAPETY, ŽEBŘÍK NA STŘECHU A INSTALACE.
POZN 9 - DOBETONOVANÁ RAMPA SE ZBAVÍ VRCHNÍ Vrstvy DO HLoubKY 100mm, CELÁ RAMPA SE ZBAVÍ POVRCHU DO HLoubKY 50mm
POZN 10- BOKY RAMPY SE OČISTÍ OD ROZRUŠENÉHO DOBETONOVÁNÍ, ZNOVU SE OSADÍ OCELOVÝ ROHOVÝ PROFIL

POZNÁMKY PROJEKT VnitřNÍCH ÚPRAV:

- POZN A - ODSTRANĚNÍ PŘÍČEK TVOŘÍCÍCH TECHNICKOU MÍSTNOST VE SKLADU HMOTNÉ DOKUMENTACE
POZN B - ODSTRANĚNÍ KAZETOVÉHO PODHLEDU VČETNĚ KONSTRUKCE, ODSTRANĚNÍ CELOPLOŠNÉHO KOBERCE NA PODLAZE
POZN C - ODSTRANĚNÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL VČETNĚ LUKVADICE
POZN D - VYBOURÁNÍ DVEŘNÍHO OTVORU DO GARÁŽI VE ZDIVU Z CIHELNÝCH DĚROVANÝCH TVAROVEK TL.300mm POSTUP DLE TZ
POZN E - ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY NA PODLAZE A ZAROVNÁNÍ A ZAČISTĚNÍ BETONOVÉHO POVRCHU PRO NOVU POKLÁDKU
POZN F - ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBLADU VÝŠKY 1500mm VČETNĚ ZAČISTĚNÍ POVRCHU
POZN G - ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - WC MIS S HORNÍ NÁDRŽKOU A UMYVADLA VČETNĚ BATERIE
POZN H - ODSTRANĚNÍ KERAMICKÝCH SOKLŮ VÝŠKY CCA 85 MM V MÍSTNOSTECH 105 A 110
POZN I - ODSTRANĚNÍ PODLAHY Z CELOPLOŠNÉ LEPENÉHO LINOLEA VČETNĚ OLIŠTOVÁNÍ
POZN J - ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE S ASFALTOVÝM POVRCHEM DVORA - DO HLoubKY-0,400M
POZN K - ODSTRANĚNÍ KOVOVÉ MŘÍŽE Z KANÁLOVÉHO VTOKU VČETNĚ USAZENÍ
POZN L - ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ PLOCHY O VÝŠCE 200mm NA PŮVODNÍM POVRCHU

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ŽELEZOBETON
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE SDK
- VSTUP PRO PĚŠÍ
- VJEZD AUTA
- PROJEKT ZATEPLENÍ A MODERNIZACE FASÁDY A STŘECHY
BOURANÉ KONTRUKCE, BOURANÉ POVRCHY
- PROJEKT VNITŘNÍCH ÚPRAV
BOURANÉ KONTRUKCE, BOURANÉ POVRCHY, ROZSAH SPECIFIKOVANÝ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

±0,000=202,60m.n.m.

DOPLŇUJE PROJEKT ZATEPLENÍ A MODERNIZACE FASÁDY A STŘECHY

vypracoval			
ing. BOŽENA RYBNÍČKOVÁ			
kontroloval			
ing. MARTIN HUBLÍK			
zodpov. projektant			
ing. MARTIN HUBLÍK			
PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, Tel.545 216 717			
INVESTOR : ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA, Letnerova 22, 658 69 Brno			
AKCE : REKONSTRUKCE BUDOVY ČGS V BRNĚ NA ULICI JIRCHÁŘE 6 A 8-DODATEK PROJEKT VNITŘNÍCH ÚPRAV		DATUM STUPEŇ FORMÁT Č.ZAKÁZKY	6/2016 DSP 3A4 116 009
OBSAH : ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST BOURACÍ PRÁCE – PŮDORYS 1NP		MĚŘÍTKO: 1:100	Č.VÝKRESU: 05B