

## Průvodní a technická zpráva

- **Identifikační údaje**

- a. Označení stavby: **Odstranění povodňové škody na LC „Rýchory II“**  
Číslo zakázky: 82/10/2017
- b. Objednatel – stavebník: Správa Krkonošského národního parku  
IČ: 00088455; DIČ: CZ00088455  
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
- c. Zodpovědný projektant: Ing Stanislav Bischof, AO pro dopravní stavby  
ČKAIT – razítko autorizace 0601086  
svobodné povolání AO  
Jana Roháče z Dubé 446, 541 01 Trutnov 1
- d. Charakteristika stavby: oprava škod po povodni
- e. Dokumentace: pro realizaci opravy lesní cesty

- **Umístění stavby**

Kraj: Královéhradecký  
Okres: Trutnov

**Správa KRNPAP – příslušné územní pracoviště**

- **Základní údaje o opravě**

Štěrková cesta s posypem drtí 0/4 mm v šířce 2,75 – 3,00 m. Délka úseku lesní cesty 1 300 m. Odvodnění příčnými svodnicemi z ocele km 0,000 – 0,400 km a v km 0,400 – 1,300 km zemními svodnicemi. Na konci úseku dvojitá ocelová svodnice před manipulační skládkou. Povrch cesty je porušen odtokem srážkových vod při povodních a následným používáním pro těžbu. Zemní svodnice v dobrém stavu, vyčištění průpichů.. Erozní rýhy, nátrže konstrukce cesty, jsou většinou v levé části cesty.

### Navrhovaná oprava

- Dorovnání hlubších erozních rýh štěrkem 0/32 mm s hutněním v ploše cca 1 300 dl. x 0,80 š = 1 040 m<sup>2</sup>
- Obnova krytu z kamenné drtí 0/4 mm 35 kg/m<sup>2</sup> s hutněním. Plocha: 1 040 dl x 2,80 š. x 30 % = 875 m<sup>2</sup>
- Obnova zemních svodnic 7 ks x 5 dl (včetně průpichů)
- Vyčištění ocelových svodnic včetně odpadů z nich 12 ks x 5 dl = 60 m
- Vyčištění průpichů mezi stávajícími svodnicemi 19 ks x 3 m dl. x 0,30 m<sup>2</sup> = 20 m<sup>3</sup>
- Vodorovné přemístění do 5 m přebytku zemin a štěrkočin do vhodných míst podél cesty (za krajnicí)

- **Další údaje k opravě**

Lhůta výstavby: 2017 - 2018

Předpokládané náklady: dle předaného plánu oprav zadavatele

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: dle zák. 225/2012 Sb; 309/2006 Sb; 89/ 2012

- **Posouzení povinností zadavatele opravy podle zák. č. 309/2006 Sb**

Jedná se o jednoduchou stavbu v horských terénních podmínkách, bez požadavku na technologická zařízení. Svým rozsahem nepodléhá povinnosti ohlášení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce.

V Trutnově, říjen 2017

Ing Stanislav Bischof

**Přílohy:** krycí list rozpočtu  
rekapitulace rozpočtu, rozpočet