

A. Průvodní a technická zpráva

1. Identifikační údaje:

- a) *Označení stavby:* **Odstranění povodňové škody na LC „Lahrbusch“**
Číslo zakázky: 14/17
- b) *Objednatel - stavebník:* Správa Krkonošského národního parku
IČ: 00088455; DIČ: CZ00088455
Dobrovského 3
543 01 Vrchlabí
- c) *Zodpovědný projektant:* Ing. Jiří Ježek - autorizovaný inženýr pro stavby
pro plnění funkce lesa ČKAIT - 0602296
Sídlo: Riegrova 1049, 508 01 Hořice,
IČ: 86992261, DIČ: 7810233090
Živnostenské oprávnění č. 2 vydané Městským úřadem
Hořice, Obecním živnostenským úřadem, 508 01 Hořice,
náměstí Jiřího z Poděbrad 342
Č. j.: MUHC-ZU/1072/2012/KL/1000701/4
Sp. značka: MUHC-ZU/1072/2012/KL/1000701

2. Údaje o umístění stavby:

- a) *Kraj:* Královéhradecký, *Okres:* Trutnov, *Katastrální území:* Strážné

3. Základní údaje o stavbě:

Oprava povodňových škod na stávající lesní cestě se štěrkovou vozovkou, s podélnými odvodňovacím příkopem, trubními propustky a zemními svodnicemi.

Délka opravy cesty: cca 200 m

Předpokládaná lhůta výstavby: červen až září 2018

Předpokládané náklady: 27 000,- bez DPH

4. Postup opravy:

V úseku poškozeném vodní erozí budou obnoveny zemní svodnice ve štěrkové vozovce (5 ks), každá v délce 4,0 m. Povrch cesty bude v délce 88,0 m a šíři 3,0 m doplněn štěrkodrtí frakce 0/32 nebo 0/45 v průměrné tloušťce vrstvy 100 mm.

POZNÁMKA: Návrh sanace povodňových škod vychází z aktuálního stavu poškození lesní cesty ke dni 19. 7. 2017. Poškození lesní cesty se vlivem dalších přívalových srážek může zhoršit! Před započítím prací je třeba nechat vytyčit síť technické infrastruktury!

V Hořicích 25. 8. 2017

Ing. Jiří Ježek