

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Odstranění povodňové škody na LC Žalý

JKSO:  
Místo: KRNAP

CC-CZ:  
Datum: 28.09.2017

Objednavatel:  
Správa KRNAP

IČ: 00088455  
DIČ: CZ00088455

Zhotovitel:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ing. Jiří Ježek

IČ: 86992261  
DIČ: CZ7810233090

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Odstranění povodňové škody na LC Žalý

Místo: KRNP

Datum: 28.09.2017

Objednavatel: Správa KRNP

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Jiří Ježek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

**1) Náklady z rozpočtu** **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

5 - Komunikace 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

998 - Přesun hmot 0,00

**2) Ostatní náklady** **0,00**

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **0,00**



# ROZPOČET

**Stavba:** Odstranění povodňové škody na LC Žalý

Místo: KRMAP Datum: 28.09.2017  
Objednavatel: Správa KRMAP Projektant:  
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,00**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,00**

**1 - Zemní práce** **0,00**

1	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	40,000	0,00	0,00
"odkopávky krajnice" 2*0,50*0,10*400					40,000		
2	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	0,250	0,00	0,00
"zemní svodnice" 0,25					0,250		
3	K	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	m3	40,250	0,00	0,00
"ze zemní svodnice" 0,25					0,250		
"z odkopávky krajnice" 2*0,50*0,10*400					40,000		
4	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	1 480,000	0,00	0,00
"pro cestu" 400,0*3,7					1 480,000		
"pro zemní svodnice" 9,50					9,500		

**5 - Komunikace** **0,00**

5	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	1 440,000	0,00	0,00
"povrch cesty" 400*3,6					1 440,000		

**9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání** **0,00**

8	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	100,000	0,00	0,00
"příkop podél cesty" 100,0					100,000		
6	K	938902201	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem nánosů do 0,15 m3/m	m	67,000	0,00	0,00
"čištění odtokových příkopů" 43,0					43,000		
"čištění svodnic" 24,0					24,000		

**998 - Přesun hmot** **0,00**

7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým	t	272,261	0,00	0,00
---	---	-----------	---	---	---------	------	------

**VP - Vícepráce** **0,00**