

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

F.3.

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Lví

Objekt: 0002 - Most I - km 1,096 - 1,110

JKSO: 821 19

Místo:

CC-CZ:

Datum: 19.04.2014

Objednavatel:
Správa Krkonošského národního parku

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:
Ing. Alena Blažková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jiří Ježek

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Lví

Objekt: 0002 - Most I - km 1,096 - 1,110

Místo: Datum: 19.04.2014

Objednavatel: Správa Krkonošského národního parku Projektant: Ing. Alena Blažková

Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Lví

Objekt: 0002 - Most I - km 1,096 - 1,110

Místo: Datum: 19.04.2014

Objednavatel: Správa Krkonošského národního parku Projektant: Ing. Alena Blažková
Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	12,070	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 12,07		12,070		
			Součet		12,070		
29	K	155282212	Očištění ploch tlakovou vodou - skalních	m2	23,550	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 23,55		23,550		
			Součet		23,550		

3 - Svislé a kompletní konstrukce **0,00**

12	K	321212345	Oprava zdiva z lomového kamene vodních staveb do 3 m3 obkladního	m3	4,800	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 2,80+2,0		4,800		
			Součet		4,800		

4 - Vodorovné konstrukce **0,00**

13	K	421361412	Výztuž mostních desek ze svařovaných sítí nad 4 kg/m2	t	0,415	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 0,004952*72,80*1,15		0,415		
			Součet		0,415		
14	K	457311116	Vyrovňovací nebo spádový beton C 20/25 včetně úpravy povrchu	m3	7,280	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 72,8*0,10		7,280		
			Součet		7,280		
3	K	462511169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene tříděného	m2	50,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 50,0		50,000		
			Součet		50,000		

5 - Komunikace **0,00**

19	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	72,800	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 72,80		72,800		
			Součet		72,800		
17	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	72,800	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 72,80		72,800		
			Součet		72,800		
16	K	577123121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 30 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	72,800	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 72,80		72,800		
			Součet		72,800		
27	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného	m2	72,800	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 72,80		72,800		
			Součet		72,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

28	K	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	23,550	0,00	0,00
"z tab. č. 13" 23,55					23,550		
Součet					23,550		
4	K	985142212	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl do 12 m/m2	m2	23,550	0,00	0,00
"z tab. č. 13" 23,55					23,550		
Součet					23,550		
5	K	985232112	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 12 m/m2	m2	23,550	0,00	0,00
"z tab. č. 13" 23,55					23,550		
Součet					23,550		
6	K	985233121	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 12 m/m2	m2	23,550	0,00	0,00
"z tab. č. 13" 23,55					23,550		
Součet					23,550		

997 - Přesun sutě

0,00

11	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	45,864	0,00	0,00
45,864					45,864		
Součet					45,864		
9	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	45,864	0,00	0,00
"z tab. č. 13" 72,8*0,3*2,1					45,864		
Součet					45,864		
10	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	1 559,376	0,00	0,00
45,864*34					1 559,376		

998 - Přesun hmot

0,00

25	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	73,713	0,00	0,00
26	K	998225192	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m	t	73,713	0,00	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

20	K	711321132	Provedení hydroizolace mostovek za horka nátěr asfaltem modifikovaným	m2	81,560	0,00	0,00
"z tab. č. 13" 72,80+(2,0*14,6*0,3)					81,560		
Součet					81,560		
21	M	111613460	asfalt stavebně-izolační, AOSI 85/25 B2 bal. 190 kg	t	0,204	0,00	0,00
"z tab. č. 13" (72,80+(2,0*14,6*0,3))*0,0025					0,204		
Součet					0,204		
22	K	711341564	Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP	m2	187,174	0,00	0,00
"z tab. č. 13" 2*(1,15*(72,8+(2*14,30*0,3)))					187,174		
Součet					187,174		
23	M	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special mineral	m2	187,174	0,00	0,00
"z tab. č. 13" 2*(1,15*(72,8+(2*14,30*0,3)))					187,174		
Součet					187,174		
24	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	1,197	0,00	0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	460030174	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 30 cm	m2	72,800	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 72,80		72,800		
			Součet		72,800		

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00