

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

F.5.

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Lví

Objekt: 0004 - Most III - km 2,485 - 2,493

JKSO: 821 19

Místo:

CC-CZ:

Datum: 19.04.2014

Objednavatel:

Správa Krkonošského národního parku

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Alena Blažková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Jiří Ježek

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
--------------	--------	----	------	------

snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Lví

Objekt: 0004 - Most III - km 2,485 - 2,493

Místo: Datum: 19.04.2014

Objednavatel: Správa Krkonošského národního parku Projektant: Ing. Alena Blažková

Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Lví

Objekt: 0004 - Most III - km 2,485 - 2,493

Místo: Datum: 19.04.2014

Objednavatel: Správa Krkonošského národního parku Projektant: Ing. Alena Blažková
Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	10,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 10,0		10,000		
			Součet		10,000		
2	K	155282212	Očištění ploch tlakovou vodou - skalních	m2	15,510	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 15,51		15,510		
			Součet		15,510		

2 - Zakládání **0,00**

26	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	5,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 5,0		5,000		
			Součet		5,000		

3 - Svislé a kompletní konstrukce **0,00**

4	K	321212345	Oprava zdiva z lomového kamene vodních staveb do 3 m3 obkladního	m3	7,400	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 3,7+2,7+1,0		7,400		
			Součet		7,400		

4 - Vodorovné konstrukce **0,00**

5	K	421361412	Výztuž mostních desek ze svařovaných sítí nad 4 kg/m2	t	0,187	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 0,004952*32,80*1,15		0,187		
			Součet		0,187		
6	K	457311116	Vyrovnávací nebo spádový beton C 20/25 včetně úpravy povrchu	m3	3,280	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 32,80*0,10		3,280		
			Součet		3,280		

5 - Komunikace **0,00**

7	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	32,800	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 32,80		32,800		
			Součet		32,800		
8	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	32,800	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 32,80		32,800		
			Součet		32,800		
9	K	577123121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 30 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	32,800	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 32,80		32,800		
			Součet		32,800		
10	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného	m2	32,800	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 32,80		32,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					32,800		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00
11	K	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	15,510	0,00	0,00
"z tab. č. 13" 15,51					15,510		
Součet					15,510		
12	K	985142212	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl do 12 m/m2	m2	15,510	0,00	0,00
"z tab. č. 13" 15,51					15,510		
Součet					15,510		
13	K	985232112	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 12 m/m2	m2	15,510	0,00	0,00
"z tab. č. 13" 15,51					15,510		
Součet					15,510		
14	K	985233121	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 12 m/m2	m2	15,510	0,00	0,00
"z tab. č. 13" 15,51					15,510		
Součet					15,510		
997 - Přesun sutě							0,00
15	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	20,664	0,00	0,00
20,664					20,664		
Součet					20,664		
16	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	20,664	0,00	0,00
"z tab. č. 13" 32,80*0,3*2,1					20,664		
Součet					20,664		
17	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	702,576	0,00	0,00
20,664*34					702,576		
998 - Přesun hmot							0,00
18	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	50,983	0,00	0,00
19	K	998225192	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m	t	50,983	0,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV							0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							0,00
20	K	711321132	Provedení hydroizolace mostovek za horka nátěr asfaltem modifikovaným	m2	37,960	0,00	0,00
"z tab. č. 13" 32,80+(2,0*8,6*0,3)					37,960		
Součet					37,960		
21	M	111613460	asfalt stavebně-izolační, AOSI 85/25 B2 bal. 190 kg	t	0,095	0,00	0,00
"z tab. č. 13" (32,80+(2,0*8,6*0,3))*0,0025					0,095		
Součet					0,095		
22	K	711341564	Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP	m2	87,308	0,00	0,00
"z tab. č. 13" 2*(1,15*(32,80+(2*8,6*0,3)))					87,308		
Součet					87,308		
23	M	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special mineral	m2	87,308	0,00	0,00
"z tab. č. 13" 2*(1,15*(32,80+(2*8,6*0,3)))					87,308		
Součet					87,308		
24	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,558	0,00	0,00

M - Práce a dodávky M **0,00**

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích **0,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	460030174	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 30 cm	m2	32,800	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 32,80		32,800		
			Součet		32,800		

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00