

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

F.4.

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Lví

Objekt: 0003 - Most II - km 1,262 - 1,271

JKSO: 821 19

Místo:

CC-CZ:

Datum: 19.04.2014

Objednavatel:
Správa Krkonošského národního parku

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:
Ing. Alena Blažková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Jiří Ježek

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Lví

Objekt: 0003 - Most II - km 1,262 - 1,271

Místo: Datum: 19.04.2014

Objednavatel: Správa Krkonošského národního parku Projektant: Ing. Alena Blažková

Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Lví

Objekt: 0003 - Most II - km 1,262 - 1,271

Místo: Datum: 19.04.2014

Objednavatel: Správa Krkonošského národního parku Projektant: Ing. Alena Blažková
Zhotovitel: Zpracovatel: Ing. Jiří Ježek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	6,000	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 6,0		6,000		
			Součet		6,000		
2	K	155282212	Očištění ploch tlakovou vodou - skalních	m2	16,880	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 16,88		16,880		
			Součet		16,880		

3 - Svislé a kompletní konstrukce **0,00**

26	K	317321016	Římsy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,450	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 3,0*0,15		0,450		
			Součet		0,450		
3	K	321212345	Oprava zdiva z lomového kamene vodních staveb do 3 m3 obkladního	m3	4,330	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 2,0+2,0+0,33		4,330		
			Součet		4,330		

4 - Vodorovné konstrukce **0,00**

4	K	421361412	Výztuž mostních desek ze svařovaných sítí nad 4 kg/m2	t	0,241	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 0,004952*42,30*1,15		0,241		
			Součet		0,241		
5	K	457311116	Vyrovnávací nebo spádový beton C 20/25 včetně úpravy povrchu	m3	4,230	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 42,30*0,10		4,230		
			Součet		4,230		

5 - Komunikace **0,00**

7	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	42,300	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 42,30		42,300		
			Součet		42,300		
8	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	42,300	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 42,30		42,300		
			Součet		42,300		
9	K	577123121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 30 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	42,300	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 42,30		42,300		
			Součet		42,300		
10	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného	m2	42,300	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 42,30		42,300		
			Součet		42,300		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **0,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	16,780	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 16,78		16,780		
			Součet		16,780		
12	K	985142212	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl do 12 m/m2	m2	16,780	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 16,78		16,780		
			Součet		16,780		
13	K	985232112	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 12 m/m2	m2	16,780	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 16,78		16,780		
			Součet		16,780		
14	K	985233121	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 12 m/m2	m2	16,780	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 16,78		16,780		
			Součet		16,780		

997 - Přesun sutě 0,00

15	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	26,649	0,00	0,00
			26,649		26,649		
			Součet		26,649		
16	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	26,649	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 42,30*0,3*2,1		26,649		
			Součet		26,649		
17	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	906,066	0,00	0,00
			26,649*34		906,066		

998 - Přesun hmot 0,00

18	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	48,872	0,00	0,00
19	K	998225192	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m	t	48,872	0,00	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

20	K	711321132	Provedení hydroizolace mostovek za horka nátěr asfaltem modifikovaným	m2	48,060	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 42,30+(2,0*9,6*0,3)		48,060		
			Součet		48,060		
21	M	111613460	asfalt stavebně-izolační, AOSI 85/25 B2 bal. 190 kg	t	0,120	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" (42,30+(2,0*9,6*0,3))*0,0025		0,120		
			Součet		0,120		
22	K	711341564	Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP	m2	110,538	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 2*(1,15*(42,30+(2*9,6*0,3)))		110,538		
			Součet		110,538		
23	M	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special mineral	m2	110,538	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 2*(1,15*(42,30+(2*9,6*0,3)))		110,538		
			Součet		110,538		
24	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,707	0,00	0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

25	K	460030174	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 30 cm	m2	42,300	0,00	0,00
			"z tab. č. 13" 42,30		42,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					42,300		

VP - Vícepráce							0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00