

Koordinační situace:

měř.: 1 : 1000



SVODNICE NOVĚ OSAZENÉ :

- km 0,820 - nová ocel. svodnice délky 6,0 m do bet. pasu
- km 0,900 - nová ocel. svodnice délky 6,0 m do bet. pasu
- km 0,980 - nová ocel. svodnice délky 6,0 m do bet. pasu
- km 1,060 - nová ocel. svodnice délky 6,0 m do bet. pasu
- km 1,142 - nová ocel. svodnice délky 6,0 m do bet. pasu

SVODNICE STÁVAJÍCÍ:

- km 0,938 - stávající ocel. svodnice délky 4,0 m - vybourat
- km 1,068 - stávající ocel. svodnice délky 4,0 m - vybourat

- TP 8 - km 0,955 - stávající překladový propust - vybourat**
- osadit nový TP, kolmý, ocel. DN 600, délky 7,0 m
 - + vyzdít čela z LK na MC
 - na vtoku rovnoběžné čelo + dlažba + 2 pasy
 - na výtoku rovnoběžné + dopadiště z LK do 200 kg 6 m3
 - + odstranit 1 ks pařezu do 0,50 m

čistit stávající odpich v délce 5,0 m 0,15m3/m

k.ú. Dolní Lysečiny

C.3.3.

stavba: Lesní cesta "Rýchorská II"

