

propust z ocelov.trub DN 820 (vč.zem.prací)

Tab. 12.

Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Metrů/ kusů	MJ celkem
1	2	3	4	5	6
1 Zemní práce					
132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,000	53,00	53,000
132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	0,800	53,00	42,400
132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	0,200	53,00	10,600
161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1,800	53,00	95,400
161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,200	53,00	10,600
162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1,800	53,00	95,400
162201151	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	0,200	53,00	10,600
171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	0,800	53,00	42,400
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,800	53,00	42,400
175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	0,400	53,00	21,200
175101209	Příplatek k obsypu objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za prohození sypaniny	m3	0,400	53,00	21,200
4 Vodorovné konstrukce					
451595111	Lože pod potrubí otevřený výkop z prohozeného výkopku	m3	0,080	53,00	4,24
5 Komunikace					
566901143	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubě drceným tl. 200 mm	m2	8,160	9,00	73,44
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání					
919541131	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 900	m	1,000	53,00	53,000
143332800	trubka ocelová podélně svařovaná hladká 11375.1 D820 tl 8 mm	m	1,000	53,00	53,000