

Název: Vyhroubení odtokového příkopu - průměrn. hl. 0,30 m ( š.ve dně 0,20 m) Tab. 11

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	pro 1 m	metrů celkem	MJ celkem
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b> <b>1 Zemní práce</b>						
1	125203111	Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace lesnicko-technické v hornině tř. 3	m3	0,060	111,00	6,66
2	125303111	Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace lesnicko-technické v hornině tř. 4	m3	0,060	111,00	6,66
3	125403111	Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace lesnicko-technické v hornině tř. 5	m3	0,080	111,00	8,88
4	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	0,200	111,00	22,20
5	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,120	111,00	13,32
6	162201151	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	0,080	111,00	8,88
7	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	0,756	111,00	83,92
8	182101102	Svahování v zářezích v hornině tř. 5	m2	0,504	111,00	55,94