

Název: Osazení ocelové svodnice dl. 5,0 m - vč. materiálu a zem. prací

Tab. 12

| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Pro 1ks | Kusů celkem | MJ celkem |
|----------------------|-------------|--|-----|---------|-------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Zemní práce | | | | | | |
| 1 | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 0,099 | 23,00 | 2,28 |
| 2 | 132301101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 | m3 | 0,099 | 23,00 | 2,28 |
| 3 | 132401101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5 objemu do 100 m3 | m3 | 0,132 | 23,00 | 3,05 |
| 4 | 162201101 | Vodorovné přemístění do 20 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 0,123 | 23,00 | 2,83 |
| 5 | 162201151 | Vodorovné přemístění do 20 m výkopku z horniny tř. 5 až 7 | m3 | 0,082 | 23,00 | 1,89 |
| 6 | 171201101 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 0,205 | 23,00 | 4,72 |
| 7 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 0,151 | 23,00 | 3,47 |
| | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | |
| 8 | 465513111 | Dlažba z nasbíraného kamene na sucho bez vyplnění spár plocha do 20 m2 tl 200 mm | m2 | 0,500 | 23,00 | 11,50 |
| | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | |
| 9 | 553470005 | Ocelová svodnice - dl. 5,0 m | kus | 1,000 | 23,00 | 23,00 |
| 10 | 953943126 | Osazení ocelové svodnice | kus | 1,000 | 23,00 | 23,00 |