

Název: Vyhloub. odtokového příkopu - průměrn. hl. 0,50 m (š. ve dně 0,40 m)

Tab. 10

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Pro 1m	Metrů celkem	MJ celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce						
1	125203111	Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace lesnicko-technické v hornině tř. 3	m3	0,153	63,00	9,64
2	125303111	Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace lesnicko-technické v hornině tř. 4	m3	0,153	63,00	9,64
3	125403111	Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace lesnicko-technické v hornině tř. 5	m3	0,204	63,00	12,85
4	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	0,510	63,00	32,13
5	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	0,306	63,00	19,28
6	162201151	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku z horniny tř. 5 až 7		0,204	63,00	12,85
7	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	1,200	63,00	75,60
8	182101102	Svahování v zářezích v hornině tř. 5	m2	0,800	63,00	50,40