

Číslo popisu	Popis prací	Výpočet	Zemní práce	Ostatní položky
1	Odstranění násypu z mostovky ručně	2 x8 =16	16 hod	
2	Odstranění izolace ručně	2x8=16		16 hod
3	Přesun izolace od mostu na meziskládku u LC	8 hod		8 hod
4	Skládkovné izolace asfalt.	4,5kg/m ² x 7x4		0,126 t
5	Rozebrání mostovky ze dřeva měk. vč. zábradlí	7x4x0,5 + 3,14x0,15 ² x8x4x2		18,52 m ³
6	Přesun vybouraného mater. na meziskládku	18,52x0,8 pásovým nebo kolovým prostředkem		14,8 t
7	Doprava na skládku	14,8+0,126		15 t
8	Příplatek za další km	20 x		300 t
9	Skládkovné dřevo	14,8		14,8 t
10	Bourání zdiva LK na sucho	5x1,1x1x2+2x1,7x0,5x2x4		17,8 m ³
11	Výkopy rýh do 2m, hor.4	Podpěry: 9x1,2x0,8x2	17,3 m ³	
12	Přehození výkopku	9x1,2x0,8x2	17,3 m ³	
13	Násypy hutněné hor.4	9x1,2x0,8x2	17,3 m ³	
14	Zdivo základové na sucho	9x1,2x0,8x2		17,3 m ³
15	Zdivo nadzák. na sucho	5x1,1x1,1x2+2x1,7x0,5x4		15,5 m ³
16	Nosníky	I 240, 7x4x36,2kg/m = 1013,6 kg I 180, 0,82x6x21,9kg/m = 107,7 kg HEB 160, 3,6x2x42,6 = 306,72 kg		1,428 t
17	Osaz. ocel. kon. do 500kg	6		4 ks
18	Osaz. ocel.kon. do 50 kg	6		6 Ks
19	Svarové spoje	20		12 ks
20	Nátěr antikorozi, základní+2x syntetický	8x3		24 m ²
21	Mostovka dřevo tvrdé	7x3,2x0,2		4,48 m ³
22	Zábradlí dřevěné hoblov.	7x2		14 m
23	Nátěr luxolem 3x	7x2+7x3,2x4		103,6 m ²
24	Protimraz. klíny kam. drc.	(5+5+2+2)x0,15x1,5		2,03 m ³
25	Přesun most. Dílců do 5 t	12		12 ks
26	Úprava pláňe	Dno 5x9+chodník a okolí 10x4	85 m ²	
27	Svahování	4x2x4	32 m ²	
28	Štětování tl. 40 cm	5x9		45 m ²
29	Úprava kamenivem drc.	(3+3)x2 0,08m ³ /m ²		12 m ²
30	Převedení vody potrubím	12 m průměr 90 cm	12 m	
31	Hrázka z pytlů s pískem	5x1x1	5 m ³	
32	Čerpání vody	24	24 hod	
33	Pryžové podložky	5x0,3x2 (např.Pragoelast deska FS 700)		3 m ²
34	Přesun hmot			