

VÝPIS MATERIÁLU NA REKONSTRUKCI PROPUSTKŮ

Staničení HM	Profil dubových prvků	Délka prvků	Počet kusů	Obj. m ³	Výkop m ³	Zdivo místní kámen na sucho m ³	Protimrazový klín m ³	Dlažba tl.30 z míst. kam. na sucho m ²
8,67 vzorový	200/80	1200	8	0,16	1	0,4x0,7x1,2x2= 0,67	0,3x0,7x1,2x2 = 0,5	0,7x1,2= 0,84
6,80	200/80	1200	8	0,16	1	0,67	0,5	0,84
7,25	200/80 200/80	1400 1200	6 2	0,14 0,04	1	0,67	0,5	0,84
7,91	200/80	1200	8	0,16	1	0,67	0,5	0,84
8,67	200/80	1200	8	0,16	1	0,67	0,5	0,84
9,58	200/80	1200	8	0,16	1	0,67	0,5	0,84
9,86	200/80	1200	8	0,16	1	0,67	0,5	0,84
10,74	Kamenný stávající					Vyčistit a opravit 0,3		Vyčistit a opravit 0,4
11,15	200/100	4000 1200	6 2	0,48 0,05	1	0,67	0,5	0,84
11,35 nástup na most	200/100	2000	12	0,50				
11,50	Stávající zanešený				2 čištění	0,8 vtoková jímka		2 nátok

Projektant: Ing. Jan Kubát		Formát: A4
Pod Parkem 740 54301 Vrchlabí 1		Datum: 8/2016
Akce:		Stupeň:
Chodník Labská bouda - Pudlava		Prováděcí dokumentace
		Č. přílohy: 18
Příloha: Výpis materiálu pro propustky		Měřítko: 1:20
Objednatel: Správa KRNAP	Katastr. Bedřichov v Krkonoších	Obec.