

# Chodník Labská bouda – Plošina VÝKAZ VÝMĚR

příloha č.

Číslo popisu	Popis prací	Výpočet	Poznámka	Celkem
1	Rozebrání dlažeb tl 30 cm na sucho	5x1x1	Poškozená místa chodníku	5 m <sup>2</sup>
2	Dlažba z místního kamene na sucho tl. 30	5x1x1		5 m <sup>2</sup>
3	Rozebrání mostovky a chodníku ze dřeva měkkého	(6,7x1,6+4,6x1,5+5x1,3+1,2+0,8+0,9+0,7+1+1,4+1,3+1,4+1+2,7x2,6)x0,12+(4,6x2+5x2)x0,2x0,15+(6,7x2+4,6x2+5x2)x0,12x0,12+10x0,2x0,12		6,32 m <sup>3</sup>
4	Svislá doprava vybouraných hmot	6,2x0,8		5 t
5	Vodorovná doprava vybouraných hmot			5 t
6	Příplatek k dopravě 50 km	50x5		250 t
7	Doprava vybouraných hmot ručně na místo naložení	4x8 = 32 hod		32 hod
8	Uložení na skládku			5 t
9	Mostovka ze dřeva tvrdého	(6,7x1,6+4,6x1,5+5x1,3+1,2+0,8+0,9+0,7+1+1,4+1,3+1,4+1+2,7x2,6)x0,12+(4,6x2+5x2)x0,2x0,15+(6,7x2+4,6x2+5x2)x0,12x0,12+15x0,2x0,12		6,32 m <sup>3</sup> + Prořez 30% = 8,22 m <sup>3</sup>
10	Zábradlí ocelové v1,1 m včetně osazení a nátěru 1základní+2x syntetický	2+2+8,3+3,6+5,2+2,2+2,7+1		27 m
11	Očištění a opravy stávající ocelové konstrukce včetně odstranění stavidla	Zámečnické práce 48 hod. Lanko + spojovací material 2000,-Kč		48 hod.  2000,-Kč
12	Nátěr základní antikorozi +2x syntetický	8,3x1,5(lávka)+3x1(stavidlo)+2,2x2,7(plošina)		21,4 m <sup>2</sup>
13	Opatření pro bezpečný přechod stavenišťem, (označení , zábrany )	1		3000,-Kč
14	Přesun hmot	Dle rozpočtu		