

## zakázka: "Oprava venkovní kanalizace na pozemcích MŽP"

Investor:	Ministerstvo životního prostředí	IČO: 00164801
Zhotovitel:	(doplň účastník)	IČO: (doplň účastník)

Číslo závady	Typ závady	Způsob opravy	Popis	Cena za opravu v Kč bez DPH
1	Prasklina	Vložkování z čistícího otvoru	1x Sanační vložka DN125/700 mm	
2	Posunutý spoj	Vložkování ze šachty Š6, možné frézování robotem	1x Sanační vložka DN125/700 mm; 1 hodina frézování robotem	
3	Prasklina	Vložkování ze šachty Š6	1x Sanační vložka DN125/1000 mm	
4	Posunutý spoj	Vložkování ze šachty Š6	1x Sanační vložka DN125/700 mm	
5	Usazeniny	Čištění tlakovou vodou	3 metry čištění tlakovou vodou profil DN 125	oceňte v rámci položky č. 46
6	Přesazená roura	Frézování robotem; možné vložkování ze šachty Š6;	3 hodiny frézování robotem, 1x Sanační vložka DN125/700 mm	
7	Pevné usazeniny	Frézování robotem	5 hodin frézování robotem	
8	Posunutý spoj / Praskliny	Vložkování ze šachty Š6	1x Sanační vložka DN125/700 mm	
9	Usazeniny / Hladina vody	Čištění tlakovou vodou	4 metry čištění tlakovou vodou DN125	oceňte v rámci položky č. 46
10	Usazeniny	Čištění tlakovou vodou	4 metry čištění tlakovou vodou DN125	oceňte v rámci položky č. 46
11	Posunutý spoj	Vložkování ze šachty Š6	1x Sanační vložka DN125/700 mm	
12	Posunutý spoj	Vložkování ze šachty Š6	1x Sanační vložka DN125/700 mm	
13	Praskliny / Zaklíněný předmět	Frézování robotem a vložkování z Š1	4 hodiny frézování robotem; 1x Sanační vložka DN125/700 mm	
14	Posunutý spoj	Vložkování ze šachty Š1	1x Sanační vložka DN125/700 mm	
15	Usazeniny	Čištění tlakovou vodou	5 metrů čištění tlakovou vodou DN125	oceňte v rámci položky č. 46
16	Posunutý spoj	Vložkování ze šachty Š1	1x Sanační vložka DN125/700 mm	
17	Posunutý spoj	Vložkování ze šachty Š1	1x Sanační vložka DN125/700 mm	
18	Prasklina	Vložkování ze šachty Š2	1x Sanační vložka DN200/1000 mm	
19	Prasklina	Výkop v rámci usazení šachty Š6	Výměna potrubí KT DN200 v délce 3 metry; hloubka cca 4,5 metru; výkop v zeleni vč. terénních úprav	
20	Prasklina	Vložkování ze šachty Š6	1x Sanační vložka DN200/1000 mm	
21	Prasklina	Vložkování ze šachty Š6/Š1	1x Sanační vložka DN200/700 mm	
22	Prasklina	Vložkování ze šachty Š1	1x Sanační vložka DN200/700 mm	
23	Prasklina	Vložkování z výkopu u č. 24	1x Sanační vložka DN200/1000 mm	
24	Destrukce	Výkop	Výměna potrubí KT DN200 v délce 2,5 metru; hloubka cca 3,5 metru; v komunikaci vč. obnovení povrchu	
25	Předmět vestavěný do stoky	Výkop	Výměna potrubí KT DN200 v délce 2,5 metru; hloubka cca 2,5 metru; v komunikaci vč. obnovení povrchu	
26	Usazeniny	Čištění tlakovou vodou	10 metrů čištění tlakovou vodou DN200	oceňte v rámci položky č. 46
27	Posunutý spoj	Vložkování ze šachty Š2	1x Sanační vložka DN200/700 mm	
28	Destrukce - rozlomení	3x Vložkování ze šachty Š5/Š2	3x Sanační vložka DN200/1000 mm; 10 hodin frézování robotem	
29	Prasklina	Vložkování ze šachty Š5/Š2	1x Sanační vložka DN200/700 mm	
30	Prasklina	Vložkování ze šachty Š5/Š2	1x Sanační vložka DN200/1000 mm; 4 hodiny frézování robotem	

31	Posunutý spoj	Vložkování ze šachty Š5	1x Sanační vložka DN200/700 mm; 4 hodiny frézování robotem	
32	Posunutý spoj	Vložkování ze šachty Š5	1x Sanační vložka DN200/700 mm	
33	Usazeniny	Čištění tlakovou vodou	5 metrů čištění tlakovou vodou DN200	<i>oceňte v rámci položky č. 46</i>
34	Prasklina	3x Vložkování ze šachty Š5	3x Sanační vložka DN200/1000 mm; 3 hodiny frézování robotem	
35	Posunutý spoj	Vložkování ze šachty Š5	1x Sanační vložka DN200/700 mm	
36	Posunutý spoj	Vložkování ze šachty Š5	1x Sanační vložka DN200/700 mm	
37	Posunutý spoj	Vložkování ze šachty Š5	1x Sanační vložka DN200/700 mm	
38	Přesazená přípojka	Výkop	Výkop o délce 2 metry v hloubce 2,5 metru; v komunikaci vč. obnovení povrchu; oprava přípojky	
39	Přesazená přípojka	Výkop	Výkop o délce 2 metry v hloubce 3 metry; v komunikaci vč. obnovení povrchu; oprava přípojky	
40	Usazeniny	Čištění tlakovou vodou	10 metrů čištění tlakovou vodou DN200	<i>oceňte v rámci položky č. 46</i>
41	Povrchový znak šachty Š1 je pod terénem	Výkop – výšková úprava šachty	Výkop 2x2 metry o předpokládané hloubce do 1,5 metru; zvednutí poklopu na úroveň terénu; výkop v zeleni vč. terénních úprav	
42	Chybějící stupačka v šachtě Š2	Doplnění stupačky	1x plastová stupačka; zdění	
43	Popraskané dno v šachtě Š4	Úprava šachtového dna	zednické práce cca 1 m3	
44	Neexistující šachta Š5	Vysazení nové šachty	Výkop 3x3 metry o hloubce cca 450 cm; pokládka šachty cca 4,5 metru; v komunikaci vč. obnovení povrchu	
45	Neexistující šachta Š6	Vysazení nové šachty	Výkop 3x3 metry o hloubce cca 320 cm; pokládka šachty cca 3,5 metru	
46	Vyčištění areálové kanalizace	Čištění ručně/tlakovou vodou	160metrů čištění tlakovou vodou DN125 a DN200 a vyčištění 6-ti šachet	

**Celková cena v Kč bez DPH ( na 2 desetinná místa )**

**0,00 Kč**

**Celková cena v Kč včetně DPH**

**0,00 Kč**