

VÝKAZ VÝMĚR č.1 – PŠ 6/2013 Kotelský potok			
Číslo	Položka popis prací	Výpočet množství	Množství a jednotky
Úsek č.1			
1	Výkop rýhy odvodnění	5x0,5x1x3	7,5 m ³
2	Hrázka odvodnění	5x0,5x1x3	7,5 m ³
3	Doplnění zdiva LB, LK na CM	0,5+0,5+1	2 m ³
4	Bourání narušeného zdiva	0,5 m ³	0,5 m ³
5	Spárování	1x2+1x2+2x2	6 m ²
6	Uložení výkopku do násypů	Rozprostření hrázky v korytě	7,5 m ³
Úsek č.2			
1	Výkop pro kam. rovnaninu	6x5x0,5	15 m ³
2	Přehození výkopku	15x3	45 m ³
3	Uložení výkopku do násypů		15 m ³
4	Těžká kam. rovnanina	6x5x0,7	21 m ³
Úsek č.3			
1	Převedení vody troubou	10 m	10 m
2	Hrázka z mist. kam. a folie	8x1x1	8 m ³
3	Přehození výkopku	8x2	16 m ³
4	Zdivo přeliv. hrany LK na CM	6,3x0,6x1	3,8 m ³
5	Výkop dna pro kam.rov.	3x5,4x0,5	8 m ³
6	Uložení výkopku do násypů	Přebytek rozprostřít do výmolů ve dně	8 m ³
7	Těžká kam. rovnanina	3x5,4x0,7	11,34 m ³
8	Doplň. paty zdi PB,LK na CM	6x0,5x0,6	1,8 m ³
9	Bourání zdiva – pošk. přeliv	4x0,5x0,5	1 m ³
Úsek č.4			
1	Výkop pro kam. rovnaninu	2x3x0,5	3 m ³
2	Přehození výkopku	2x3x0,5x2	6 m ³
3	Uložení výkopku do násypů	Přebytek rozprostřít do výmolů ve dně	3 m ³
4	Těžká kam. rovnanina	2x3x0,7	4,2 m ³