2015.03.03 19:14:01
CN=Radka Braunová, O=Správa Krkonošského národního parku [IČ 00088455]
OU=2824
serialNumber=19 db 97
ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2

Bolkovský potok II výkaz výměr č.4, umožnění migrace živočichů Příloha č.15

Práce budou prováděny v rámci projektu LIFE CORCONTICA – LIFE 11 NAT/CZ/490

Úkryty pro vodní živočichy	Popis prací	Výpočet množství	Položky celkem
1	Bourání patek betonových vytvoření úkrytů pro vodní živočichy	(0,22+0,12)x0,5x1x52x0,5 (52 ks úkrytů x 50% prostoru)	4,42 m^3
2	Bednění úkrytů	(0,42x0,42x2+0,4x0,2x3)x52	30,8 m^2
3	Odstranění bednění úkrytů	(0,42x0,42x2+0,4x0,2x3)x52	30,8 m^2
4	Výztuž úkrytů síť KARI pr.8, oka 10x10 cm	(1x5+0,5x10)x2x52x0,395 Délka prutů x počet x váha 1 bm	410,8 kg
5	Výplň úkrytů lomovým kamenem, oceněno jako kam. rovnanina do 200 kg	0,4x0,4x0,2x0,5x52 ks úkrytů	0,832 m^3
Kameny uložené v celé trase po 5ti m			
1	Kameny uložené do koryta, oceněno jako kam. rovnanina do 200 kg	0,5x0,3x0,3x 116 ks kamenů (580/5)	5,22 m^3
	Kam. rovnanina do 200 kg celkem	0,832+5,22	6,1 m^3
Úsek od mostu - skluzy			
1	Čištění vodotečí pro dlažbu skluzu u chrániček hor.3	4x4x0,3x2	9,6m^3
2	Přehození výkopku hor.3	4x4x0,3x2	9,6m^3
3	Přemístění výkop.do 500 m	4x4x0,3x2	9,6m^3
4	Uložení do násypů hor.3	4x4x0,3x2 výplň nátrží na LB nad chráničkami	9,6m^3
5	Dlažba na sucho (skluz) tl.50 cm u dvou chrániček	4x4x2	32 m^2
			Příloha č.15